

Fassadensanierung Glockenturm

von Schaper Bauwerkserhaltung GmbH



Gebäudetyp:

Kulturbauten

Baumaßnahme:

Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:

[Kirchstr. 15](#)

[29331 Lachendorf](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 87.720,00

Ausführungsjahr(e):

2016

Gewerke:

Fassadenreinigung/ Gebäudeaußenreinigung, Maurer

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

- 230 m² Reinigung der Fassade mit Heißdampf, - 230 m² Schadensprotokollierung der Verblendsteine und Fugenbild, - 10 St. Entfernung von Fremdstoffen, - 230 m² Fugen ausräumen, - 230 m² Verfugen (Schlammverfugung), - 5.355 St. Verblendsteine austemmen und neu einmauern
- 5.355 St. Vornässen der Format angepassten Steine, - 48 St. beschädigte Verblendsteine anstelle Erneuerung mit Steinersatzmasse ausbessern

Verwendete Materialien/Bauteile

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Ev.-luth. Christuskirche Kirchstr. 15, 292331 Lachendorf	nicht angegeben	nicht angegeben