

# Verkehrstechnische Erschließung Bahnhofsvorplatz Herrnhut

von Schuck Bau



**Gebäudetyp:**

Verkehrsbauwerke

**Baumaßnahme:**

Umbau

**Baustellenadresse:**

[Am Bahnhof](#)  
[02747 Herrnhut](#)

**beteiligt als:**

Auftragnehmer

**Auftragssumme:**

€ 301.877,26

**Ausführungsjahr(e):**

2017

**Gewerke:**

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung), Straßenpflaster, Entwässerungskanäle

## Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Im Auftrag der Stadt Herrnhut wurde im Zuge des Umbaus eines alten Bahnhofsgebäudes der ehemalige Bahnhofsvorplatz erneuert. Dabei wurden die Gehwege mit Basaltwildpflaster und Granitgehwegplatten erneuert bzw. neu angelegt. Es erfolgte weiterhin die Erneuerung der Oberflächenentwässerung und die Neuverlegung einer Regenwassersammelleitung DN 400 mit Stahlbetonrohren. Der konstruktive Regelaufbau wurde im Asphaltbereich mit 70cm und im Gehwegbereich mit 60cm hergestellt.

## Verwendete Materialien/Bauteile

### Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Stadtamt Herrnhut Löbauer Straße 18, 02747 Herrnhut	nicht angegeben	nicht angegeben