

Abbruch und Erstellung Pflasterfläche als private Garagenzufahrt

von Flechsing Pflaster und Landschaftsbau

**Gebäudetyp:**

Wohnungsbauten

Baumaßnahme:

Neubau

Baustellenadresse:

[An der Zeidelweide 26](#)
[08223 Falkenstein/V.](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 42.000

Ausführungsjahr(e):

2019, 2020

Gewerke:

Abbruch/ Rückbau, Landschaftsbau/ Außenanlagen

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

ca. 400m³ umbauter Raum in Ziegelmasivbauweiße abbrechen, Entsorgung aller Materialien
ca. 209m³ Erdboden ausheben und bauseitig verbauen,
ca. 176t Frostschutztragschicht liefern und einbauen
ca. 70lfm Tiefbordstein aus Beton liefern und einbauen
ca. 18m² verlegen großformatiger Gehwegplatten
ca. 220m² Betonpflaster auf Splittbett verlegen inkl. zuschneiden und einrütteln
Erstellen und Anschließen der Flächenentwässerung

Weitere Informationen auf www.flechsing.de

Verwendete Materialien/Bauteile

Tiefbord Beton anthrazit,
Betonpflaster Quadrat versch. Größen
Gehwegplatten Beton anthrazit
Splitt 2/5
Splitt 16/32
Frostschutz 0/45

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
privater Bauherr siehe Baustelle	nicht angegeben	nicht angegeben