Kindertageseinrichtung Tharandt

von TGA Consult GmbH

Gebäudetyp:
Bildungsbauten

Baumaßnahme:
Neubau

Baustellenadresse:
Roßmäßlerstraße 42
01737 Tharandt

beteiligt als:
Architekt/Planer

Auftragssumme:
€ 2,24 Mio

Ausführungsjahr(e):
2020, 2021

Gewerke:
Ausführungsplanung (Hochbau), Ausführungsplanung (Technische Ausrüstung), Bauleitung/ Bauaufsicht, Brandschutz, Ausstattung (Kindertagesstätten)/ Spielwaren, Möbel (Kindertagesstätten), Landschaftsbau/ Außenanlagen, Spielplätze

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Die KiTa wurde für 54 Kinder in Modulbauweise 2-geschossig geplant und errichtet.
Unsere Leistungen umfassten: Architektur, Tragwerksplanung, Freiflächenplanung, Bauphysik gem. EnEV und EEWärmeG, Bauleitung und Baubetreuung
Die KiTa verfügt über 1 Gruppenraum für Kinderkrippe und 3 Gruppenräume für Kindergarten, jeweils in abgetrennten Bereichen mit Gruppen-, Schlaf- und Sanitärräumen, außerdem einen Mehrzweckraum, Personalräume und eine Aufwärmküche.
Das Gebäude wird über Niedertemperaturheizkörper beheizt. Wärmeerzeuger ist eine Gas-Brennwerttherme. Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral in den Gruppen. Das Gebäude besitzt eine Lüftungsanlage. In beiden Geschossen befindet sich jeweils ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert.
Das Bauvorhaben wurde unter Einsatz von Fördermitteln geplant und umgesetzt.

Verwendete Materialien/Bauteile

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Stadt Tharandt Stadtverwaltung Tharandt Schillerstraße 5 01737 Tharandt	TGA Consult GmbH Dresdner Str. 192 01705 Freital	nicht angegeben