

Grundhafter Ausbau Radweg Herrnhut-Großhennersdorf, 2.A

von Schuck Bau

**Gebäudetyp:**

Verkehrsbauwerke

Baumaßnahme:

Neubau

Baustellenadresse:

[Am Strausee](#)
[02747 Herrnhut](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 718.524,68

Ausführungsjahr(e):

2022

Gewerke:

Erdbau, Straßenbau, Straßenpflaster

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Auf einer Länge von ca. 2.300 m wurde der unbefestigte Verbindungsweg von der K 8610 in Großhennersdorf bis zur S 144 in Berthelsdorf grundhaft ausgebaut. Dabei erfolgte der Ausbau auf ca. 750 m in Asphalt- und auf 1.550 m in Pflasterbauweise in der Breite von 2,50 m sowie beidseitigem Bankett. Im Zuge der Baumaßnahme wurden auch Längs- und Querrinnen für die Oberflächenentwässerung eingebaut sowie die vorhandene Brücke über den Petersbach erneuert. Als Ausgleichsmaßnahme wurden 75 Einzelgehölze gepflanzt.

Verwendete Materialien/Bauteile

- Oberbodenab- und -auftrag = ca. 1.000 m³
- Erdaushub = ca. 5.000 m³
- Frostschutzeinbau = ca. 4.000 m³
- Asphaltoberbau 2-lagig (Fremdleistung) = ca. 1.800 m²
- Asphaltoberbau 3-lagig (Eigenleistung in Handeinbau) = ca. 75 m²
- Pflasterdecke mit Betonpflaster „Agro-Drän“ (EHL) = ca. 3.875 m²
- Pflasterdecke mit Granitpflaster = ca. 50 m²
- Bankett aus Mineralgemisch (Breite ca. 0,50 m) = ca. 4.600 m

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Stadtamt Herrnhut Löbauer Straße 18 02747 Herrnhut	Ingenieurbüro IBOS GmbH Kleine Konsulstraße 3-5 02826 Görlitz	Garten- und Landschaftsgestaltung, Baumschule Reißmann Königshainer Weg 48 02829 Schöpstal OT Ebersbach OSTEG mbH Friedensstraße 35c 02763 Zittau