PV-Anlage Karstens Gastroservice Chemnitz

von Elektroanlagen Henry Sambale

Gebäudetyp:
Gastgewerbebauten

Baumaßnahme:
Neubau

Baustellenadresse:
Jagdschänkenstraße 106
09116 Chemnitz

beteiligt als:
Auftragnehmer

Auftragssumme:
€ 103.000

Ausführungsjahr(e):
2019, 2024

Gewerke:
Elektro

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Planung und Montage einer PV-Anlage mit 73,28kWp, 44kWh Speicher mit Notstromlösung und NA-Schutz.

Verwendete Materialien/Bauteile

42x SOLARWATT Panel vision AM 4.0 (400 Wp) black
222x Sonnenstromfabrik EXCELLENT GLASS/GLASS 305 Wp
42x SolarEdge Optimierer S440
111x SolarEdge Optimierer P650
3x SolarEdge Wechselrichter SE25K 25,0kW
1x SolarEdge Wechselrichter SE16K 16,0kW
2x Sonnenbatterie 10 performance 22kWh (kaskadiert zu 44kWh) mit Notstromfunktion
Installationsmaterialien z.B. Installationsrohre und Kabelkanäle

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Karstens Gastroservice GmbH Chemnitzer Straße 44 09212 Limbach-Oberfrohna	nicht angegeben	Elektroanlagen Henry Sambale Krumbacher Straße 4 09244 Lichtenau GÄFGEN Elektrogroßhandel GmbH Industriestraße 8 09496 Marienberg