

Leistungsverzeichnis

Dickhäuterhaus, Berlin

**VE 40 Temporäre Arbeits- und
Baustraßenfläche**

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt der Leistungsbeschreibung	1
01	Titel	Temporäre Baustraße	3
02	Titel	Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude	5
03	Titel	Auffüllung Pflanztröge	8
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	9
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	10

Leistungsbeschreibung

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
01	Titel	Temporäre Baustraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Temporäre Baustraße			
	VORHANDENE BAUSTRASSE			
01.10	(Ae) Ausbesserung vorhandene Baustraße in Kleinflächen 10- 50 m2 Ausbesserung vorhandene Baustraßen aus Kies-Schotter-Tragschicht Recycling (RC)-Material d = 30 cm in Kleinflächen Größe Einzelfläche: 10 m2 bis 50 m2	10 St	EP.....	GP
01.20	(Ae) Erweiterung vorhandene Baustraße, RC-Material, d 30 cm, herstellen Erweiterung vorhandene Baustraße mit Kies-Schotter-Tragschicht RC-Material einschließlich Unterbau, tlw. in Kleinflächen herstellen. - Oberboden abtragen und seitlich lagern - Straße auskoffern, Aushubmassen seitlich lagern oder anfüllen - Planum herstellen - 1 Lage Geotextil - Kies-Schotter-Tragschicht RC-Material mit Sandabdeckung Auskoffering: 30 cm Tragschicht: 30 cm	150 m²	EP.....	GP
01.30	(Ae) Erweiterung vorhandene Baustraße, RC-Material, rückbauen Erweiterung vorhandene Baustraße mit Kies-Schotter-Tragschicht RC-Material einschließlich Unterbau, tlw. in Kleinflächen rückbauen, laden und rechtskonform entsorgen.	150 m²	EP.....	GP
	ERWEITERUNG BAUSTELLENZUFAHRT			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
01	Titel	Temporäre Baustraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.40	<p>Planum für Erweiterung Baustellenzufahrt herstellen Planum für Erweiterung Baustellenzufahrt herstellen durch Auf- und Abtrag. Auf- u. Abtragshöhe i. M. 35 cm, seitlich lagern. Ohne zusätzlichen Boden auf Flächen nach Mutterboden-Abtrag. Auftragsflächen verdichten mit Proctornachweis DPr. 0,97.</p>	120 m²	EP.....	GP
01.50	<p>Baustellenzufahrt, Schottertragschicht d 35 cm, herstellen Temporäre Baustellenzufahrt aus Schottertragschicht als Unterbau, befahrbar auf vorhandenem Planum herstellen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt auf Anordnung der Objektüberwachung des AG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frostschuttschicht, Schichtdicke 20 cm - Schottertragschicht, Schichtdicke 15 cm 	120 m²	EP.....	GP
01.60	<p>Baustellenzufahrt, Schottertragschicht unterhalten, instandsetzen Temporäre Baustellenzufahrt aus Schottertragschicht unterhalten, instandsetzen</p> <p>Schottertragschicht während der Bauzeit nach Erfordernis ergänzen und warten. Ausführung nur auf Anforderung der Objektüberwachung des AG.</p> <p>Räum- und Streudienst im Winter werden bauseits erbracht.</p> <p>Abrechnung nach m² instandgesetzte Fläche.</p>	20 m²	EP.....	GP
01.70	<p>Baustellenzufahrt, Schottertragschicht, rückbauen Temporäre Baustellenzufahrt aus Schottertragschicht als Unterbau, rückbauen, laden und rechtskonform entsorgen.</p>	120 m²	EP.....	GP
Summe Titel 01		Temporäre Baustraße, Netto:		

Leistungsbeschreibung

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
02	Titel	Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude			
	INNENGEHEGE + BACK OF HOUSE			
02.10	<p>Nachverdichtung vorhandene Sandfläche</p> <p>Nachverdichtung der vorhandenen grobkörnigen Kiessande mittels mindestens mittelschwerer Vibrationsplatte oder Walze in mind. 4 Übergängen. Nach der Verdichtung ist ein dynamischer Verformungsmodul von $E_{vd} \geq 30 \text{ MN/m}^2$ nachzuweisen.</p> <p>Verortung: Erdgeschoss Innengehege und Back of House</p>	2.400 m²	EP.....	GP
02.20	<p>Arbeits- und Baustraßenfläche RC-Schotter, d 40 cm, herstellen</p> <p>Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche aus RC-Schotter auf vorhandenem Sandboden mit unterschiedlichen Gefälle herstellen.</p> <p>Die Ausführung erfolgt abschnittsweise und auf Anordnung der Objektüberwachung des AG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - geotextiles Filtervlies als Trenn- und Filterlage, - RC-Schotter aus RC-1-Material, d 40 cm, Körnung 0/32 mm oder 0/45 mm <p>RC-Schotter in 2 Lagen aufbringen und verdichten. Die Filtervliese sind in den einzelnen Flächen überlappend auszuführen um die Reinhaltung der Kiessande zu gewährleisten.</p> <p>Auf der Oberkante der erstellten Arbeits- und Baustraßenfläche ist ein dynamischer Verformungsmodul von $E_{vd} \geq 50 \text{ MN/m}^2$ nachzuweisen, dies entspricht einen Verdichtungsgrad von 100% DPr.</p> <p>Untergrund: verdichteter Sandboden Verortung: Erdgeschoss Innengehege und Back of House</p> <p>Einzelflächen von 500 m² bis 1.000 m².</p>	2.400 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
400 02	LV VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche Titel Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude			
				Übertrag:
02.30	Arbeits- und Baustraßenfläche RC-Schotter, rückbauen Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche aus RC-Schotter auf vorhandenem Sandboden mit unterschiedlichen Gefälle rückbauen, laden und rechtskonform entsorgen. Die Ausführung erfolgt abschnittsweise und auf Anordnung der Objektüberwachung des AG. Einzelflächen von 500 m2 bis 1.000 m2.	2.400 m²	EP.....	GP
02.40	Arbeits- und Baustraßenfläche RC-Schotter unterhalten, instandsetzen Arbeits- und Baustraßenfläche aus RC-Schotter unterhalten, instandsetzen und nachverdichten. RC-Schotterschicht während der Bauzeit nach Erfordernis ergänzen und warten. Ausführung nur auf Anforderung der Objektüberwachung des AG. Räum- und Streudienst im Winter werden bauseits erbracht. Abrechnung nach m2 instand gesetzte Fläche.	1.000 m²	EP.....	GP
02.50	Anarbeiten RC-Schotter + Filtervlies an aufgehende Bauteile Anarbeiten RC-Schotter und Filtervlies an aufgehende Bauteile. Erschwernisse an Pflanztröge mit unterschiedliche Formen, mehreckig und kleinteilig, Winkelstützen sowie schräg verlaufene Rundstützen, etc.	600 m	EP.....	GP
02.60	Anarbeiten RC-Schotter + Filtervlies an Bodenschwelle Anarbeiten RC-Schotter und Filtervlies an Bodenschwellen mittels Rampen. Erschwernisse aufgrund von unterschiedlichen Gefälleausbildung sind zu berücksichtigen und einzukalkulieren.	45 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
02	Titel	Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.70	<p>Analytik nach Mindestuntersuchungsumfang Entnahme einer repräsentativen Mischprobe je angefangene 500 m3. Analyse der Mischprobe durch ein akkreditiertes Labor nach dem Mindestuntersuchungsprogramm Anlage V, Tab. 1 der Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt vom 18.11.2022 (zu. geändert 06.10.2023):</p>	2 St	EP.....	GP
Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude, Netto:			
Summe Titel 02			

Leistungsbeschreibung

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
03	Titel	Auffüllung Pflanztröge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Auffüllung Pflanztröge			
	INNENGEHEGE			
03.10	<p>Auffüllen Pflanztröge mit Füllboden, d = 2,80 bis 3,30 m Auffüllen Pflanztröge mit Füllboden aus Kies- / Sandgemisch unbelastet, lagenweise einbauen und verdichten Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Erschwernis durch Zugänglichkeit zu den Pflanztrögen und unterschiedliche Formen, mehreckig und kleinteilig, in unterschiedlichen Höhen einbauen. Auffüllung erfolgt bis 1,50 m bis Oberkante Pflanztrög (Leistungsgrenze), ab 1,50 m bis Oberkante Pflanztrög erfolgt der Schichtenaufbau durch das Gewerk Freianlagen.</p> <p>Die Kontaminationsfreiheit des anzuliefernden Füllbodens sowie die Eignung als Füllboden ist dem AG bzw. seiner Objektüberwachung rechtzeitig vor Anlieferung und vor Beginn der Verfüllarbeiten zu übergeben.</p> <p>Tiefe Pflanztröge: ca. 4,30 m bis 4,80 m Einbaustärke: ca. 2,80 m bis 3,30 m Untergrund: Stahlbeton Boden Verortung: Erdgeschoss Innengehege</p>			
		135 m³	EP.....	GP
	Auffüllung Pflanztröge, Netto:		
Summe Titel 03			

Leistungsbeschreibung

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Stundenlohnarbeiten			
	STUNDENLOHNARBEITEN			
	Ausführung aller nachfolgend beschriebenen Leistungen unter Beachtung der Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen (ZTV), im Besonderen Ziffer IV.			
04.10	Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in, Lohngruppe 3 auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	EP.....	GP
04.20	Baumaschine (Radlager, Bagger) mit Bedienung Stundenlohnarbeiten Baumaschine (Radlager/ Bageger) mit Bedienung auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	20 h	EP.....	GP
Stundenlohnarbeiten, Netto:			
Summe Titel 04				

LV-Zusammenfassung

Dickhäuterhaus, Berlin (DHH)

400	LV	VE 40 Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Temporäre Baustraße	3
02	Titel	Temporäre Arbeits- und Baustraßenfläche im Gebäude	5
03	Titel	Auffüllung Pflanztröge	8
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	9
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
ORT + DATUM + NAME + UNTERSCHRIFT				