

Ausschreibung

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes

ESG
Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh

Leistungsverzeichnis
Vorhänge

Art der Vergabe

Abgabetermin

Datum der Submission

Ort der Submission
Eisenmenger Co-Operation GmbH

Zuschlagsfrist bis

Ausführungsfrist (geplant)
28.05.2025

Seiten 16

Ausschreibung

Projektbeschreibung

Beschreibung der Baumaßnahme

Baumaßnahme:

Umbau, Sanierung und Erweiterung des Ev. Stiftischen Gymnasiums Gütersloh

Bauort:

Feldstraße 13, 33330 Gütersloh

Zufahrt

Die Zufahrt erfolgt über die öffentliche Straße "Daltropstraße". Die Ausfahrt erfolgt über die "Feldstraße".

Art der Baulichen Anlage

Das Evangelisch stiftisches Gymnasium ist ein Massivgebäude mit bis zu vier Geschossen und teilweise historischer Bausubstanz. Es besteht aus folgenden Bauteilen:

Bauteil A: denkmalgeschütztes 4-geschossiges Gebäude aus den 1920er-Jahren mit Ziegelfassade. Dieses Gebäude wird im wesentlichen im Innenbereich umgebaut und saniert.

Bauteil B: 3-geschossiges Gebäude aus den 1970er-Jahren. Diese Gebäude wird im Inneren saniert und durch einen Neubauerweiterung ergänzt.

Bauteil C: 3-geschossiges Mediotheks-Gebäude aus den 1980er Jahren. Dieses Gebäude wird im Innenbereich in geringerem Umfang umgebaut.

Sporthalle: Einfachsporthalle aus den 1970er-Jahren. Hier werden im wesentlichen die

Sanitärbereiche saniert

Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh

Sigurd Larsen Design GmbH

Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh

Feldstraße 13

33330 Gütersloh

ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

alle Angaben in € / Mehrwertsteuersatz: 19,00%

Auftraggeber

Planer

Ausführungsort

Leistungsverzeichnis

Währung / Steuer

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich elektronisch einzureichen.

Bei der hier gewählten elektronischen Angebotsabgabe ist die Textform ausreichend. Bitte den Namen der natürlichen Person in Druckbuchstaben angeben.

Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebotes.

Bieter

(Name, Anschrift, Ansprechpartner)

.....
.....
.....
.....

Angebotssummen vor der Prüfung

Nach der Prüfung

LV Summe (netto)

..... €

..... €

zuzügl. 19,00% MwSt.

..... €

..... €

LV Summe (brutto)

..... €

..... €

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - geprüft

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

Inhaltsverzeichnis

	Leistungsbeschreibung	5
	Allgemeine Vorbemerkungen	6
40	VE 40 Vorhänge	8
40.01	Vorhangschienen	8
40.02	Vorhänge Klassen	9
40.03	Vorhänge Aula	13

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

Leistungsbeschreibung

1. Beschreibung der Bauleistung/Leistungsumfang:

Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet das Liefern, Nähen und Anbringen von Vorhängen und die Montage von Systemen für die Dekoration für die Baumaßnahme des Schulgebäudes des "Evangelisch stiftisches Gymnasiums Gütersloh" in der Feldstraße 13, 33330 Gütersloh, Bauteil A, B und C, erfasst.

In den Einheitspreisen müssen alle Nebenleistungen inbegriffen sein, wie Nähelöhne, Nähgarn, Vorhangbänder und jegliches Zubehör, sowie die Reinigung der Einsatzstellen und den Abtransport des Verpackungsmaterials, ohne dass dies in den Positionstexten gesondert erwähnt wird. Alle diese Forderungen sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen und entsprechend anzubieten. Eine gesonderte Vergütung der Liefer- und Transportleistungen erfolgt nicht.

Das Angebot muss sich auf die in der Ausschreibung angegebenen Fabrikate beziehen und den geforderten Materialien in Qualität, m²-Gewicht, technischen Werten und Breiten entsprechen. Die geforderten technischen Werte sind mittels Zertifikate und Messwerte nachzuweisen.

2. Angaben zur Baustelle:

2.1 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Lagerflächen und Parkplätze werden auf dem Baugelände nur auf den, im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten, Flächen zur Verfügung gestellt. Flächen auf dem Grundstück: 50m². Lagerflächen und Parkplätze außerhalb des umzäunten Grundstücks an der Daltropstraße sind nicht möglich. Siehe hierzu den Baustelleneinrichtungsplan.

2.2 Anlieferverkehr

Die Anlieferung der Baustelle kreuzt sich mit den Wegen der Schüler, die in der prov. Containerschule auf dem Sportplatz unterrichtet werden. Umfangreicher Anlieferverkehr ist deshalb mit der Bauleitung abzustimmen und muss außerhalb der Hauptverkehrsströme erfolgen:

Unterrichtsbeginn: ca.8.00 Uhr

Unterrichtsende: ca.13.00 Uhr

2.3 Transport

Das Einbringen von Material zur Arbeitsstelle ist nur über die regulären Eingangstüren möglich. Im Gebäude steht kein Aufzug zur Verfügung, das Arbeitsmaterial ist händisch über die Treppenanlagen und die vorhandenen Türen (ca. 900 mm Durchgangsbreite) zu transportieren. Der Auftraggeber übernimmt keine Transportleistungen für den Auftragnehmer und stellt auch keine Geräte oder Arbeitskräfte zu Verfügung.

2.4 Unfallverhütung

Bei der Benutzung von Geräten oder Mittel, die gefährlich sind, müssen mindestens 2 Personen anwesend sein.

3. Baustelleneinrichtung:

3.1 Gerüste

Arbeits- und Schutzgerüste als Nebenleistungen gemäß VOB sind unentgeltlich durch den Auftragnehmer zu stellen.

3.2 Baustrom / Bauwasser

Bauwasser und Baustrom werden bauseitig zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber. Abwasseranschlüsse stehen nicht zur Verfügung.

- Entfernung Wasseranschluss bis zur Arbeitsstelle: ca. 50m, 1/2"
- Entfernung Stromanschluss bis zur Arbeitsstelle: ca. 50m, 230V 16A

3.3 Baustellen WC

Durch das Gewerk "Baustelleneinrichtung" werden WC-Einrichtungen für die Nutzung der am Bau tätigen Auftragnehmer vorgehalten.

3.4 Entsorgung

Papier und Wertstoffe müssen getrennt voneinander entsorgt werden. Sondermüll ist vom Auftragnehmer, auf eigene Kosten, zu entsorgen. Der Auftragnehmer hat seinen Abfall/Materialreste aus seinem Arbeitsbereich täglich zu entfernen und auf eigene Kosten zu entsorgen. Zuwiderhandlungen werden nur einmal mit Fristsetzung gerügt, danach wird der Abfall des Auftragnehmers auf seine Kosten durch einen bauseitig beauftragtes Entsorgungsunternehmen von der Baustelle entfernt.

4. Arbeitsschutz:

Für alle nach den Arbeitsstättenrichtlinien erforderlichen Unterkünfte, wie Wohncontainer und Waschräume hat der Auftragnehmer -als Nebenleistung- selbst zu sorgen.

WC-Container / Toilettenwagen werden durch das Gewerk " Baustelleneinrichtung" auch zur Nutzung der Folgegewerke bereitgestellt.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

Fortsetzung von vorheriger Seite

5. Planunterlagen Innenarchitekt

Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Planunterlagen als Kalkulationshilfe beigelegt:

1. Details
2. Deckenspiegel
3. Grundrisse
4. Schnitte
5. Brandschutzgutachten
6. Schallschutzgutachten
7. Baustelleneinrichtungsplan

6. Ausführung:

6.1 Ausführungszeitraum:

24 März bis 28. Mai 2025

6.2 Anforderungen und Vorschriften

- Alle Vorhänge sind nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.
- In Anlehnung an das Produktsicherheitsgesetz gilt, dass Einrichtungsgegenstände nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen, wenn es die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder sonstige in den Rechtsverordnungen aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer bestimmungswidriger Verwendung nicht gefährdet.
- Die Montage ist zeitlich so zu koordinieren, dass evtl. anfallende Ausbesserungsmaßnahmen noch innerhalb des Zeitrahmens auszuführen sind.
- Fertiggestellte Montagen und Dekorationen sind gegen Schäden und Verschmutzung während der Bauzeit bis zur Endabnahme zu sichern.
- (Recycling-)Stoffe und auf der Baustelle gewonnene Stoffe dürfen nach freigegebener Bemusterung eingesetzt werden.

6.3 Besondere Anforderungen und Vorschriften

- Der Einsatz von Schadstoffen oder gefährlichen Substanzen benötigt die schriftliche Genehmigung der Objektüberwachung. Dabei sind Schutzeinrichtung und Schutzkleidung zu beachten.
- Fachgerechte Schutzkleidung, insbesondere Schuhe, Augenschutz, Mundschutz, Helme, Handschuhe, sind auf der Baustelle angemessen zu tragen.

Bitte prüfen Sie, ob die genannten (besonderen) Anforderungen erfüllt werden. Erforderlichenfalls bitten wir vor Durchführung der erforderlichen Arbeiten um Ihre Mitteilung.

7. Allgemeine Regelung

Als Vertragsbestandteil wird die VOB/C, DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" vereinbart.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertigem Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Maße und Farbe:

Vorhanghöhen: 170, 230, 300 cm, Vorhanghöhen Überlänge: 330, 370, 490 cm und Farbe gemäß Grundrisse und Schnitte Innenausbau mit Nummer ESG SLA 5 GR und SN.

In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist für den Faltenfall/Blendschutz eine Zugabe von 50% einkalkuliert. Die erforderlichen Zugaben für Säume, Verschnitt, Faltenbänder usw. müssen vom Auftragnehmer gemäß nachfolgend genannter Vorgaben zugerechnet und in den Einheitspreisen einkalkuliert werden. Maßangaben sind mittels Aufmaß zu überprüfen ± 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

2. Muster:

Bestandteil des Angebotes sind folgende 5 Muster des angebotenen Stoffes, von je mindestens 100 x 100 cm Größe:

- Hellblau, NCS S1020 R90B oder gleichwertig

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

Fortsetzung von vorheriger Seite

- Hellgelb, NCS S1015 Y20R oder gleichwertig
- Hellgrün, NCS S3020 G60Y oder gleichwertig
- Hellrot, NCS S2070 Y90R oder gleichwertig

Übergröße mit Brandschutzanforderung:

- Hellgelb, NCS S1015 Y20R oder gleichwertig, schwerentflammbar B1 nach DIN 4102

3. Näharbeiten:

Alle Vorhänge müssen einwandfrei genäht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht hochzieht. Es müssen Markennähgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nähgarns ist anzupassen.

4. Befestigung:

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. Späne vom Bohren und Fräsen, sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Alle Maße sind den Bauplänen zu entnehmen und vor Ausführung der Arbeit am Bau zu überprüfen. Zubehör wie Schleuderstäbe, Haken, Gleiter, Laufrollen, Feststeller usw. sind in entsprechender Menge einzukalkulieren. Bei der Montage der Vorhangsysteme muss beachtet werden, dass die Funktion der Bauteile, wie Öffnen der Fenster, nicht beeinträchtigt wird. Zudem sind sämtliche Vorhänge sind vor dem Aufhängen zu bügeln.

Hinweis: Alle Raumnummern gemäß Objektplanung, Stand 02. Januar 2023.

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
40	<p>VE 40 Vorhänge</p> <p>Liefer- und Montagetermine VE 40 Ausführungsbeginn: 24. März 2025 Fertigstellungstermin: 28. Mai 2025</p> <p>Die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung und die dazugehörige Abstimmung mit dem AG bzw. dem Innenarchitekten, sowie die Produktion, sind unter Berücksichtigung der genannten Fristen, terminlich mit einzuplanen und rechtzeitig auszuführen, einschließlich eventuell anfallender Nacharbeiten.</p>			
40.01	<p>Vorhangschiene</p>			
40.01.0010	<p>Vorhangschiene Standard Montage gemäß Detailblatt ESG SLA 5 BTA 902 und BTB 903</p> <p>Einläufige Schleuderschiene</p> <p>Schleuderschiene und Vorhangsschlitten müssen den gegebenen Zugkräften während der Bedienung und dem Gewicht standhalten.</p> <p>Profil: Aluminium, B/H max. 25 x 25 mm, 1-läufig, Farbe RAL 9010 oder gleichwertig.</p> <p>Befestigungsuntergrund: Gipskartondecke mit Verstärkung bauseits</p> <p>Montage: verdeckt, mit Schnellspannern, Schleuderschiene für die Schnellmontage</p> <p>Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF</p>	620,000 lfm
40.01.0020	<p>Vorhangschiene für Übergrößen Montage gemäß Detailblatt ESG SLA 5 BTA 910 und 911</p> <p>Einläufige Schwerlastschiene</p> <p>Schiene für hohe Belastbarkeit von min. 20 kg mit 4 Rad Laufwagen, Seilführung.</p> <p>Profil: Aluminium eloxiert, B/H max. 50 x 50 mm</p> <p>Brandschutzanforderung: schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102 Schlittenbreite max. 50mm</p> <p>Vorhangsschlitten: müssen den gegebenen Zugkräften während der Bedienung und dem Gewicht der Vorhänge standhalten, sowie ein einwandfreies Laufverhalten bei Bedienung sicherstellen, bei unangemessener Benutzung soll der Vorhang sich von alleine vom Schlitten lösen.</p> <p>Montage: Vorhangssystem mittig zwischen den Bestandsträgern, Installation der Schiene muss nach Montage der Schlitten an der Decke von unten möglich sein (seitliche Montage nicht möglich), Vorhangsschlitten müssen nach Installation der Vorhangschiene anbringbar sein.</p> <p>Montagehöhe: bis 6,00 m über OKFF</p>	85,780 lfm
	<p>Summe 40.01 Vorhangschiene</p>		

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
40.02	Vorhänge Klassen Ausführungsbeschreibung [0001] - Vorhang Stoffqualität Material: Polyester Gewicht: ca. 280,00 g/m² min. Stoffklasse 2 min. Schallabsorberklasse C, nach DIN EN 11654 Grad der Verdunklung 3-5			
40.02.0010	Vorhang Hellblau, H= 170 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen B0-03 bis 07 / A0-10,11,16 und 17 Farbe NCS S1020 R90B oder gleichwertig. Höhe: 170 cm, Insgesamt 22 St.: <ul style="list-style-type: none">• 2 St. Breite: 175 cm• 1 St. Breite: 300 cm• 16 St. Breite: 345 cm• 1 St. Breite: 660 cm• 2 St. Breite: 675 cm Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF	81,750 lfm
40.02.0020	Vorhang Hellgelb, H= 170 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen BU06, 07.1, 07.2 Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig. Höhe: 170 cm, Insgesamt 6 St.: <ul style="list-style-type: none">• 2 St. Breite: 360 cm• 4 St. Breite: 525 cm Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF	28,200 lfm
40.02.0030	Vorhang Hellgrün, H= 170 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A3-11,12 Farbe NCS S3020 G60Y oder gleichwertig. Höhe: 170 cm, Insgesamt 9 St.:			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

- 9 St. Breite: 390 cm

Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz

Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF

35,100 lfm

40.02.0040

Vorhang Hellblau, H= 300 cm
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
Verteilung in den Räume B0-01 bis 03, 16, 18

Farbe: NCS S1020 R90B oder gleichwertig.

Höhe: 300 cm, Insgesamt 10 St.:

- 2 St. Breite: 405 cm
- 6 St. Breite: 715 cm
- 2 St. Breite: 745 cm

Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz

Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF

65,700 lfm

40.02.0050

Vorhang Hellblau, H= 230 cm
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
Verteilung in den Räumen B0-06, 07, 09, 14 bis 16

Farbe NCS S1020 R90B oder gleichwertig.

Höhe: 230 cm, Insgesamt 14 St.:

- 2 St. Breite: 345 cm
- 2 St. Breite: 555 cm
- 4 St. Breite: 655 cm
- 6 St. Breite: 720 cm

Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz

Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF

87,300 lfm

40.02.0060

Vorhang Hellgelb, H= 230 cm
gemäß Ausführungsbeschreibung [0001]
Verteilung in den Räumen A2-02 bis 05 bis 07.1, 09,10, B2-01 bis 08, 15 bis 18

Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig.

Höhe: 230 cm, Insgesamt 40 St.:

- 2 St. Breite: 345 cm
- 2 St. Breite: 405 cm
- 4 St. Breite: 510 cm

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	<ul style="list-style-type: none">• 4 St. Breite: 655 cm• 10 St. Breite: 685 cm• 6 St. Breite: 705 cm• 8 St. Breite: 720 cm• 2 St. Breite: 745 cm• 2 St. Breite: 895 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF</p>	262,350 lfm
40.02.0070	<p>Vorhang Hellgrün, H= 230 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A3-02 bis 09 / B1-01 bis 08, 15, 16, 18</p> <p>Farbe NCS S3020 G60Y oder gleichwertig.</p> <p>Höhe: 230 cm, Insgesamt 38 St.:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 St. Breite: 345 cm• 2 St. Breite: 405 cm• 4 St. Breite: 510 cm• 6 St. Breite: 655 cm• 6 St. Breite: 685 cm• 6 St. Breite: 705 cm• 8 St. Breite: 720 cm• 4 St. Breite: 895 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF</p>	264,285 lfm
40.02.0080	<p>Vorhang Hellrot, H= 230 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A1-05, 09-12</p> <p>Farbe NCS S2070 Y90R oder gleichwertig.</p> <p>Höhe: 230 cm, Insgesamt 25 St.:</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 St. Breite: 325 cm• 4 St. Breite: 340 cm• 7 St. Breite: 355 cm• 2 St. Breite: 370 cm• 6 St. Breite: 505 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF</p>	95,775 lfm

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
40.02.0090	<p>Vorhang Hellgrün, H= 330 cm, Übergroße gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A3-11</p> <p>Farbe NCS S3020 G60Y oder gleichwertig</p> <p>Höhe 330 cm, Insgesamt 2 St.:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 St. Breite: 555 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF</p>	11,100 lfm
40.02.0100	<p>Vorhang Hellblau, H= 370 cm, Übergroße gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räume A0-20, 21 und 23</p> <p>Farbe NCS S1020 R90B oder gleichwertig.</p> <p>Höhe 370 cm, Insgesamt 22 St.:</p> <ul style="list-style-type: none">• 22 St. Breite: 130 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 3,10 m über OKFF</p>	42,900 lfm
Summe 40.02 Vorhänge Klassen			

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
40.03	<p>Vorhänge Aula</p> <p>Ausführungsbeschreibung [0002] -</p> <p>Vorhang Stoffqualität, schwerentflammbar Material: Samt, Polyester Gewicht: ca. 350,00 g/m²</p> <p>min. Stoffklasse 2 min. Schallabsorberklasse C, nach DIN EN 11654 Grad der Verdunklung 3-5</p> <p>Schwerentflammbar, B1 nach DIN 4102</p> <p>Abnehmbarer Griff</p>			
40.03.0010	<p>Vorhang Hellgelb, H= 170 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum A1-13</p> <p>Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig</p> <p>Höhe: 170 cm, Insgesamt 4 St.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 St. Breite: 375 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 2,50 m über OKFF</p>	15,000 lfm
40.03.0020	<p>Vorhang Hellgelb, H= 330 cm, Übergroße gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum A2-11</p> <p>Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig</p> <p>Höhe 330 cm, Insgesamt 4 St.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 St. Breite: 375 cm <p>Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz</p> <p>Montagehöhe: bis 3,50 m über OKFF</p>	15,000 lfm
40.03.0030	<p>Vorhang Hellgelb, H= 370 cm, Übergroße gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum A1-13</p> <p>Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig</p> <p>Höhe: 370 cm, Insgesamt 2 St.:</p>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 St. Breite: 345 cm Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz Montagehöhe: bis 4,80 m über OKFF	6,900 lfm
40.03.0040	Vorhang Hellgelb, H= 490 cm, Übergroße gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum A1-13 Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig Höhe 490 cm, Insgesamt 14 St.: <ul style="list-style-type: none"> • 14 St. Breite: 390 cm Breite inkl. Zugabe von 50% mit für den Faltenfall/Blendschutz Montagehöhe: bis 6,00 m über OKFF	54,600 lfm
Summe 40.03 Vorhänge Aula			
Summe 40 VE 40 Vorhänge			

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
40.01	Vorhangschienen
40.02	Vorhänge Klassen
40.03	Vorhänge Aula
40	VE 40 Vorhänge

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE40 - Vorhänge

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
	Leistungsbeschreibung	in €
40	VE 40 Vorhänge
	LV Summe netto €
	zuzügl. 19,00% MwSt. €
	LV Summe brutto €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)