

Baumaßnahme: Haus 58, Komplexsanierung
Leistung: Los 03 Trockenbauarbeiten, 2. BA
Vergabenummer: H58/Komplex/Los03/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

"Bieteranfragen

Anfrage zu Pos. 03.02.200 (und ähnliche) Deckenöffnung in MF-Decke verschließen
Soll da an ein TGA-Bauteil wieder angearbeitet werden , z.B durch Einlage von MF-Zuschnitten
oder soll die Öffnung komplett wieder verschlossen werden (neue MF-Platte)
Eineerspachtelung an MF-Decken ist nicht möglich.

Anfrage zu Pos. 03.02.0250 (und gleichlautend) Reviklappen in MF-Decken mit MF-Einlage
(siehe auch Bieterinformation I)

Was sollen das für Revisionsklappen in der MF-Decke sein?

Die Deckenplatten sind nur eingelegt und somit herausnehmbar .

Ihre Antwort in Bieterinformation I ist unzureichend, da im Deckenplan ist nichts zu sehen ist !

Anfrage zu Pos. 03.07.0010 bis 0080 Stahlunterkonstruktion für Stegrasterdecke
Krankenvorfahrt

Was soll das für eine Stahlunterkonstruktion sein?

Gehört diese zum Deckensystem der Stegrasterdecke ?

Materialdicke 5mm, Oberfläche pulverbeschichtet ?

Abrechnung nach Stahl-Abwicklungsfläche ?

Wie ist die Montage vorgesehen (welcher Untergrund)?

Existiert dazu ein Schnitt vom Bereich der Krankenvorfahrt?"

Antwort 1:

"Bieteranfragen

Anfrage zu Pos. 03.02.200 (und ähnliche) Deckenöffnung in MF-Decke verschließen
Soll da an ein TGA-Bauteil wieder angearbeitet werden , z.B durch Einlage von MF-Zuschnitten

oder soll die Öffnung komplett wieder verschlossen werden (neue MF-Platte)

Eineerspachtelung an MF-Decken ist nicht möglich. **Anarbeiten an ein TGA-Bauteil mittels Zuschnitten von MF-Platten, ohneerspachtelung.**

Anfrage zu Pos. 03.02.0250 (und gleichlautend) Reviklappen in MF-Decken mit MF-Einlage

(siehe auch Bieterinformation I)

Was sollen das für Revisionsklappen in der MF-Decke sein?

Die Deckenplatten sind nur eingelegt und somit herausnehmbar .

Ihre Antwort in Bieterinformation I ist unzureichend, da im Deckenplan ist nichts zu sehen ist ! **Bitte nochmals in den Deckenverlegeplan schauen – dort sind sämtliche Aussparungen und Auslässe dargestellt – die Angaben zu den Revi-Klappen stammen von der TGA-Planung.**

Anfrage zu Pos. 03.07.0010 bis 0080 Stahlunterkonstruktion für Stegrasterdecke Krankenvorfahrt – **Es ist eine Bandrasterdecke vorgesehen.**

Was soll das für eine Stahlunterkonstruktion sein? **Konstruktion, so wie beschrieben, Unterkonstruktion für Bandrasterdecke**

Gehört diese zum Deckensystem der Stegrasterdecke ? **Ja, allerdings für Bandrasterdecke.**

Materialdicke 5mm, Oberfläche pulverbeschichtet ? **UK könnte nach statischer Erfordernis auch dünner gewählt werden. Oberfläche beschichtet, da Außenbereich, und in kleinen Teilen doch sichtbar.**

Abrechnung nach Stahl-Abwicklungsfläche ? **Ja.**

Wie ist die Montage vorgesehen (welcher Untergrund)? **Verschiedene Untergründe: 3-seitig umlaufend Alu-Glas-, (bzw. Alupaneel)-Konstruktion, 1-seitig Stahlbetonwand.**

Existiert dazu ein Schnitt vom Bereich der Krankenvorfahrt?" **Leider nein.**