



Inhaltsverzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Los 300-10 - Innenputz.....	2
1.1.	Vorbereitung.....	6
1.2.	Innenputz.....	8
	Zusammenstellung.....	13



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

1. Los 300-10 - Innenputz

Hinweis zur OZ 1.1.

VOB/C - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR
BAULEISTUNGEN (ATV)
PUTZ- UND STUCKARBEITEN - DIN 18350

Hinweis:

Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB Teil C, DIN 18350. Ordnungsziffern, die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten Angaben. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle

- bauseitig werden für die Innenputzarbeiten keine Gerüste gestellt
- Gerüste für das Arbeiten in einer Höhe über 3,50 m über Standfläche ist Leistung AN: siehe Leistungsbeschreibung
- Gerüst im Treppenhaus für eigene Leistung: siehe Leistungsbeschreibung
- Bereich Sozial/Büro erhält eine Baubeheizung
- Bereich Werkstatt wird nicht beheizt
- Siloaufstellung außen möglich.
- Aufstellen Silo in Halle nur eingeschränkt nach Prüfung möglich.

0.2 Angaben zur Ausführung

- 0.2.1 - Art, Lage, Beschaffenheit und Festigkeit der zu bearbeitenden Flächen, z. B. Beton, Mauerwerk.
- Mauerwerk KS, Kleinformat 20-2,0 bzw. 16-1,8
 - Mauerwerk Porenbeton, Kleinformat 6-0,65
 - Stahlbeton, Normalbeton C25/30
 - siehe Ausführungsplanung

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

- Vorbehandlung gemäß Leistungsbeschreibung

0.2.2 - Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montagepläne.

- keine

0.2.3 - Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.

- keine

0.2.4 - Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, endbehandelten Bauteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen.

- Abkleben Fenster, Türen und Torumrahmungen gemäß Leistungsbeschreibung

0.2.5 - Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Dämpfe, Stoßbelastungen, Feuchte.

- keine

0.2.6 - Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz sowie an die Luftdichtheit.

- keine

0.2.7 - Art der Bekleidung, Dicke, Maße der Einzelteile sowie ihre Befestigung. Art, Maße und Ausbildung von Aussparungen für hinterlüftete Konstruktionen sowie deren Abdeckung, z. B. für Lüftungsöffnungen.

- Kalk-Zement-Innenputz, einschichtig, Dicke bis 15 mm, abgezogen

- Kalk-Zement-Innenputz, zweischichtig, Dicke bis 20 mm, gefilzt

- Höhen unterschiedlich, bis ca. 7,80 m im Hallenbereich, in Büroräumen bis ca. 10 cm über UK Abhangdecken

- siehe Ausführungsplanung und Leistungsbeschreibung

0.2.8 - Art, Anzahl, Maße und Ausbildung von An- und Abschlüssen an angrenzende Bauteile, z. B. mit Profilen, Trennfugen, Trennstreifen, Trennschnitte.

- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.9 - Anzahl, Art, Lage, Maße und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Flächen.

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

- keine

0.2.10 - Anzahl, Art, Lage und Maße von Mustern, z. B. Oberflächen- und Farbmuster, Musterflächen.

- keine

0.2.11 - Gestaltung und Einteilung von Flächen, Raster- und Fugenausbildungen, Oberflächenstrukturen, Farben, Farbabstufungen, Übergängen zwischen verschiedenen strukturierten Flächen, Bossierungen. Vorgaben zur Oberflächenbehandlung.

- keine

0.2.12 - Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinterlegungen.
- Ausbildung nach anerkannten Regeln der Technik

0.2.13 - Art und Umfang des Korrosionsschutzes von Unterkonstruktionen, Profilen und dergleichen.

- keine

0.2.14 - Vorbehandeln des Putzgrundes, z. B. Reinigen, Hochdruckreinigen, Entfernen von Algen- und Pilzbefall, Aufrauen, Aufpicken, Abschlagen von Altuntergründen, Verfestigen des Putzgrundes, Anbringen eines Spritzbewurfes, Auftragen einer Haftbrücke, Vorbehandeln stark saugender Putzgründe, sowie Aufbringen von Bioziden.

- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.15 - Einbau von Putzbewehrungen zum Überspannen der Übergänge unterschiedlicher Stoffe und Bauteile, z. B. Übergänge von gedämmten Flächen zu Beton- und Mauerwerksflächen und Zusatzbewehrungen an Öffnungen, z. B. Diagonalbewehrung.

- Gewebeeinlage bei Materialwechsel in den Untergründen und über nachträglich verschlossenen Wandschlitz
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.16 - Angaben zur Kantenausbildung mit oder ohne Kantenprofile.

- Kantenschutzprofile gemäß Leistungsbeschreibung

0.2.17 - Art, Lage und Maße von Kantenprofilen, Putztrennschienen, Sockelprofilen, Randwinkeln, Lüftungsprofilen, Abschlussprofilen, Anputzleisten, Gewebewinkeln, Schattenprofilen, Bossenprofilen und

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

dergleichen.

- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.18 - Angaben bei Ausführung von erhöhten Anforderungen an die Ebenheit oder Maßhaltigkeit.

- keine

0.2.19 - Verwendungszweck des Putzes, Art, Lage, Dicke und Anforderungen von vorgesehenen Belägen, Beschichtungen oder Bekleidungen auf dem ausgeführten Putz.

- Büroräume: vorbereitet für Spachtel, Malervlies und Anstrich durch Gewerk Maler

- Sanitärräume: vorbereitet für Fliesenbelag

- Technikräume: vorbereitet für Anstrich

0.2.20 - Vorgezogenes und nachträgliches Herstellen von Flächen hinter Installationen, z. B. Flächen hinter Heizkörpern, Rohrleitungen und dergleichen.

- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.21 - Anzahl, Art, Lage, Maße und Masse von Installations- und Einbauteilen.

- siehe Ausführungsplanung und Leistungsbeschreibung

0.2.22 - Art, Dicke und Eigenschaften der Dämmstoffe und deren Befestigung. Art, Dicke und Eigenschaften des Putzes, z. B. ein- oder mehrlagiger Putz, Wärmedämmputz, Bindemittelart, Oberflächenstruktur, Korngröße des Oberputzes.

- keine Dämmstoffe

- kein Außenputz

0.2.23 - Oberflächenqualität des Innenputzes, z. B. nach DIN 18550-1 "Planung, Zubereitung und Ausführung von Außen- und Innenputzen - Teil 2: Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 13914-2:2016-09 für Innenputze" oder DIN EN 13914-2 "Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen - Teil 2: Innenputze.

- Innenputz Q2/Q3 gefilzt

- kein Außenputz

0.2.24 - Egalisationsanstrich für eingefärbte Putze.

- keine

0.2.25 - Algizide und fungizide Einstellung des Putzes

...Forts.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

und der Beschichtung.
- keine

0.2.26 - Anzahl, Art, Lage, Maße von herzustellenden
oder zu schließenden Aussparungen.
- siehe Ausführungsplanung und Leistungsbeschreibung

0.2.27 - Art, Maße der Putzabdichtung gegen
Feuchtigkeit, z. B. im erdberührten Bereich, im
Spritzwasserbereich, unterhalb von Fensterbänken und
dergleichen.
- keine

0.2.28 - Art, Lage, Maße des Schutzes vor Feuchtigkeit
von auskragendem Stuck aus gipshaltigem Mörtel im
Außenbereich.
- keine

0.2.29 - Herstellen von Abdeckungen, Ablagen,
Abschottungen, Durchbrüchen, Friesen, Lisenen, Nuten,
Schürzen, Ummantelungen, Unterzügen, Vertiefungen,
Vorlagen, Ablagen, Abdeckungen und dergleichen.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
- keine

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen
- keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299,
Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten
- siehe Leistungsbeschreibung

1.1. Vorbereitung

1.1.01	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx
	Allgemeine Baustelleneinrichtung				
	Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.				



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.1.02	----- Baustelleneinrichtung vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten,	8,00	Wo
1.1.03	----- Baustelle räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx
1.1.04	----- wöchentliche Reinigung die Arbeitsplätze sind mind. 1x/Woche grundzureinigen (besenrein). Alle anfallende Abfälle, Bauschutt, Leergut, Verpackungsmaterial u. Restmaterialien sind vom AN zu berräumen, Zuwegungen sind frei zu halten. Notwendige Lagerung von Einbaumaterialien sind unter Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutz- u. Sicherheitsbestimmungen zu realisieren; dabei sind Stapelordnung u. Sicherheitsverwahrungen besonders zu beachten. hierfür ist der AN selbst verantwortlich.	8,00	Wo
1.1.05	----- Tür- und Fensterflächen abkleben Tür- und Fensterflächen, Fensterbänke vor Beginn der Arbeiten zum Schutz mit Baufolie und geeignetem Klebeband vollflächig abkleben. Nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen und entsorgen.	120,00	m2
1.1.06	----- Schutzabdeckung Bodenfläche Schutzabdeckung der Bodenfläche (Abdichtung Bodenplatte im EG) mit Folie/Vlies nach Wahl AN, max. bis 2,0 m vor Wand, herstellen und beseitigen	480,00	m2
1.1.07	----- Untergrund prüfen/reinigen Untergrund prüfen bestehend aus KS-Mauerwerk und Betonbauteilen auf Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit, Ebenheit, Feuchte, Tragfähigkeit, Eignung für Verklebung Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen.	2.900,00	m2



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.1.08	----- Gerüststellung über 3,50 m, Innen.. Einrüsten, Vorhalten und Abrüsten nach Beendigung der Arbeiten für Putzarbeiten an Decken- und Wandflächen über 3,50 m Höhe, nach Wahl des AN Höhe bis ca. 7,80 m über Standfläche Bereich: Waschhalle/Werkstatt, Treppenhaus	580,00	m2
1.1.09	----- Fahrbares Gerüst, Lastkl.3 Aufbauen, Vorhalten und Abbauen eines fahrbares Gerüsts, Lastklasse 3 (2 kN/m2), 1 genutzte Gerüstlage, einschl. Leiter, nach Bestimmungen BG, für die Ausführung von Leistungen höher 3,50 m über Standfläche, zur Beschichtung der Wand- und Deckenflächen bei einer Rohbauhöhe bis ca. 3,76 m	1,00	St
	Zwischensumme 1.1.			
1.2.	Innenputz				
1.2.01	----- Abstellen Türöffnungen Abstellen von Türöffnungen mit Putzbrettern, lotrechte Montage und Aussteifung, technologisch bedingte Putzarbeiten vor dem Einsetzen der Umfassungszargen Innentüren. Türgröße: 0,885 x 2,135 m bis 1,01 x 2,135 m Abrechnung: je Türleibung umlaufend Wanddicke: 11,5 cm bis 24 cm	130,00	m
1.2.02	----- Vorspritzmörtel Vorspritzmörtel aus Werk trockenmörtel, Kalkzement-Putzmörtel, auf Innenwand, innen, Untergrund Mauerwerk und Betonteilflächen, netzförmig, rau vorspritzen. Deckung 50-70%	2.520,00	m2
1.2.03	----- Haftbrücke auf Betonwänden Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwänden aus Beton, Wandhöhen bis ca. 3,50 m	720,00	m2



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
 VE: L300-10 Innenputz
 LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.2.04	----- Innenputz, KZP, 1-lagig Einlagiger Innenwandputz nach DIN18550, Kalkzementputz - Putzgruppe PII als maschineller Putz und/oder von Hand, nach Wahl AN, Oberfläche lot- und fluchtrecht verzogen Dicke mind. 10 bis 15 mm, als Unterputz für Auftrag Spachtel und Vlies durch Gewerk Maler Qualitätsstufe 2, abgezogen bzw. rabbotiert (geeignet für vollflächiges Spachteln und Vlies durch Gewerk Maler), gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips sonst übliche Beanspruchung, ohne Farbzusatz, Putzgrund: KS-Mauerwerk, Beton Wandhöhe bis 3,50 m	1.120,00	m2
1.2.05	----- Innenputz, KZP, 2-lagig Zweilagiger Innenwandputz nach DIN18550, Kalkzementputz - Putzgruppe PII als maschineller Putz und/oder von Hand, nach Wahl AN, Oberfläche lot- und fluchtrecht verzogen Dicke mind. 15 bis 20 mm, als Unterputz und zur Erzielung der gewünschten Oberfläche auf abgebundenen Unterputz, zum Glätten eine geeignete Putzglätte oder Spachtelmasse auftragen. Qualitätsstufe 3, gefilzt (geeignet für seidenmatte Anstriche), gemäß Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich", Hrsg. Bundesverband Ausbau und Fassade und Bundesverband Gipsindustrie - Industriegruppe Baugips sonst übliche Beanspruchung, ohne Farbzusatz, Putzgrund: Mischmauerwerk aus Ziegel und neue Mauerwerksbereiche Wandhöhe bis 3,50 m	1.330,00	m2



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.2.06	----- Innenputz, KZP, 2-lagig, WH bis .. Zweilagiger Innenwandputz nach DIN18550, wie in Vorposition beschrieben, Wandhöhe bis 7,80 m	70,00	m2
1.2.07	----- Zulage für Mehrstärke, KZP Zulage zur Position KZP für Mehrstärke Putz bis 5 mm bei Unebenheiten im Untergrund, Ausführung nach Aufmaß	400,00	m2
1.2.08	----- Putzen von Leibungen, KZP Verputzen der Leibungen von Öffnungen, Material entsprechend Wandputz, einschl. Einputzen von Fenstern und Türen, Oberfläche: Q3, gefilzt Leibungsbreite bis 20 cm Putzstärke bis 2,0 cm	250,00	m
1.2.09	----- Haftbrücke auf Fenster-Dichtband kunststoffvergütete Haftbrücke auf Fenster-Dichtband, als Haftvermittler für den nachfolgenden Auftrag von KZP, liefern und aufbringen Leibungstiefe: bis 20 cm, Putzbandbreite ca. 10 cm	150,00	m
1.2.10	----- Einbau von Eckschutzschienen Einbau von Eckschutzschienen für Öffnungen und Wanddecken. Schienen fachgerecht und lotrecht mit Ansetzmörtel einbauen. Material: Metall verzinkt, Eckschutzschienen mit runden Kopf, Radius mind. 2 mm	350,00	m
1.2.11	----- Putzarmierung Putzarmierung mit Gewebe zum Überspannen rissgefährdeter Putzgrundflächen, über Installationsschlitze oder Materialwechsel, Breite ca. 50 cm, im Innenbereich, als Putzbewehrung in den Putz einbetten, Stoßüberdeckung mind. 10 cm, auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm	30,00	m2
1.2.12	----- Nachputzarbeiten, Kleinflächen .. Nachputzarbeiten bei bauseitigen Beschädigungen,	20,00	m2

...Forts. 1.2.12



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

1.2.12 Forts. ...

Aussparungen etc., in Kleinst- und Kleinflächen in vorgeanntem Wandputz KZP, einschließlich An- und Abfahrt. Flächen bis ca. 0,50 m².

1.2.13	-----	50,00	m2
--------	-------	-------	----	-------	-------

Vorgezogenes Putzen von Teilflächen
Vorgezogenes Putzen von Teilflächen, mit Kalkzement-Putzmörtel, für ggf. technologisch notwendige Vorleistung für andere Gewerke, Technik, Heizraum o.ä.

1.2.14	-----	56,00	m
--------	-------	-------	---	-------	-------

Zulage, Schließen von Wandschlitz..
Zulage zur Pos. Innenputz für das Schließen von Wandschlitz nach erfolgter Installation und vor Auftragen des Wandputzes. mauerbündig, Hohlräume ggf. mit Dämmung, Mörtel, Steinen o.ä. auffüllen, mit Putzträger überspannen. Aufmaß vor Verputz der Wände. Abmessung Schlitz B/T bis ca. 10/3 cm

1.2.15	-----	28,00	m
--------	-------	-------	---	-------	-------

Zulage, Schließen von Wandschlitz..
Zulage zur Pos. Innenputz für das Schließen von Wandschlitz nach erfolgter Installation und vor Auftragen des Wandputzes. mauerbündig, Hohlräume ggf. mit Dämmung, Mörtel, Steinen o.ä. auffüllen, mit Putzträger überspannen. Aufmaß vor Verputz der Wände. Abmessung Schlitz B/T bis ca. 20/15 cm

1.2.16	-----	250,00	m
--------	-------	--------	---	-------	-------

Putzanschlüsse Fenster/Türen
Putzanschlüsse an Rahmenprofilen von Fenstern und Türen mit Universal-Anputzleiste fachgerecht herstellen, Putzdicke: bis ca. 20 mm
Farbe: PVC weiß

1.2.17	-----	15,00	m
--------	-------	-------	---	-------	-------

Putzabschlussprofil
Putzabschlussprofil für Putzanschluss an Bauteile unterschiedlicher Bauart (Betonbauteile, Trockenbauwände), aus verzinktem Stahlblech zur

...Forts. 1.2.17



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: SM_Heinzebank Neubau Straßenmeisterei Heinzebank
VE: L300-10 Innenputz
LV: L300-10 Innenputzarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
1.2.17 Forts. ...					
	Begrenzung der Putzfläche, im Innenbereich. Putzdicke: ca. 15 mm				
1.2.18	----- Kellenschnitt Innenecken Kellenschnitt in Innenecken zur Vermeidung von Spannungsrissen	480,00	m,..,..
1.2.19	----- Tiefengrund, Wand/Decke Tiefengrund auf Wandflächen mit KZp-Putz bzw. Beton, als Vorleistung zur Beschichtung mit Dispersionsfarbe, Ausführung nach Herstellervorschrift	650,00	m2,..,..
1.2.20	----- Wandbeschichtung, weiß Beschichtung der Wandflächen mit Dispersionsfarbe auf KZ-Putz bzw. Beton im Innenbereich, waschbeständig, matt, bis zur vollständigen Deckung in mind. 2 Anstrichen Farbe: weiß zu bearbeitende Fläche teilweise über 3,50 m, Gerüst in gesonderter Position	450,00	m2,..,..
1.2.21	----- Deckenbeschichtung, weiß Beschichtung Betondecken mit Dispersionsfarbe im Innenbereich, waschbeständig, matt, bis zur vollständigen Deckung in mind. 2 Anstrichen Farbe: weiß Bereich: R119, H02, H04	200,00	m2,..,..
	Zwischensumme 1.2.			,..
	Zwischensumme 1.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: SM_Heinzebank **Neubau Straßenmeisterei Heinzebank**
 VE: L300-10 **Innenputz**
 LV: L300-10 **Innenputzarbeiten**

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **L300-10**

1.	Los 300-10 - Innenputz,..
----	------------------------	----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto),..
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto),..
-------------------------------	-----------------
