



ANSICHT
Gesamt 291 Schuhspinde
für ca. 285 Schüler

SCHNITT vertikal

Höhenbezug ± 0,00 = 145,40 ü. NHN

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen! Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig. Alle Maße beziehen sich auf **OKFFB** des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

Radonschutz: Im Zuge der Baudurchführung sind baubegleitend alle Durchführungen durch erdberührende Bauteile Radondicht auszuführen und durch einen Gutachter zu messen und frei geben zu lassen. Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist mittels einer alukaschierten Bitumenschweißbahn mit sd > 1.500 m vollflächig verschweißt auszuführen.

SCHNITT horizontal

Index	Änderung	Datum	Gez.

Auftraggeber Stadtverwaltung Oschatz Neumarkt 1 04758 Oschatz		 Projekt Oschatz West Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort Karl-Liebknecht-Straße 1
Planungsphase 5 - Ausführungsplanung		
Darstellung Pantoffelgarderobe		Architekten Maßstab 1:20, 1:50 Datum 14.01.2022
Tel.: Fax:		Gez. KH OZ-G Bl.- Größe. 57 x 36 cm A_5_D_595.1