




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

DKFZ_DD

Neubau DKFZ Standort Dresden

Bauvorhaben

-
-
-

-

Leistung (LV)

3451

Malerarbeiten 1

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 21

Leistungsverzeichnis - (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (DKFZ_DD)

Neubau DKFZ Standort Dresden

Leistung (LV)

3451 Malerarbeiten 1

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Projektsteuerung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE	4
		ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG	8
		1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION	11
		2. LEISTUNGSUMFANG	11
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume	12
01.01	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG	12
01.02	Abschnitt	Malerarbeiten Decken UG	16
01.03	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG	16
01.04	Abschnitt	Malerarbeiten Decken EG bis 4.OG	19
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	21

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1. Allgemeine Vorbemerkungen- Angaben zur Baustelle entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

Abkürzungen:

Die im Folgenden verwendete Abkürzung AG bezeichnet den Auftraggeber.

Die Abkürzung **AN** bezeichnet denjenigen Auftragnehmer, dessen Vertrags-Soll mit dieser Unterlage definiert wird. Die Abkürzung **OÜ** bezeichnet die vom AG beauftragte Objektüberwachung des Architekten bzw. der Fachplaner Haustechnik.

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das Baufeld liegt in 01307 Dresden, östlich / am nördlichen Ende der Mildred-Scheel-Straße. Das Baufeld grenzt nördlich an eine UKD-interne Straße vor dem Haus 48 (Trafostation) und südlich an das Wohnhaus Mildred Scheel Straße 10. Westlich bildet die Verlängerung der Mildred Scheel Straße auf dem Gelände der Uniklinik Dresden den Abschluss des Baufeldes. Bis auf das Wohnhaus sind die Nachbargebäude wie auch das Baufeld Eigentum des Freistaats Sachsen. Die Straßen sind nicht Teil des Baufeldes.

Die Zufahrt zum Grundstück ist über eine Schrankenanlage an der Mildred-Scheel-Straße möglich. Auf dem Baufeld befindet sich eine schützenswerte Eiche, die erhalten bleiben muss.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum beabsichtigt den Neubau eines 5-geschossigen Gebäudes mit Untergeschoss. Die Gesamthöhe beträgt ca. 20 m. Der Neubau befindet sich auf dem Campus der Universität Carl Gustav Carus Dresden.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Die zu nutzende Baustelleneinrichtungsfläche, sowie die nutzbare Zu- und Abfahrt in den öffentlichen Verkehrsraum sind dem BE-Plan zu entnehmen. Die öffentliche An- und Abfahrt zur Baustelle erfolgt über die Mildred-Scheel-Straße von Süden. Die Ausfahrt über die Schubertstraße ist aufgrund der beengten Verkehrsverhältnisse nur bedingt möglich.

Parken auf der Baustelle sowie dem gesamten UKD-Gelände ist nicht gestattet. Auf dem Baufeld sind nur Anlieferungen möglich.

Aufgrund der besonderen Lage im innerstädtischen Bereich ist das Parken auch in der näheren Umgebung stark eingeschränkt.

Auf Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist Rücksicht zu nehmen. Krankentransporte und Klinikverkehr dürfen nicht behindert werden. Es gilt die StVO.

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Alle Flächen außerhalb des Baustellenbereiches sind freizuhalten. Die Feuerwehrrangriffsflächen und -zufahrten, sowie die Zufahrt zur Lagerfläche hinter Haus 42a sind zu jeder Zeit uneingeschränkt freizuhalten. Die Flächen sind auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt. Des Weiteren ist das Parken von Fahrzeugen und das Zwischenlagern von Materialien auf den Zufahrtsstraßen / Gehwegen / nicht dafür ausgewiesenen Klinikflächen verboten und wird sanktioniert.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen (WBVB). Lage gem. Baustelleneinrichtungsplan. Anschlusswerte Baustrom: 1 x 110kVA – 160A. Die Bauwasserleitung besteht aus PE-Rohr DN25, Systemtrenner DN32 und einem Bauwasserverteiler mit 3 Abnahmestellen. Der Systemdruck beträgt 5 bar.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Die zur Verfügung stehenden Flächen für die Baustelleneinrichtung aller am Bau beteiligten Firmen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die Nutzung ist im Vorfeld mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen, ein genereller Flächenanspruch besteht nicht.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Es gelten die ortsüblichen Regularien.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Regelungen in den weiteren besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) sind zu beachten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Außerhalb der Baustellen- und Baustelleneinrichtungsflächen sind auf dem Campus des UKD keine Materiallagerungen des Auftragnehmers geduldet. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle befinden sich Klinikgebäude. Hieraus können sich gegebenenfalls zeitweise Einschränkungen für lärm- und erschütterungsintensive Baumaßnahmen ergeben. Der AG ist berechtigt Arbeitsunterbrechungen zu veranlassen.

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Durch den Betrieb des bestehenden Klinikums müssen die Arbeiten mit einem Minimum an Lärm- und Staubentwicklung durchgeführt werden. Es dürfen daher nur schallgedämpfte Maschinen verwendet werden. Bei Nichtnutzung von Fahrzeugen und Maschinen sind diese abzuschalten, um unnötige Störungen bzw. Lärmbelästigungen vor Ort zu vermeiden. Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BImSchG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm-/Geräuschimmission und den zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:

Nachtruhe / Mittagsruhe: Siehe Weitere besondere Vertragsbedingungen

Es sind folgende Maßnahmen zur Lärmbekämpfung immer zu berücksichtigen und einzukalkulieren:

- Verwendung von Geräten mit geringen Schallpegeln
- Geräte/Maschinen sind bei Nichtgebrauch grundsätzlich abzuschalten
- Bündelung von Arbeiten mit höherem Geräuschpegel in mit dem Klinikum abgestimmten Zeiten
- Verwendung von Hilfskonstruktionen und Stützgerüsten zur Reduzierung der Fallhöhe bzw. zum Absetzen von Bauteilen.

Weitere Angaben siehe Baustellenordnung.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Der Schutz der im BE-Plan erkennbaren zu erhaltenden Bäume hat oberste Priorität. Dies gilt insbesondere auch für den Wurzelbereich, der vereinfacht angenommen dem Kronendurchmesser plus einem umlaufend 1,5m breiten Schutzstreifen entspricht. In diesen Bereichen ist das Überfahren, das Lagern jeglicher Materialien, das Aufstellen oder Abstützen schwerer Lasten oder das Verunreinigen der Bodenoberflächen untersagt. Das Arbeiten mit Hebezeugen ist in diesem Bereich mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Auf bzw. an das Baufeld grenzende Medien sind den Planunterlagen zu entnehmen.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anordnungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Weisungsberechtigt um ggf. nötige Arbeitsunterbrechungen anzuordnen sind der/die Technische Leitung des Klinikums, das Bauherrenteam sowie die Objektüberwachung des AG. Erfolgt eine Anweisung zur Arbeitsunterbrechung direkt vom Klinikum, weil z. B. eine Absprache mit der Objektüberwachung nicht möglich ist, so hat der AN sich die Anordnung mit Namensangabe vom Anordnenden schriftlich bestätigen zu lassen und diese Bestätigung umgehend, bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt, der Objektüberwachung oder dem AG zu übergeben.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Arbeiten des AN verlaufen im Anschluss, im Vorfeld oder parallel mit Arbeiten anderer Gewerke. Eine entsprechend übliche gegenseitige Rücksichtnahme und Koordination ist zu gewährleisten und einzukalkulieren.

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2 Allgemeine Vorbemerkungen - Angaben zur Ausführung entsprechend VOB C DIN 18299 ATV

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Für die Zwischenlagerung von Baumaterialien, Werkzeugen usw. stehen nur begrenzte Flächen innerhalb des Baufeldes zur Verfügung, siehe Anlagen; Pläne. Ein genereller Flächenanspruch besteht nicht, dauerhafte Ablagerungen sind nicht möglich.

Winterbaumaßnahmen sind nicht zu kalkulieren. Sofern diese erforderlich werden, so müssen diese vom AG angeordnet werden und werden auf Nachweis vom AG extra vergütet.

In jeder Bauphase ist Rücksicht auf die umliegenden Gehölze und Grünflächen zu nehmen. Beeinträchtigungen dieser sind konsequent zu vermeiden!

Werden durch den AN öffentliche Verkehrswege außerhalb des Baufeldes verschmutzt, sind die betroffenen Bereiche unverzüglich und eigenverantwortlich zu reinigen. Geschieht dies nicht, wird der AG im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Reinigung zu Lasten des Verursachers bei Dritten veranlassen.

Sollten aus der vom AN gewählten Technologie Verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich sein, so sind diese selbst zu beantragen. Eine separate Vergütung erfolgt dafür nicht. Durch den AG werden keine VAO beantragt.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

Siehe SiGe-Unterlagen, Übergabe bei Beauftragung.

0.2.4 Art und Umfang der Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, zum Beispiel trittsichere Abdeckungen.

Es sind die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Der AN hat alle anfallende Reststoffe, Verpackungsmaterialien usw. eigenständig von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Firmenwerbung am Bauzaun oder Gerüst ist nicht gestattet, jedoch kann dem

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

AN auf Wunsch auf dem Bauschild des AG eine Werbefläche gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Bauseits steht ein Fassadengerüst zur Verfügung. Für einen eigenen Aufenthaltscontainer wird dem AN durch die OÜ auf der BE-Fläche ein Stellplatz zugewiesen. Lagerflächen stehen aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur sehr beschränkt zur Verfügung, das Material ist im Wesentlichen arbeitstäglich anzuliefern. Die durch den AG gestellten sanitären Einrichtungen stehen dem AN zur Verfügung.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüsten, Hebezeugen, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Grundsätzlich sind alle durch den AN zu liefernde und/oder einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile, die im Verlauf der Bauausführung oder nach Abnahme in den Besitz des Auftraggebers übergehen, in neuwertigem, ungebrauchten Zustand zu verwenden. Geplante Abweichungen von diesem Grundsatz sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen und bedürfen dessen Zustimmung.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile

Wenn nicht geregelte bzw. genormte Stoffe, Bauteile oder Bauprodukte verwendet werden sollen, sind eigenverantwortlich durch den AN die Verwendbarkeitsnachweise (z.B. Zustimmung im Einzelfall) zu erbringen und rechtzeitig vor der geplanten Ausführung dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Verwendete Stoffe, Materialien und Bauprodukte müssen ohne gesundheits- oder umweltschädliche Inhaltsstoffe wie Lösungsmittel und Weichmacher verwendet werden.

0.2.13 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Für die einzubauenden Stoffe, Materialien und Bauteile sind rechtzeitig vor Ausführung alle Produktnachweise, sowie Zulassungen und Verwendbarkeitsnachweise vorzulegen. Die finale Zusammenstellung der Unterlagen erfolgt dann unabhängig im Zuge der Erstellung der Dokumentation.

Gleiches gilt für die Verwendung von Recyclingstoffen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind.

3451 LV Malerarbeiten 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggeber zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transport, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Maße der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für Gebäudeautomation.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme.

Der AN hat dem AG den Zugang zur Baustelle jederzeit zu ermöglichen. Andere auf der Baustelle tätige Firmen müssen in Teilen an durch den AN zu erbringende, noch nicht abgenommene Leistungen anschließen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass seine eigene Leistung dadurch keinen Schaden nimmt und abnahmefähig bleibt. Wenn aus Sicht des AN dazu Teilleistungsfeststellungen erforderlich sind, ist das Verlangen rechtzeitig und begründet an den AG heranzutragen.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Falls zutreffend, siehe gesonderter Wartungsvertrag als Teil der Leistungsbeschreibung.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Die Abrechnung hat ausschließlich anhand von Aufmaßplänen zu erfolgen. Das Aufmaß ist in Papier und digital (GAEB DA11) zu übergeben. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise kumulativ zu fassen. Zu jedem Einzelaufmaß ist ein Aufmaßdeckblatt zu erstellen, auf dem

- Positionsmenge gesamt Soll,
 - Positionsmenge Gesamt Ist
 - Positionsmengenzuwachs
- zum jeweiligen Aufmaß ablesbar gelistet ist.

Die Aufmaße werden durch die OÜ des AG geprüft. Die Rechnungslegung durch den AN kann nur auf Basis vorher fertig geprüfter und ggf. korrigierter, von der OÜ des AG freigegebener Aufmaße erfolgen. Das zeitgleiche Einreichen von nicht freigegebenen Aufmaßen und zugehörigen Rechnungen führt zur Zurückweisung.

3451 LV Malerarbeiten 1

1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION

1. UNTERLAGEN / PLÄNE ZUR KALKULATION

Neben dem Leistungsverzeichnis sind Übersichtspläne/ Grundrisse/ Schnitte/ Detailpläne/ Skizzen und/ oder weitere Dokumente als Ergänzung zum Textteil im pdf-Format beigelegt. Der Umfang kann der in den Anlagen beigelegten Plan- und Anlagenliste entnommen werden.

2. LEISTUNGSUMFANG

Alle in den Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich grundsätzlich, wenn nicht anders beschrieben, jeweils inklusive:

- Lieferung, Montage/ Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Hilfsmittel

oder

- Demontage / Rückbau / Aushubleistungen einschl. Entsorgung (wenn in der jeweiligen Position nicht anders gefordert)

In nachfolgender Leistungsbeschreibung wird der Umfang der zu erbringenden Leistung beschrieben. Die angebotene Bauart muss alle beschriebenen Randbedingungen und Besonderheiten berücksichtigen.

Planungsleistungen die durch eine Änderung der ausgeschriebene/ vorgeschlagene Ausführungsart entstehen, sind Sache des AN's und gehen zu dessen Lasten, einschließlich aller dadurch ggf. anfallenden weiteren Kosten wie zusätzliche Prüfgebühren.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit den bauausführenden Gewerken zu koordinieren. U.a. ist hierzu die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen durch den Bauleiter oder eine entsprechend autorisierte und weisungsbefugte Vertretung vorgeschrieben.

Der AN hat Verschmutzungen im öffentlichen Verkehrsraum zu vermeiden und bei Auftreten unverzüglich eigenverantwortlich zu beseitigen.

Bautagesberichte

Leistungsbestandteil des AN ist es, für auf der Baustelle ausgeführte Arbeiten tägliche Bautagesberichte zu erstellen.

Erstellen von Bautagesberichten als Dokumentation des Bauablaufes und des Baufortschritts, als lückenlose Dokumentation des eigenen Bauablaufes und Baufortschrittes, als Bestandteil der Bauakte.

Die Berichte sind arbeitstäglich anzufertigen und jeweils 1 x wöchentlich, in Papierform, der OÜ zu übergeben.

Die Berichte müssen mit folgendem Inhalt erstellt werden:

- Arbeitszeiten (Beginn und Ende),
- Anzahl der Arbeitnehmer (Polier/Facharbeiter/Helfer) nach Firmen getrennt,
- erfassen der ausgeführten Arbeiten,
- Etwaiger Arbeitsausfall und deren Gründe,
- Materiallieferungen,
- Erledigung vorgeschriebener Prüfungen einschl. Dokumentation Prüfergebnisse oder Verweis auf die Dokumentation,
- Beginn und Ende einzelner Bauabschnitte,
- Arbeitsunterbrechung und deren Gründe,
- soweit erforderlich, erfassen wichtiger Punkte für die kalkulatorische Beurteilung von Einheitspreisen,

3451 LV Malerarbeiten 1

2. LEISTUNGSUMFANG

- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle),
- notwendige Abweichungen von der vorgegebenen Planung einschl. deren Begründung und Genehmigung oder Verweis auf die entsprechenden Dokumente,
- Eingang von Ausführungszeichnungen, Änderungs- und Berichtigungsblättern sowie Aushändigungsvermerk an Auftragnehmer,
 - Hinweise auf Anordnung der Bauüberwachung nach § 4 Nr. 1 VOB/B,
 - mündliche Weisungen von Vorgesetzten an den Bauführer,
 - Übernahme des Dienstes bei Schichtwechsel, Vertretung und Nachfolge,
 - Name des Bauleiters des AN bei etwaigem Wechsel,
- mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht Wetter und Temperaturen, höchste und niedrigste Tagestemperatur, besondere Wetterereignisse,
- Fotografische Erfassung der Arbeitsergebnisse, mind. 3 Bilder pro Arbeitstag sind als Anlage beizufügen.

Bauablaufplan

Der AN hat bis 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinbauablaufplan für die Durchführung seiner Arbeiten sowie Zeiten für erforderliche eigene Planungen , inkl. Prüffristen aller Beteiligten, zu erstellen. Dieser ist dem AG bzw. dessen OÜ im "mpp"-Format (Gant-Diagramm) sowie im "pdf"-Format zu übergeben.

Logistikplan

In gleicher Frist wie beim Bauablaufplan hat der AN dem AG und der OÜ einen Plan mit der beabsichtigten Andienung der Baustelle (Zu- und Abfahrten, ggf. Montage- oder Beladezonen, etc.) zur Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Logistik des UKD vorzulegen.

Mängelmanagement

Der AN ist verpflichtet die Webapplikation PLANRADAR zu nutzen. Diese steht dem AN -nach Einladung durch die OÜ - kostenfrei zur Verfügung. Zur Nutzung benötigte Hardware (PC, Tablet oder Mobilphone) stellt der AN kostenfrei selbst zur Verfügung. Die Applikation ist über Downloads aus dem Netz zu beziehen. Zur Nutzung der Applikation gibt der AN eine verbindliche E-Mail-Adresse ab. Über die Nutzung der Applikation (Einstellungen / Nutzungsrechte) treffen AN und OÜ vor Ausführungsbeginn (z.b. zum Bauanlaufgespräch) Abstimmungen. Mängel und Restleistungen an den Werkleistungen den AN, die über die Applikation dem AN bekannt gemacht worden sind, gelten als rechtssicher zugegangen.

01 Bereich Malerarbeiten Technikräume

01.01 Abschnitt Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG

01.01.10 Wandflächen reinigen

Mauerwerks-, Beton- und geputzte Wandflächen mittels Stahl- oder Drahtbesen scharf abkehren und reinigen, bei sichtbar bleibenden Flächen abschaben. Oberfläche ggf. durch Abschlagen von Graten nacharbeiten.

Abraummaterial beseitigen und entsorgen.

Ausführung nur nach Aufforderung / schriftlicher Freigabe des AG.

Normales Reinigen des Untergrundes gem. ATV DIN 18350, Punkt 4.1 ist Nebenleistung und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.01	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	in die Anstrichpositionen einzukalkulieren.			
	Ausführungsorte: Technikräume UG			
		125 m2	EP.....	GP
01.01.20	Stützenflächen reinigen			
	Reinigen von Stahlbetonstützenflächen von groben Verschmutzungen.			
	Staub- und Verschmutzungen durch abwaschen entfernen, fest anhaftende Verunreinigungen vorsichtig abschaben.			
	Abraummaterial und Wasser beseitigen und entsorgen. Umliegende Bauteile bei Bedarf schützen.			
	Ausführungsorte: Stahlbetonstützen im UG			
		40 m2	EP.....	GP
01.01.30	Fleckspachtelungen Wände			
	Fleckspachtelungen an Innenwänden Oberfläche Sichtbeton SB 2 im Bereich von Fehlstellen, Lunkern, Unebenheiten mit Dispersionsspachtelmasse, spachteln und nachschleifen.			
	- Lichte Arbeitshöhe: bis 3,60 m			
	- Fehlstellengröße: 50,0 x 50,0 cm bis ca. 100,0 x 100,0 cm			
	- Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste auch höher als 3,50 m.			
	Angebotenes Fabrikat Spachtel:			
	'			
	Gesamtflächen: 380,0 m2			
	Kalkulationsannahme: 30 % der Flächen = 115,0 m2			
	Anteil der Flächen über 3,50 m: ca. 5%			
	Einbauorte:			
	Stahlbetonwandflächen Technikräume im UG			
		115 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.01	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.40	Innenwände mit Dispersionsfarbe, NAK 2, Stahlbeton Erstbeschichtung der Stahlbetoninnenwände mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt: - Untergründe: Stahlbeton schalungsglatt SB 2 - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Lichte Arbeitshöhe: bis 3,60 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste auch höher als 3,50 m. Flächenanteil über Arbeitshöhe 3,50 m: ca. 5% Angebotenes Fabrikat Farbe: ' Einbauorte: Technikräume im UG UG -1.110 Sanitärzentrale UG -1.112 Druckluft UG -1.113 Daten Gebäude UG -1.114 BMZ/BOS UG -1.115 NSHV/SV UG -1.116 NSHV AV + HAR ELT UG -1.117 Kryo-Automaten UG -1.118 Kryo-Lager Bestand UG -1.119 Entsorgung zentral UG -1.120 Versorgung zentral UG -1.121 Zentrallager UG -1.122 Wäschever- und Entsorgung UG -1.123 UV/AV	380 m2	EP.....	GP
01.01.50	Innenwände mit Dispersionsfarbe, NAK 2, Mauerwerk Erstbeschichtung der Kalksandsteinmauerwerkswände mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt: - Untergründe: KS-Mauerwerk geklebt bzw. mit abgezogener Mörtelfuge - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.01	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: - Lichte Arbeitshöhe: bis 3,60 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste auch höher als 3,50 m. Flächenanteil über Arbeitshöhe 3,50 m: ca. 5% Angebotenes Fabrikat Farbe: ' Einbauorte: Technikräume im UG UG -1.110 Sanitärzentrale UG -1.112 Druckluft UG -1.113 Daten Gebäude UG -1.114 BMZ/BOS UG -1.115 NSHV/SV UG -1.116 NSHV AV + HAR ELT UG -1.117 Kryo-Automaten UG -1.119 Entsorgung zentral UG -1.120 Versorgung zentral UG -1.121 Zentrallager UG -1.122 Wäschever- und Entsorgung UG -1.123 UV/AV			
		315 m2	EP.....	GP
01.01.60	Innenwände mit Dispersionsfarbe, NAK 2, Kalkzementputz Erstbeschichtung von geputzten Kalksandsteinmauerwerkswänden mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt: - Untergründe: KS-Mauerwerk mit Kalkzementputz - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Lichte Arbeitshöhe: 3,25 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Angebotenes Fabrikat Farbe:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.01	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
' ' Einbauort: UG -1.118 Kryo-Lager Bestand				
		40 m2	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.01 Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG, Netto:				
01.02 Abschnitt Malerarbeiten Decken UG				
01.02.10	Innendecken mit Dispersionsfarbe, NAK 3, Stahlbeton			
	Erstbeschichtung der Innendecken mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt:			
	- Untergründe: Stahlbeton schalungsglatt SB 2 - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Lichte Raumhöhe über OKFB: 3,25 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3			
	Angebotenes Fabrikat Farbe:			
	'			
	'			
	Einbauort: UG -1.123 UV/AV			
		5 m2	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.02 Malerarbeiten Decken UG, Netto:				
01.03 Abschnitt Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG				
01.03.10	Wandflächen reinigen			
	Mauerwerks-, Beton- und geputzte Wandflächen mittels Stahl- oder Drahtbesen scharf abkehren und reinigen, bei sichtbar bleibenden Flächen abschaben. Oberfläche ggf. durch Abschlagen von Graten nacharbeiten.			
	Abraummaterial beseitigen und entsorgen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.03	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung nur nach Aufforderung / schriftlicher Freigabe des AG.			
	Normales Reinigen des Untergrundes gem. ATV DIN 18350, Punkt 4.1 ist Nebenleistung und in die Anstrichpositionen einzukalkulieren.			
	Ausführungsorte: Technikräume EG bis 4.OG			
		150 m2	EP.....	GP
01.03.20	Stützenflächen reinigen			
	Reinigen von Stahlbetonstützenflächen von groben Verschmutzungen.			
	Staub- und Verschmutzungen durch abwaschen entfernen, fest anhaftende Verunreinigungen vorsichtig abschaben.			
	Abraummaterial und Wasser beseitigen und entsorgen. Umliegende Bauteile bei Bedarf schützen.			
	Ausführungsorte: 4.OG - 4.114 Technikzentrale			
		20 m2	EP.....	GP
01.03.30	Fleckspachtelungen Wände			
	Fleckspachtelungen an Innenwänden Oberfläche Sichtbeton SB 2 im Bereich von Fehlstellen, Lunkern, Unebenheiten mit Dispersionsspachtelmasse, spachteln und nachschleifen.			
	- Lichte Arbeitshöhe: bis 4,0 m			
	- Fehlstellengröße: 50,0 x 50,0 cm bis ca. 100,0 x 100,0 cm			
	- Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste auch höher als 3,50 m.			
	Angebotenes Fabrikat Spachtel:			
	'			
	Gesamtflächen: 540,0 m2			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.03	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kalkulationsannahme: 50 % der Flächen = 160,0 m2 Flächenanteil über Arbeitshöhe 3,50 m: ca. 5%			Übertrag:
	Einbauorte: Stahlbetonwandflächen Technikräume EG bis 4.OG			
		160 m2	EP.....	GP
01.03.40	Innenwände mit Dispersionsfarbe, NAK 2, Stahlbeton Erstbeschichtung der Stahlbetoninnenwände mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt: - Untergründe: Stahlbeton schalungsglatt SB 2 - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Lichte Arbeitshöhe: 4,0 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste auch höher als 3,50 m. Flächenanteil über Arbeitshöhe 3,50 m: ca. 5% Angebotenes Fabrikat Farbe: , ' Einbauorte: Technikräume EG bis 4.OG EG - 0.116 UV-AV/SV 1.OG - 1.124 UV-AV/SV 2.OG - 2.123 UV-AV/SV 3.OG - 3.127 UV/AV 4.OG - 4.112 Serverraum 4.OG - 4.112b USV 4.OG - 4.112a Batterie 4.OG - 4.171 Flur 4.OG - 4.115 UV-SV 4.OG - 4.114a Datenverteilung 4.OG - 4.114 Technikzentrale			
		540 m2	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malararbeiten 1		
01	Bereich	Malararbeiten Technikräume		
01.03	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.50	Innenwände mit Dispersionsfarbe, NAK 2, Mauerwerk Erstbeschichtung der Kalksandsteinmauerwerkswände mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt: - Untergründe: KS-Mauerwerk geklebt bzw. mit abgezogener Mörtelfuge - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Lichte Arbeitshöhe: bis 3,60 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste auch höher als 3,50 m. Flächenanteil über Arbeitshöhe 3,50 m: ca. 5% Angebotenes Fabrikat Farbe: , ' Einbauorte: Technikräume im 4.OG 4.OG - 4.114a Datenverteilung 4.OG - 4.114 Technikzentrale			
		80 m2	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.03 Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG, Netto:				
01.04 Abschnitt Malerarbeiten Decken EG bis 4.OG				
01.04.10	Innendecken mit Dispersionsfarbe, NAK 3, Stahlbeton Erstbeschichtung der Innendecken mit Dispersionsfarbe (DIN EN 13300); voll deckend und fleckenfrei nach Herstellervorschrift streichen oder rollen wie folgt: - Untergründe: Stahlbeton schalungsglatt SB 2 - Farbton: weiß nach Wahl des AG - Beschichtungsaufbau: Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung - Lichte Raumhöhe über OKFB: bis 4,0 m - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Leistung einschließlich erforderlicher Arbeitsgerüste			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451	LV	Malerarbeiten 1		
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume		
01.04	Abschnitt	Malerarbeiten Decken EG bis 4.OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: auch höher als 3,50 m. Flächenanteil über Arbeitshöhe 3,50 m: ca. 5% Angebotenes Fabrikat Farbe: ,', Einbauorte: EG - 0.116 UV-AV/SV 1.OG - 1.124 UV-AV/SV 2.OG - 2.124 UV-AV/SV 3.OG - 3.127 UV/AV 4.OG - 4.115 UV-SV 4.OG - 4.114a Datenverteilung	30 m2	EP.....	GP
Summe Abschnitt 01.04		Malerarbeiten Decken EG bis 4.OG, Netto:		
Summe Bereich 01		Malerarbeiten Technikräume, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau DKFZ Standort Dresden (DKFZ_DD)

3451		LV	Malerarbeiten 1	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	Malerarbeiten Technikräume	12	
01.01	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände UG	12	
01.02	Abschnitt	Malerarbeiten Decken UG	16	
01.03	Abschnitt	Maler- und Spachtelarbeiten Wände EG bis 4.OG	16	
01.04	Abschnitt	Malerarbeiten Decken EG bis 4.OG	19	
Summe LV 3451 Malerarbeiten 1				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				