



Aluminium-Blech Sockel:

- 1. Abdichtung:**
Bauwerkabdichtung
bituminöse Abdichtungsbahn
- 2. Kleber:**
Mineralischer, hydraulisch abbindender, hochvergüteter Klebemörtel
Flexibilisiert, für dauerhafte und frostsichere Verklebung
Anwendbar auf sehr schwach saugenden Untergründen wie bituminösen Abdichtungen
Zugelassen für Verklebung von Sockeldämmplatten/ Perimeterdämmstoffen

- 3. Dämmung:**
Perimeterdämmung und Sockeldämmplatte
Wasser- und druckbeständig,
Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff(XPS)
 $\lambda=0,035 [W/(m \cdot K)]$
einlagig, Schichtdicke 14cm

- 4. Anfüllschutz:**
Noppenbahn aus HDPE als Anfüllschutz und
Sickerschicht vor der Dämmung

- 5. Sockelblech:**
Aluminiumblech, gekantet
Mindestlänge im Feld: 2500mm
Materialstärke mind. 0,8mm
Kantungen: 40mm (90°), 400mm (90°), 50mm (45°)
Einseitig Pulver-Farbbeschichtet Reinweiß RAL 9010
Kantbleche überlappend, mind. 20mm

- 6. Verschraubung:**
Verschraubt auf Dämmstoffdübeln, z.B Fischer FID 50
Mit Edelstahl A2 Spenglerschrauben mit Dichtscheibe 4,5 x 45
Lackierter Kopf RAL 9010
Befestigung alle 50cm in Langloch

- Abweichungen:**
Bereich Achse P3-E/P3-7 wird der Sockekiesstreifen
um ca. 20cm abgestuft.
Auf einer Länge von ca. 7m ist folgendes Blech zu verwenden:
Kantungen: 40mm (90°), 600mm (90°), 50mm (45°)

Lichtschächte:
Der Sockel wird abweichend gem. Detail "LMK_ARC_A_DE_D02_003" ausgeführt.

Außentreppe Untergeschoss:
Der Sockel wird abweichend gem. Detail "LMK_ARC_A_DE_D02_004" ausgeführt.

Alle Anschlussdetails sind den entsprechenden Gewerkeplänen (z.B. Dach, Fenster etc.) zu entnehmen

PLANVERFASSER SWECO SWEKO GMBH FRANKLINSTRASSE 28/29, 10587 BERLIN Tel.: 030 / 700 182-0, Fax: 030 / 700 182-180 E-mail: architecs@sweco-gmbh.de	PROJ.NR. M-19-012 PLANART AUSFÜHRUNGSPLANUNG PLOT.NR. 6111	FLUR FLURSTÜCK	ERSATZNEUBAU KRANKENHAUS MITTWEIDA	BAUHERR LANDKREIS MITTWEIDA KRANKENHAUS GMBH HAINICHENER STRASSE 4-6 09648 MITTWEIDA
	PLANBEZEICHNUNG WDVS Sockel Detail	STAND 02.08.2024	TYPENBLATT 6111	PLANNR. LMK_ARC_A_DE_D02_502
MAGSTAB 1:5	GEZ. BRE	GEZ. AM 04.08.2021	HINWEIS: - ALLE MAßE SIND RECHTZEITIG VOR FERTIGUNGS- UND AUSFÜHRUNGSBEGINN ÖRTLICH VERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. - ABWEICHUNGEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN. - DETAILPLAN GILT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER 1:50-PLANUNG UND DER FACHPLANUNG.	