

2. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Beantwortung Bieterfrage

Maßnahmenummer: 2736

Baumaßnahme: Ersatzneubau Krankenhaus Mittweida, Bauabschnitt: Neubau Pflege

Vergabenummer: 2736-02-123

Leistung: Los 123 WDVS/Putzarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

Frage 1:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den vorliegenden Unterlagen gibt es aus unserer Sicht Aufklärungsbedarf.

In Pos 03.02.70/04.04.160 und 04.04.170 ist ein Aluminiumblech im Sockelbereich beschrieben.

Das Blech soll zweimal gekantet werden. Dabei ist der Winkel beschrieben. Die Befestigung soll mit Spenglerschrauben in Dämmstoffdübel erfolgen. Soll das Blech an der Sockeldämmung verschraubt werden und in welche Richtung erfolgt die Abkantung zum Sockel oder vom Sockel abstehend?

Wir bitten um Zusendung des entsprechenden Details zur Ausführung der Montage und Befestigung.

Antwort:

Das Sockelblech ist im Detail LMK_ARC_A_DE_D02_502_C dargestellt. Es handelt sich um die Position 5 im Detail.

Das Sockelblech wird in der Sockeldämmplatte mittels des beschriebenen Dübels und der Schraube befestigt. Die Abkantungen dienen der Stabilisierung des Bleches sowie dem Übergang zum WDVS und der Noppenbahn. Die Abkantungen sind beide vom Sockel abstehend.

Falls nicht vorliegend erhalten Sie das Detail anbei.

24-08-02-LMK_ARC_A_DE_D02_502-WDVS_Sockel_Detail-C