

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BlmA-Nummer:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

**Landratsamt Bautzen, Zentrale Vergabestelle**  
**Bahnhofstr. 9**  
**02625 Bautzen**  
Deutschland

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	<b>Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf</b>
	<b>Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf</b>

Vergabenummer	Leistung
<b>25 003 2</b>	<b>Los 17 - Malerarbeiten</b>

### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- 
- 

<sup>1</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.**

**2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt incl. Umsatzsteuer** \_\_\_\_\_ **Euro**

**2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag<sup>2</sup> beträgt incl. Umsatzsteuer** \_\_\_\_\_ **Euro\***

\* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

**3 Anzahl der Nebenangebote** \_\_\_\_\_ **St.**

**4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>3</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind** \_\_\_\_\_ **%**

**5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:**

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

**6  Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:**

Name: _____	PQ_Nummer: _____

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>4</sup>

**7 Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

<sup>2</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

<sup>3</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

<sup>4</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

**8 Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

**Ist**

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

wird das Angebot ausgeschlossen.

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmenummer

Vergabenummer **25 003 2**

Vergabeart

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung         | <input checked="" type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung         | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe               | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren        |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog      |

Baumaßnahme

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf**  
**Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

Leistung

**Los 17 - Malerarbeiten**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)<br><input type="checkbox"/> Bieter*)<br><input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br><input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)<br><input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) |  |
|---|--|

*Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

**Registereintragungen**

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

## **Eigenerklärung**

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften)

### **Bezeichnung des Vergabeverfahrens / Auftrags:**

**Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf  
Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf**

**Los 17 - Malerarbeiten**

### **Geschäftszeichen des Auftraggebers:**

**Vergabe-Nr.: 25 003 2**

**Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese):**

1. Der / die **Bewerber / Bieter** gehört / gehören nicht zu den

in **Artikel 5 k)** Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren,

**genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,**

- a) **durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,**
- b) **durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,**
- c) **durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.**

2. Die am Auftrag als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift.

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als **Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden**, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

**Unterschriften**

**Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt:**

(1) *Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen:*

a) *russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,*

b) *juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder*

c) *natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,*

*auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.*

(2) *Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für*

a) *den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung,*

b) *die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,*

c) *die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können,*

d) *die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen.*

e) *den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter Erdölzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union, oder*

f) *den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.*

(3) *Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.*

(4) *Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.*

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 003 2	
Baumaßnahme <b>Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf</b> <b>Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf</b>		
Leistung <b>Los 17 - Malerarbeiten</b>		

### Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>		
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>					
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>					
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>					
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>					
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>					
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>					

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis



Bieter	Vergabenummer	Datum
	25 003 2	
Baumaßnahme <b>Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf</b> <b>Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf</b>		
Leistung <b>Los 17 - Malerarbeiten</b>		

**Angaben zur Kalkulation über die Endsumme**

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	<b>Umlage auf Lohn</b> (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:


(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	<b>Eigene Lohnkosten</b> Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	<b>Stoffkosten</b> (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	<b>Gerätekosten</b> (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	<b>Sonstige Kosten</b> (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	<b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>1</sup>			x	
<b>Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)</b>				<b>noch zu verteilen</b>	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	<b>Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn</b>			
3.1	<b>Baustellengemeinkosten</b> (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
<b>Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)</b>				
3.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)</b>			
3.3	<b>Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)</b>			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
<b>Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)</b>				
<b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)</b>				

<sup>1</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Allgemeine Vorbemerkung BAU...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	allgemeine Vorbemerkungen VE...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	ZTV - Malerarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Zeichnungsunterlagen:	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Musterflächen	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	Untergrund vorbereiten, Fußbodenbeschichtung	325	m <sup>2</sup>						
01.02	Grundierung für die Fußbeschichtung	325	m <sup>2</sup>						
01.03	Fußbodenbeschichtung als Acrylat-PUR-Dispersion	325	m <sup>2</sup>						
01.04	Sockelbeschichtung als Acrylat-PUR-Dispersion	200	m						
01.05	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle	200	m						
01.06	Fugenfüllung Rand- und Anschlußfugen	200	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	900	m²						
02.01.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	92,043	m²						
02.01.03	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	1.071,196	m²						
02.01.04	Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm	242,795	m						
02.01.05	Anschlußprofil Fenster	223,335	m						
02.01.06	Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln	223,335	m						
02.01.07	Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	242,795	m						
02.01.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m²						
02.01.09	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	1.071,196	m²						
02.01.10	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	1.071,196	m²						
02.01.11	Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,	15	Stk						
02.01.12	Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm	100	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.13	Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen	145,748	m²						
02.01.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	767,175	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.15	Grundierung Wandflächen	1.838,971	m <sup>2</sup>						
02.01.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	789,124	m <sup>2</sup>						
02.01.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	744,2	m <sup>2</sup>						
02.01.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	55,884	m <sup>2</sup>						
02.01.19	Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich	200	m <sup>2</sup>						
02.01.20	Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm	360,695	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	900	m <sup>2</sup>						
02.02.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	158,594	m <sup>2</sup>						
02.02.03	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	659,86	m <sup>2</sup>						
02.02.04	Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm	508,56	m						
02.02.05	Anschlußprofil Fenster	508,56	m						
02.02.06	Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln	508,56	m						
02.02.07	Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	508,56	m						
02.02.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.02.09	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	659,86	m <sup>2</sup>						
02.02.10	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	659,86	m <sup>2</sup>						
02.02.11	Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,	15	Stk						
02.02.12	Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm	15	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.13	Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen	353,401	m <sup>2</sup>						
02.02.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	1.976,38	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.15	Grundierung Wandflächen	2.636,24	m <sup>2</sup>						
02.02.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	80,578	m <sup>2</sup>						
02.02.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	1.717,572	m <sup>2</sup>						
02.02.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	588,441	m <sup>2</sup>						
02.02.19	Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich	200	m <sup>2</sup>						
02.02.20	Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm	711,315	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	900	m <sup>2</sup>						
02.03.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	156,029	m <sup>2</sup>						
02.03.03	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	778,633	m <sup>2</sup>						
02.03.04	Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm	469,2	m						
02.03.05	Anschlußprofil Fenster	469,2	m						
02.03.06	Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln	469,2	m						
02.03.07	Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	469,2	m						
02.03.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.03.09	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	778,633	m <sup>2</sup>						
02.03.10	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	778,633	m <sup>2</sup>						
02.03.11	Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,	15	Stk						
02.03.12	Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm	10	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.13	Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen	348,397	m <sup>2</sup>						
02.03.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	1.534,671	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.15	Grundierung Wandflächen	2.313,304	m <sup>2</sup>						
02.03.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	79,574	m <sup>2</sup>						
02.03.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	1.614,026	m <sup>2</sup>						
02.03.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	632,474	m <sup>2</sup>						
02.03.19	Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich	200	m <sup>2</sup>						
02.03.20	Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm	632,255	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	900	m <sup>2</sup>						
02.04.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	134,355	m <sup>2</sup>						
02.04.03	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	706,455	m <sup>2</sup>						
02.04.04	Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm	446,795	m						
02.04.05	Anschlußprofil Fenster	446,795	m						
02.04.06	Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln	446,795	m						
02.04.07	Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	446,795	m						
02.04.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.04.09	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	706,455	m <sup>2</sup>						
02.04.10	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	706,455	m <sup>2</sup>						
02.04.11	Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,	15	Stk						
02.04.12	Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm	10	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.13	Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen	332,859	m <sup>2</sup>						
02.04.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	1.229,017	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.15	Grundierung Wandflächen	1.935,472	m <sup>2</sup>						
02.04.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	280,098	m <sup>2</sup>						
02.04.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	1.380,058	m <sup>2</sup>						
02.04.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	444,843	m <sup>2</sup>						
02.04.19	Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich	200	m <sup>2</sup>						
02.04.20	Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm	590,85	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.01	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester	148,192	m						
04.01.02	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester	5,894	m						
04.01.03	Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	5,894	m						
04.01.04	Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	87,989	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
04.01.05	Grundierung Stützenflächen, rechteckig	5,894	m						
04.01.06	Grundierung Stützenflächen, rund	148,192	m						
04.01.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	148,192	m						
04.01.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.02.01	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester	138,93	m						
04.02.02	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester	5,894	m						
04.02.03	Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	5,894	m						
04.02.04	Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	138,93	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
04.02.05	Grundierung Stützenflächen, rechteckig	5,894	m						
04.02.06	Grundierung Stützenflächen, rund	138,93	m						
04.02.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	138,93	m						
04.02.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.03.01	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester	171,347	m						
04.03.02	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester	5,894	m						
04.03.03	Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	5,894	m						
04.03.04	Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	171,347	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
04.03.05	Grundierung Stützenflächen, rechteckig	5,894	m						
04.03.06	Grundierung Stützenflächen, rund	171,347	m						
04.03.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	171,347	m						
04.03.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
04.04.01	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester	166,716	m						
04.04.02	Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester	5,894	m						
04.04.03	Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	5,894	m						
04.04.04	Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	166,716	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
04.04.05	Grundierung Stützenflächen, rechteckig	5,894	m						
04.04.06	Grundierung Stützenflächen, rund	166,716	m						
04.04.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	166,716	m						
04.04.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	50,74	m <sup>2</sup>						
05.01.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	9,556	m <sup>2</sup>						
05.01.03	Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	23	m <sup>2</sup>						
05.01.04	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	239,289	m <sup>2</sup>						
05.01.05	Imprägnierung Decke Beton Kieselsäureester	24,454	m <sup>2</sup>						
05.01.06	Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	239,289	m <sup>2</sup>						
05.01.07	Podestuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	21,08	m <sup>2</sup>						
05.01.08	Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	13,75	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.09	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	239,289	m <sup>2</sup>						
05.01.10	Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton	113	m <sup>2</sup>						
05.01.11	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	95,37	m <sup>2</sup>						
05.01.12	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	48,09	m <sup>2</sup>						
05.01.13	Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe	59,348	m <sup>2</sup>						
05.01.14	Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe	113	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.01.15	Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe	13,75	m						
Text	Acrylatdispersionsfarbe Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.16	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	42,143	m <sup>2</sup>						
05.01.17	Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	46,343	m <sup>2</sup>						
05.01.18	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	46,343	m <sup>2</sup>						
05.01.19	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	46,343	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
05.01.20	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	6,4	m <sup>2</sup>						
05.01.21	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	6,4	m <sup>2</sup>						
05.01.22	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	6,4	m <sup>2</sup>						
05.01.23	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlussschürzen und Deckenblenden, 2 x	6,4	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	79,68	m <sup>2</sup>						
05.02.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	9,178	m <sup>2</sup>						
05.02.03	Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	50,71	m <sup>2</sup>						
05.02.04	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	204,376	m <sup>2</sup>						
05.02.05	Imprägnierung Decke Beton Kieselsäureester	21,08	m <sup>2</sup>						
05.02.06	Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	204,376	m <sup>2</sup>						
05.02.07	Podestuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	21,08	m <sup>2</sup>						
05.02.08	Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	20,9	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.09	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	204,376	m <sup>2</sup>						
05.02.10	Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton	38,4	m <sup>2</sup>						
05.02.11	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	191,25	m <sup>2</sup>						
05.02.12	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	13,126	m <sup>2</sup>						
05.02.13	Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe	18,658	m <sup>2</sup>						
05.02.14	Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe	38,4	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.15	Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe	20,9	m						
Text	Acrylatdispersionsfarbe Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.16	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	29,67	m <sup>2</sup>						
05.02.17	Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	29,67	m <sup>2</sup>						
05.02.18	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	29,67	m <sup>2</sup>						
05.02.19	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	29,67	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
05.02.20	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	8,6	m <sup>2</sup>						
05.02.21	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	8,6	m <sup>2</sup>						
05.02.22	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	8,6	m <sup>2</sup>						
05.02.23	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	8,6	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.03.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	79,68	m <sup>2</sup>						
05.03.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	9,668	m <sup>2</sup>						
05.03.03	Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	61,68	m <sup>2</sup>						
05.03.04	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	204,376	m <sup>2</sup>						
05.03.05	Imprägnierung Decke Beton Kieselsäureester	21,08	m <sup>2</sup>						
05.03.06	Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	204,376	m <sup>2</sup>						
05.03.07	Podestuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln	21,08	m <sup>2</sup>						
05.03.08	Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	22	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.03.09	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	204,376	m <sup>2</sup>						
05.03.10	Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton	38,4	m <sup>2</sup>						
05.03.11	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	191,25	m <sup>2</sup>						
05.03.12	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	13,126	m <sup>2</sup>						
05.03.13	Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe	18,658	m <sup>2</sup>						
05.03.14	Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe	38,4	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.15	Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe	22	m						
Text	Acrylatdispersionsfarbe Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
05.03.16	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	29,67	m <sup>2</sup>						
05.03.17	Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	29,67	m <sup>2</sup>						
05.03.18	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	29,67	m <sup>2</sup>						
05.03.19	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	29,67	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
05.03.20	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	8,6	m <sup>2</sup>						
05.03.21	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	8,6	m <sup>2</sup>						
05.03.22	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	8,6	m <sup>2</sup>						
05.03.23	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	8,6	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Untergrundvorbereitungen	\	\	\	\	\	\	\	\
05.04.01	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	79,68	m <sup>2</sup>						
05.04.02	Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	9,668	m <sup>2</sup>						
05.04.03	Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	49,81	m <sup>2</sup>						
05.04.04	Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester	204,376	m <sup>2</sup>						
05.04.05	Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	204,376	m <sup>2</sup>						
05.04.06	Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3	11	m						
Text	Beschichtungsarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
05.04.07	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	204,376	m <sup>2</sup>						
05.04.08	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	191,25	m <sup>2</sup>						
05.04.09	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	13,126	m <sup>2</sup>						
05.04.10	Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe	11	m						
Text	Acrylatdispersionsfarbe Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
05.04.11	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	57,78	m <sup>2</sup>						
05.04.12	Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	57,78	m <sup>2</sup>						
05.04.13	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	57,78	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04.14	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	57,63	m <sup>2</sup>						
05.04.15	Erstbeschichtung Steingrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	16,168	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
05.04.16	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	7	m <sup>2</sup>						
05.04.17	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	7	m <sup>2</sup>						
05.04.18	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	7	m <sup>2</sup>						
05.04.19	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	7	m <sup>2</sup>						
05.04.20	Erstbeschichtung Steingrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	12,04	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Stahlbetondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.01	Grundierung Stbt.- Deckenflächen	218,73	m <sup>2</sup>						
06.01.02	Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	218,73	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.03	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	38,42	m <sup>2</sup>						
06.01.04	Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	38,42	m <sup>2</sup>						
06.01.05	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	38,42	m <sup>2</sup>						
06.01.06	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	38,42	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
06.01.07	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	34,388	m <sup>2</sup>						
06.01.08	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	34,388	m <sup>2</sup>						
06.01.09	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	34,388	m <sup>2</sup>						
06.01.10	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	34,388	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.01	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	134,147	m <sup>2</sup>						
06.02.02	Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	134,147	m <sup>2</sup>						
06.02.03	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	134,147	m <sup>2</sup>						
06.02.04	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	134,147	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
06.02.05	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	74,6	m <sup>2</sup>						
06.02.06	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	74,6	m <sup>2</sup>						
06.02.07	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	74,6	m <sup>2</sup>						
06.02.08	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlussschürzen und Deckenblenden, 2 x	74,6	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.03.01	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	174,297	m <sup>2</sup>						
06.03.02	Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	174,297	m <sup>2</sup>						
06.03.03	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	174,297	m <sup>2</sup>						
06.03.04	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	174,297	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
06.03.05	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	96,575	m <sup>2</sup>						
06.03.06	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	96,575	m <sup>2</sup>						
06.03.07	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	96,575	m <sup>2</sup>						
06.03.08	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlussschürzen und Deckenblenden, 2 x	96,575	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Stahlbetondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.04.01	Grundierung Stbt.- Deckenflächen	164,8	m <sup>2</sup>						
06.04.02	Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	164,8	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartondecken	\	\	\	\	\	\	\	\
06.04.03	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	147,361	m <sup>2</sup>						
06.04.04	Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	147,361	m <sup>2</sup>						
06.04.05	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	147,361	m <sup>2</sup>						
06.04.06	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	147,361	m <sup>2</sup>						
Text	Gipskartonblende	\	\	\	\	\	\	\	\
06.04.07	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	82,191	m <sup>2</sup>						
06.04.08	Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2	82,191	m <sup>2</sup>						
06.04.09	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	82,191	m <sup>2</sup>						
06.04.10	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	82,191	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01	Zulage Schußbeschichtung, strapazierfähig	1.995,447	m <sup>2</sup>						
07.02	Untergrund fräsen Beton D 3mm auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet	100	m						
07.03	Verfugung, dauerelast., innen, Acryl, i.m. 5 mm	550	m						
07.04	Verfugung, dauerelast., innen, Acryl, i.m. 10 mm	200	m						
07.05	Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff Acrylatdispersion PE geschlossenenzellig	220	m						
07.06	Erstbesch Rohr Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack	100	m						
07.07	Herstellung Musterflächen	5	St						
07.08	Schutzabdeck. Bodenfläche Hartfaserpl. D 5mm herstellen beseitigen	500	m <sup>2</sup>						
07.09	Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen	500	m <sup>2</sup>						
07.10	Böden, Geräte, sonstige Flächen abdecken / abkleben	500	m <sup>2</sup>						
07.11	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 1Lage H 3m	1	St						
07.12	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 1Lage H 2m	2	St						
07.13	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 1Lage H 2m	40	StWo						
07.14	Magnetfarbe für die Erstellung magnetischer Flächen in	190	m <sup>2</sup>						
07.15	Herstellen Beamerflächen an Wänden	4	m <sup>2</sup>						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.16	Dokumentation aller eingesetzten Baustoffe wie:	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.01	Beschichtung Geländerrahmen und Wange, Stahl,	61	m						
08.01.02	Erstbesch Rohr Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack	100	m						
08.01.03	Erstbesch Rohr Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack	150	m						
08.01.04	1K-Acrylharzlack, bis DN 80 Erstbesch Innentür beidseitig Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack	20	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.01	Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.01.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	767,175	m <sup>2</sup>						
02.01.15	Grundierung Wandflächen	1.838,971	m <sup>2</sup>						
02.01.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	789,124	m <sup>2</sup>						
02.01.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	744,2	m <sup>2</sup>						
02.01.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	55,884	m <sup>2</sup>						
02.02.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.02.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	1.976,38	m <sup>2</sup>						
02.02.15	Grundierung Wandflächen	2.636,24	m <sup>2</sup>						
02.02.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	80,578	m <sup>2</sup>						
02.02.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	1.717,572	m <sup>2</sup>						
02.02.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	588,441	m <sup>2</sup>						
02.03.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.03.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	1.534,671	m <sup>2</sup>						
02.03.15	Grundierung Wandflächen	2.313,304	m <sup>2</sup>						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	79,574	m <sup>2</sup>						
02.03.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	1.614,026	m <sup>2</sup>						
02.03.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	632,474	m <sup>2</sup>						
02.04.08	Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln	50	m <sup>2</sup>						
02.04.14	Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert	1.229,017	m <sup>2</sup>						
02.04.15	Grundierung Wandflächen	1.935,472	m <sup>2</sup>						
02.04.16	Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	280,098	m <sup>2</sup>						
02.04.17	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	1.380,058	m <sup>2</sup>						
02.04.18	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	444,843	m <sup>2</sup>						
04.01.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	148,192	m						
04.01.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						
04.02.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	138,93	m						
04.02.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						
04.03.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	171,347	m						
04.03.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.04.07	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe	166,716	m						
04.04.08	Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe	5,894	m						
05.01.09	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	239,289	m <sup>2</sup>						
05.01.10	Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton	113	m <sup>2</sup>						
05.01.11	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	95,37	m <sup>2</sup>						
05.01.12	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	48,09	m <sup>2</sup>						
05.01.13	Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe	59,348	m <sup>2</sup>						
05.01.14	Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe	113	m <sup>2</sup>						
05.01.16	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	42,143	m <sup>2</sup>						
05.01.18	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	46,343	m <sup>2</sup>						
05.01.19	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	46,343	m <sup>2</sup>						
05.01.20	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	6,4	m <sup>2</sup>						
05.01.22	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	6,4	m <sup>2</sup>						
05.01.23	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	6,4	m <sup>2</sup>						
05.02.09	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	204,376	m <sup>2</sup>						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.10	Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton	38,4	m <sup>2</sup>						
05.02.11	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	191,25	m <sup>2</sup>						
05.02.12	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	13,126	m <sup>2</sup>						
05.02.13	Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe	18,658	m <sup>2</sup>						
05.02.14	Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe	38,4	m <sup>2</sup>						
05.02.16	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	29,67	m <sup>2</sup>						
05.02.18	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	29,67	m <sup>2</sup>						
05.02.19	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	29,67	m <sup>2</sup>						
05.02.20	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	8,6	m <sup>2</sup>						
05.02.22	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	8,6	m <sup>2</sup>						
05.02.23	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlussschürzen und Deckenblenden, 2 x	8,6	m <sup>2</sup>						
05.03.09	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	204,376	m <sup>2</sup>						
05.03.10	Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton	38,4	m <sup>2</sup>						
05.03.11	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	191,25	m <sup>2</sup>						
05.03.12	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	13,126	m <sup>2</sup>						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.13	Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe	18,658	m <sup>2</sup>						
05.03.14	Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe	38,4	m <sup>2</sup>						
05.03.16	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	29,67	m <sup>2</sup>						
05.03.18	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	29,67	m <sup>2</sup>						
05.03.19	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	29,67	m <sup>2</sup>						
05.03.20	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	8,6	m <sup>2</sup>						
05.03.22	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	8,6	m <sup>2</sup>						
05.03.23	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	8,6	m <sup>2</sup>						
05.04.07	Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton	204,376	m <sup>2</sup>						
05.04.08	Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe	191,25	m <sup>2</sup>						
05.04.09	Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe	13,126	m <sup>2</sup>						
05.04.11	Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert	57,78	m <sup>2</sup>						
05.04.13	Grundierung Deckenflächen, Gipskarton	57,78	m <sup>2</sup>						
05.04.14	Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	57,63	m <sup>2</sup>						
05.04.15	Erstbeschichtung Steingrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	16,168	m <sup>2</sup>						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04.16	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	7	m <sup>2</sup>						
05.04.18	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	7	m <sup>2</sup>						
05.04.19	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	7	m <sup>2</sup>						
05.04.20	Erstbeschichtung Steingrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	12,04	m <sup>2</sup>						
06.01.01	Grundierung Stbt.- Deckenflächen	218,73	m <sup>2</sup>						
06.01.02	Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	218,73	m <sup>2</sup>						
06.01.03	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	38,42	m <sup>2</sup>						
06.01.05	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	38,42	m <sup>2</sup>						
06.01.06	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	38,42	m <sup>2</sup>						
06.01.07	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	34,388	m <sup>2</sup>						
06.01.09	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	34,388	m <sup>2</sup>						
06.01.10	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	34,388	m <sup>2</sup>						
06.02.01	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	134,147	m <sup>2</sup>						
06.02.03	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	134,147	m <sup>2</sup>						
06.02.04	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	134,147	m <sup>2</sup>						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.05	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	74,6	m <sup>2</sup>						
06.02.07	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	74,6	m <sup>2</sup>						
06.02.08	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	74,6	m <sup>2</sup>						
06.03.01	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	174,297	m <sup>2</sup>						
06.03.03	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	174,297	m <sup>2</sup>						
06.03.04	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	174,297	m <sup>2</sup>						
06.03.05	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	96,575	m <sup>2</sup>						
06.03.07	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	96,575	m <sup>2</sup>						
06.03.08	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	96,575	m <sup>2</sup>						
06.04.01	Grundierung Stbt.- Deckenflächen	164,8	m <sup>2</sup>						
06.04.02	Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	164,8	m <sup>2</sup>						
06.04.03	Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert	147,361	m <sup>2</sup>						
06.04.05	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton	147,361	m <sup>2</sup>						
06.04.06	Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion	147,361	m <sup>2</sup>						
06.04.07	Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert	82,191	m <sup>2</sup>						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					25 003 2				
Baumaßnahme Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf									
Leistung Los 17 - Malerarbeiten									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.04.09	Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen	82,191	m <sup>2</sup>						
06.04.10	Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x	82,191	m <sup>2</sup>						
07.01	Zulage Schußbeschichtung, strapazierfähig	1.995,447	m <sup>2</sup>						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
	<b>Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf</b> <b>Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf</b>
Vergabenummer	Leistung
<b>25 003 2</b>	<b>Los 17 - Malerarbeiten</b>

**Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft**

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

**Weitere Mitglieder**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären<sup>1</sup>, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

<sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.



Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>25 003 2</b>	
Baumaßnahme		
<b>Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf Stolpener Str. 51, 01477 Arnsdorf</b>		
Leistung		
<b>Los 17 - Malerarbeiten</b>		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

### Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unsere Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unsere Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.<sup>1</sup>

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

<sup>1</sup> Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**00**

**Vorbemerkungen**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Allgemeine Vorbemerkung BAUSTELLE</b>				
<b>1. Angaben zur Baustelle</b>				
<b>1.1 Allgemeines</b>				
Bauherr:	Landratsamt Bautzen 02625 Bautzen			
Bauvorhaben:	Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf 01477 Arnsdorf Stolpener Straße 51			
Planverfasser:	---			
Planungsphase:	Ausführung (Gesamtbaumaßnahme)			
<b>1.2. Aufgabenstellung</b>				
<p>Der bestehende Schulstandort Arnsdorf wird erweitert und umgestaltet. Die ehemalige, nicht mehr in schulischer Nutzung befindliche Oberschule in Plattenbauweise soll abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden, welcher den Anforderungen einer 2-zügigen Oberschule für die Klassenstufe 5 -10 entspricht. Die Schüler kommen aus dem Einzugsbereich der Gemeinde Arnsdorf sowie den umliegenden Gemeinden.</p>				
<p>Errichtet wird ein Stahlbeton-Skelettbau, welche auf Einzel- bzw. Streifenfundamenten gegründet wird. Der Baugrund liegt zum großen Anteil in der Baugrube des abgebrochenen Gebäudes. Die Fassaden sind als Lochfassaden konzipiert und lehnen sich somit an die Architektur der regionalen Bestandgebäude (Grundschule, historisches sächsisches Krankenhaus) an.</p>				
<p>Die Treppenhäuser springen vor die Flucht des Gebäudes. Das gliedert den Baukörper. Die Funktionsbereiche Garderobe und darüber liegende Personalbereiche springen hinter die Flucht des Gebäudes. Das gliedert ebenfalls den Baukörper.</p>				
<p>Der Baukörper erhält ein WDVS mit diversen Putzstrukturen. Einzelne, zurückspringende Putzspiegel mit Strukturputz untergliedern die Fassaden und heben die gestalterische Qualität. Die Dachkonstruktion ist als Flachdach geplant.</p>				
<p>Für die Ausführung der Leistungen nach dem gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln der Technik sind alle Vorschriftender VOB. Teil B und C, insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle dort aufgeführten DIN-Normen,</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

017 00	LV LB	<b>Malerarbeiten</b> Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>neuester Fassung und die Einführungserlasse der Lander gültig. Insbesondere sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</li> <li>• Unfallverhütungsvorschriften der Berufgenossenschaften</li> <li>• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz</li> <li>• Landesabfallgesetz und kommunale Abfallsatzung</li> </ul> <p>Eine besondere Vergütung für Leistungen zur Baustelleneinrichtung innerhalb des LV's über die nachfolgend beschriebenen Leistungs-Positionen hinaus erfolgt nicht. Sämtliche im LV nicht genannten Teile der für eine sichere und zügige Abwicklung der Baustelle erforderlichen Einrichtungen, Stoffe, Geräte u. andere Aufwendungen sind in die EP's dieses Leistungstitel einzurechnen.</p> <p>Eine nachträgliche Forderung infolge mangelhafter Überprüfung der örtlichen Verhältnisse und Bedingungen kann nicht berücksichtigt werden.</p> <p><b>1.3 Allgemeine Erläuterungen zur Baustellenerschließung und Baustelleneinrichtung</b></p> <p>Das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist nur im begrenztem Umfang möglich. Parken von Privatfahrzeugen auf dem Baustellengelände ist grundsätzlich untersagt.</p> <p>Die Zu- und Ausfahrt aus dem öffentlichen Verkehrsraum erfolgt über die Stolpener Straße. Das Befahren der Baustelle über die Zufahrtsstraße von der Stolpener Straße (S 159) aus ist auf Grund der örtlichen Verhältnisse nur mit 3-Achs-LKW möglich. Die Zufahrt über Oberstraße und Parkplatz ist auf Krafffahrzeuge bis 7,5 to Gesamtgewicht beschränkt und durch die geometrische Gegebenheiten nur bedingt möglich. Diese Gegebenheiten sind bei der Wahl der Ausführungstechnologie unbedingt zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Das Grundstück ist teilweise unbefestigt. Lagerflächen (Mineralgemisch- Tragschichten) werden über das Los Baustelleneinrichtung realisiert. Das Grundstück ist erschlossen. TW-; Strom-, Abwasseranschluss sind vorhanden.</p> <p>Für die verkehrliche Ordnung und Baustellenlogistik gilt grundsätzlich: Baustelleneinrichtungsplan Zeichn.-Nr. I23-129.L1068.G01-1.A.H300.Baustelle.AE00</p> <p>In unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände der Grundschule Arnsdorf. Alle Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so auszurichten,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

<p>017 00</p>	<p>LV LB</p>	<p><b>Malerarbeiten</b> Vorbemerkungen</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>dass die Sicherheit im benannten Schulbereich zu keiner Zeit gefährdet ist.</p> <p>In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen auf den Sportplatz durch die Baustelle sind unbedingt zu vermeiden. Es sind Maßnahmen zur Staubbindung mittels Wasserablöschung bei Staubeinwirkungen bzw. alternativer Staubschutzeinrichtungen einzuplanen. Die Maßnahmen sind eigenverantwortlich bei Staubentstehung und Beeinflussung durch Wind einzuleiten und durchzuführen.</p> <p>Als Lager und Stellflächen stehen die gem. Baustelleneinrichtungsplan vorgesehene Flächen in entsprechendem Umfang zur Verfügung:</p> <p><b>Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes genauestens über die örtlichen Verhältnisse durch Augenscheinnahme des Grundstücks und der Baustelle zu informieren.</b></p> <p>Hierzu gehört insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art und Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telefon, Wasser) - Schachtscheine der Versorger Strom und Gas, Trinkwasser, Telefon</li> <li>• Art und Lage der Entwässerungsleitungen Abwasser, Regenwasser</li> <li>• Verkehrstechnische Anbindung der Baustelle, Zu- und Abfahrt</li> </ul> <p>-----</p> <p><b>2. Bestimmungen zur Baudurchführung</b></p> <p>2.1 Für Zugänglichkeit und Erschließung des Baufeldes, d.h. die Organisation des eigenen Lieferverkehrs für den An- und Abtransport aller Materialien / Schüttgüter sowie sonstiger Materialtransporte, Restmüllbeseitigung, Stellung von Lieferkränen und sonstigen Hebezeugen und Hilfsmitteln gilt ausschließlich der Baustelleneinrichtungsplan. Für den Lieferverkehr und die Materialtransporte stehen ausschließlich zur Verfügung: Anlieferung Stolpener Straße</p> <p>Dabei sind gleichzeitige Transporte und Lieferverkehr weiterer Baubeteiligter zu beachten.</p> <p>2.2 notwendige Schutzbeläge / Fahrbeläge oder sonstige Hilfsmaßnahmen zur Aufstellung und zur Fahrbarkeit</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>benötigter Hebezeuge und Schutzvorrichtungen sind durch den AN auf der Grundlage seiner Technologie selbst zu wählen und liegen in seinem Verantwortungsbereich. Eine gesonderte Vergütung derartiger Maßnahmen erfolgt nicht und ist ggf. in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>2.3. Die Bemessung und Auslegung aller erforderlichen Geräte, wie Bagger, Transportfahrzeuge, Hebezeuge bzw. sonstige Hilfs- und Betriebsmittel für den Baustellenbetrieb und Materialanlieferungen und Abtransporte o.dgl. sowie eigener Schutzmaßnahmen für die Tiefbauarbeiten liegt in der Verantwortung des AN. Die notwendigen Technologien sind im Zuge der Angebotsbearbeitung eigenverantwortlich durch den AN zu prüfen und zu planen. Alle diesbezüglichen Maßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und sind mit diesen abgegolten. Ein zusätzliche Vergütung für derartige Leistungen erfolgt nicht.</p> <p>2.4 Die Einrichtung von Zwischenlagerflächen ist auf dem Baugrundstück ist nur in begrenztem Umfang entsprechend BE-PLAN in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich. Die Erschließung von Lagerplätzen innerhalb der Baustelle erfolgt auf der Grundlages des BE-Planes bauseits, darüber hinaus gehend obliegt es dem AN selbst und wird nicht gesondert vergütet. Außerhalb des bestehenden Baufeldes besteht in unmittelbarer Nähe jedoch keine Lagermöglichkeit.</p> <p>2.5 Die Gewährleistung für die Verkehrssicherheit der benutzten öffentlichen Verkehrsflächen ist - wie auch das unaufgeforderte, sofortige Beseitigen von Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen im Zuge der Leistungserbringung - unendgeltliche Sache des AN.</p> <p>2.6 Sollten im Zusammenhang mit Materiallieferungen oder sonstigem Baustellenverkehr verkehrsrechtliche Abstimmungen erforderlich sein, so sind diese eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu führen. Anforderungen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen sind dann in Verantwortung des AN umzusetzen. Eine gesonderte Vergütung erwächst hieraus nicht!</p> <p>2.7. Die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen u. Körperschaften sind einzuhalten.</p>			

017	LV	Malerarbeiten		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>allgemeine Vorbemerkungen VERTRAGSBEDINGUNGEN</b></p> <p><b>1. Baustelleneinrichtung</b></p> <p><b>Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist zwingend der Baustelleneinrichtungsplan</b></p> <p><b>Standorte für Materiallagerungen, Gerätestandorte und weitere Hilfsmittel sind mit der Bauleitung abzustimmen!</b></p> <p>Die Einrichtung von Zwischenlagerflächen im Außenbereich ist auf dem Baugrundstück nur bedingt möglich und ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Die Erschließung von Lagerplätzen innerhalb der Baustelle erfolgt auf der Grundlages des BE-Planes bauseits, darüber hinaus gehend obliegt es dem AN selbst und wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Für die verkehrliche Ordnung und Baustellenlogistik gilt grundsätzlich: Baustelleneinrichtungsplan Zeichn.-Nr. I23-129.L1068.G01-1.A.H300.Baustelle.AE00</p> <p>Die firmenspezifische Baustelleneinrichtung (Lagerflächen, Belieferung, Container, Kfz.-Stellflächen) sind vor Baubeginn mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>In unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände der Grundschule Arnsdorf. Alle Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so auszurichten, dass die Sicherheit im benannten Schulbereich zu keiner Zeit gefährdet ist.</p> <p>In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen auf den Sportplatz durch die Baustelle sind unbedingt zu vermeiden. Es sind Maßnahmen zur Staubbindung mittels Wasserablöschung bei Staubeinwirkungen bzw. alternativer Staubschutzeinrichtungen einzuplanen. Die Maßnahmen sind eigenverantwortlich bei Staubentstehung und Beeinflussung durch Wind einzuleiten und durchzuführen.</p> <p><b>2. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling</b></p> <p>Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

<p>017 00</p>	<p>LV LB</p>	<p><b>Malerarbeiten</b> Vorbemerkungen</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>abzutransportieren. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Die Bereitstellung der Container sowie Transportkosten und Kippgebühren trägt der AN und sind in die Positionen einzurechnen.</p> <p>Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe oder Anteil zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten. Die Entsorgung von Abfällen; Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften und Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Kommune und behördlichen Auflagen.</p> <p><b>3. Ausführungsunterlagen</b></p> <p>Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden <b>1-fach in Papierform und digital als ausdrückbare pdf Dateien übergeben</b>. Er hat dafür keine Aufwendungen zu kalkulieren. Vervielfältigungen liegen im Verantwortungsbereich des AN.</p> <p><b>4. Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen</b></p> <p>Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig zu liefern. Als Termin der Auftragserteilung gilt hierbei die vorab übergebene Fax-Nachricht.</p> <p>Vom Auftragnehmer zu erstellende u. gelieferte, zeichnerische und beschriebene Darstellungen und Nachweise, aus denen Konstruktion, Maße, Einbau und Befestigung der Bauteile zu ersehen sind, bedürfen der Genehmigung des AG, bzw. des Planungsbüros.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p><b>ZTV - Malerarbeiten</b> <b>zusätzliche technische Vertragsbedingungen</b> <b>für den Leistungsbereich Malerarbeiten Technik UG</b></p> <p>Für die Ausführung der Leistungen nach dem gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln der Technik sind alle Vorschriften der VOB. Teil A, B und C, insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle dort aufgeführten DIN-Normen, neuester Fassung und die Einführungserlasse der Länder gültig.</p> <p>Für die Ausführung der Malerarbeitenarbeiten gelten</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>insbesondere folgende Normungen und Vorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten</li><li>• DIN 18 364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten</li><li>• DIN 18 366 Tapezierarbeiten</li><li>• DIN 53 778 Kunststoffdispersionsfarben für Innen</li></ul> <p><i>Technische Richtlinien für Maler- und Lackierarbeiten :</i></p> <p>Mitgeltend sind die technischen Ausführungsunterlagen sowie die Verarbeitungsrichtlinien und Technischen Merkblätter der Produkthersteller in der gültigen Form zum Zeitpunkt der Ausführung (Grundierungen, Anstriche etc.). Dabei dürfen nur Materialien verwendet werden, die vom jeweiligen Hersteller geprüft und zugelassen sind.</p> <p>Der Nachweis bzw. die Dokumentation zur Einhaltung der festgelegten Anforderungen ist im Zuge der Fertigstellung dem AG zu übergeben (Dokumentation).</p> <p>Nach VOB, Teil B, §4 Abs.3 hat der Auftragnehmer die Unterkonstruktion und die Vorleistungen auf Ihre Eignung und Tragfähigkeit zu prüfen. <i>Bedenken gegen die vorgegebene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber vor Ausführung der Leistungen schriftlich anzuzeigen. Grundsätzliche Bedenken gegen die Art der Ausführung bzw. gegen die Vollständigkeit der beschriebenen Leistung zur Erbringung des Leistungsergebnisses sind im Zuge der Angebotsbearbeitung, spätestens mit Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.</i></p> <p>Es gilt bezüglich des Einsatzes von Gerüsten und Hebebühnen DIN 18340, wonach der Auf- und Abbau, sowie das Vorhalten von Gerüsten oder Hebebühnen bis zur einer Höhe der Arbeitsfläche von 2,00m als Nebenleistung und damit als Bestandteil des Auftrages gilt. Wählt der AN eine derartige Technologie, sind diese Leistungen in den Einheitspreisen einzukalkulieren.</p> <p>Bereits eingebaute Fenster, Türen, Fenster- oder Türanlagen, Beschläge, Sanitäreinbauten, Fliesen, fertige Bodenbeläge sind gegen Beschädigungen und Verunreinigungen ausreichend zu schützen.</p> <p><b>Technische Spezifikationen / Vertragsbedingungen:</b></p> <p><u>In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:</u></p> <p>Eine enge Zusammenarbeit mit den Monteuren der AN's der Installationsgewerke (Lüftung, Heizung, Sanitär, Elektro,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Badewassertechnik) wird verlangt. Zwischentermine und das Fertigstellen von Vorleistungen wird gemeinsam festgelegt. Koordinierungsaufwände hierfür sind in die Preise mit einzukalkulieren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Das Schützen bzw. Abdecken</b> von fertiggestellten Installationsleitungen der Sanitär- und Heizungstechnik, von Lüftungstrassen, Elektrotrassen und -leitungen, badewassertechnischen Leitungen, von Lüftungsaggregaten sowie sämtlicher haustechnischer Geräte und Anlagen <b>vor der Schlußbeschichtung</b> ist, wenn nicht anders beschrieben gem. DIN 18363 als Nebenleistung in die Einheitspreise einzurechnen.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Hinweis: Farbe geeignet für Untergrund - Trockenbau, Oberflächenqualität Q2 - Stahlbeton, gespachtelt, Oberflächenqualität Q2</p> <p><b>Zeichnungsunterlagen:</b> folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:</p> <p>Übersichtspläne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Baustelleneinrichtplan.AE00.M500</li><li>- Grundriss Erdgeschoss.AE00.M50</li><li>- Grundriss 1. Obergeschoss.AE00.M50</li><li>- Grundriss 2. Obergeschoss.AE00.M50</li><li>- Grundriss 3. Obergeschoss.AE00.M50</li><li>- Bodenbelagsplan Grundriss Erdgeschoss.AE00.M50</li><li>- Bodenbelagsplan Grundriss 1. Obergeschoss.AE00.M50</li><li>- Bodenbelagsplan Grundriss 2. Obergeschoss.AE00.M50</li><li>- Bodenbelagsplan Grundriss 3. Obergeschoss.AE00.M50</li><li>- Schnitt A - A.AE01.M50</li><li>- Schnitt B - B.AE01.M50</li><li>- Schnitt C - C.AE01.M50</li><li>- Schnitt 1 - 1.AE00.M50</li><li>- Schnitt 2 - 2.AE00.M50</li><li>- Ansichten AE00.M100</li></ul> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
00	LB	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>- Ansichten.AE00.M100 - Übersichtsplan Fußboden- _Wand- _Dachaufbauten.AE01.M100</p> <p><b>Musterflächen</b> Zusätzlich zu den gem. DIN 18363 als Nebenleistung vorzulegenden Farb-Musterflächen sind zusätzliche Musterflächen bis 2 m<sup>2</sup> Einzelgröße gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt. Der Bieter hat davon auszugehen, das die zusätzl. farbmusterflächen überstrichen werden und folglich am Bau verbleiben können und nicht entfernt werden müssen.</p>			
<b>Nur Textinformation - LB 00</b>				
<b>Vorbemerkungen</b>				

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**01**

**Fussboden**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 01	LV LB	Malerarbeiten Fußboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	<p><b>Untergrund vorbereiten, Fußbodenbeschichtung</b></p> <p>Untergrund als Vorbereitung für die Beschichtungsarbeiten von oberflächenfertigen Betonböden durch gründliches Abkehren der gesamten Fläche und anschließendes Naßsaugen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauteil :Fußböden</li> <li>• Untergrund: Gussasphaltestrich</li> </ul> <p>Schutt und Restmaterialien aufnehmen, aus dem Gebäude transportieren, in Behälter des AN laden und fachgerecht entsorgen.</p> <p>Ausführung: EG und 3. OG, Fußböden in Technikräumen Räumen</p>	325 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
01.02	<p><b>Grundierung für die Fußbeschichtung</b></p> <p>Grundierung für die nachbeschriebene Beschichtung des Fußbodens, einschl. Sockel in einer Höhe von ca.Höhe 10 cm aufbringen.</p> <p>Untergrund: Gussasphaltestrich</p> <p>Beschichtungsstoff auf Bindemittelbasis: Reinacrylat-PUR-Dispersion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauteil:Fußbodenflächen Gussasphaltestrich</li> <li>• Bindemittelbasis: Reinacrylat-PUR-Dispersion</li> <li>• Fertigfarbe 1 :10 mit Wasser verdünnt</li> <li>• Farbton: Standartfarbton nach Farbkarte des Systemanbieters - Bemusterung vor Ausführung - Freigabe durch Bauherr/Architekt</li> </ul> <p>Material lösemittelfrei, seidenmatt,</p> <p>Ausführung: EG und 3. OG, Fußböden in Technikräumen</p>	325 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
01.03	<p><b>Fußbodenbeschichtung als Acrylat-PUR-Dispersion</b></p> <p>Aufbringen einer Fußbodenbeschichtung als Reinacrylat-PUR-Dispersion als Zwischen- und Schlußanstrich auf Gussasphaltestrich, Sockelbeschichtung in gesonderter Position</p> <p>Je ein Zwischen- und ein Schlußanstrich der Beschichtung des Bodens aus Gussasphaltestrich</p> <p>Beschichtungsstoff wie Grundierung unverdünnt und deckend, lösemittelfrei, Glanzgrad seidenmatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauteil: Fußbodenflächen Gussasphaltestrich</li> <li>• Bindemittelbasis: Reinacrylat-PUR-Dispersion</li> <li>• Farbton: GRAU, Standartfarbton nach Farbkarte des Systemanbieters - Bemusterung vor Ausführung - Freigabe durch Bauherr/Architekt</li> </ul>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV <b>Malerarbeiten</b>			
01	LB Fussboden			
				Übertrag: .....
	<p>Material lösemittelfrei, seidenglänzend</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup> für beide Anstriche zusammen</li> </ul> <p>In den Einheitspreis einzukalkulieren sind sämtliche Anarbeitungen an Wandanschlüsse sowie Einbauten wie FB-Einläufe etc.</p> <p>Ausführung: EG und 3. OG, Fußböden in Technikräumen</p>	<b>325 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.04</b>	<p><b>Sockelbeschichtung als Acrylat-PUR-Dispersion</b></p> <p>Ausführung im Sockelbereich, ca. 10 cm hoch. Inkl. Ausspritzen der aufgehenden Wandfuge zwischen Gussasphaltestrich/Wand mit einem geeigneten dauerelastischen PU Dichtstoff als überstreichbares Material.</p>	<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.05</b>	<p><b>Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle</b></p> <p>Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus Mineralwolle, für Estrich ohne Belag, für Anstrich Boden, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln und entsorgen.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.06</b>	<p><b>Fugenfüllung Rand- und Anschlußfugen</b></p> <p>Herstellen eines dauerelastischen Fugenverschlusses der Rand- und Anschlußfugen der Gussasphaltestriche mittels systemgebundenem und geeignetem Fugenmaterial.</p>	<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe LB 01</b>			<b>Fussboden, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**02**

**Wände**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**02.01**

**EG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.01	TO EG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>02.01.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät .....	<b>900 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
<b>02.01.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....	<b>92,043 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
<b>02.01.03</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, Untergrund Beton, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....	<b>1.071,196 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
<b>02.01.04</b>	<b>Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm</b> STLB-Bau 04/2024 039 TA Trockenputz aus Kalziumsilikatplatten, Dicke 9 mm, auf Leibungen, Breite Leibung '20' cm, ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, die Vorhaltung des Gerüsts für Arbeiten anderer AN wird gesondert vergütet. Lohn ..... Gerät .....	<b>242,795 m</b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
02	LB Wände			
02.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>02.01.05</b>	<b>Anschlußprofil Fenster</b> Einbauen und einspachteln von Anschlußprofilen aus Aluminium, in Winkelform, Schenkelmaße: 29/3, als Anschluß an Fensterrahmenprofil, einbauen/einspachteln, einschl. Einbau einer 3 mm PUR-Dichtschnur zw. kurzem Schenkel und Fensterrahmen,	<b>223,335 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.06</b>	<b>Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln</b> Kantenschutzprofil aus Aluminium, Schenkellänge 25/25 mm, gerundete Kante Schenkel gelocht zum Einspachteln . Einbau an den Innenkanten der Fensterleibung, freie Wandenden	<b>223,335 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.07</b>	<b>Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b> Leibung und Sturz innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Breite Leibung '20' cm, mit Dispersionsspachtelmasse 3-mal je 3mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges .....	<b>242,795 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.08</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse einmal 3 mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ ' ..... ' vom Bieter einzutragen.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges .....	<b>50 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
02	LB	Wände		
02.01	TO	EG		
Übertrag: .....				
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>02.01.09</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges ..... <b>1.071,196 m²</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>02.01.10</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b>			
	Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges ..... <b>1.071,196 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.11</b>	<b>Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,</b>			
	Kantenschutzprofil aus Edelstahl, 3-fach gekantet, an Trockenbauwand im Tragprofil verschraubt			
	Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Länge: 2000 mm Materialstärke: 1,0 mm Winkelmaß: 40 x 40 mm			
		<b>15 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.12</b>	<b>Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm</b>			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Kalkzement-Leichtputzmörtel, Schlitzbreite '4' cm, Schlitztiefe '3' cm.			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges ..... <b>100 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Beschichtungsarbeiten</b>			
	Beschichtungsarbeiten			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>02.01.13</b>	<p><b>Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen</b>                      Vollflächiges Abdecken oder Abkleben von zu schützenden Bauteilen wie Fenster und Türen, etc. mit PE- Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung, Stöße gegen Verrutschen verkleben, einschl. Wiederentfernen nach Abschluß der Arbeiten. In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang als Nebenleistung nach DIN 18 363 - Pkt. 4.1.2 definiert ist.</p> <p>Ausführung: auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.</p>	<b>145,748 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.14</b>	<p><b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Wandflächen aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Mit Tapezierspachtel / Moosgummiwalze blasenfrei andrücken. Verlegung vollflächig auf allen Wänden Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      betrifft: Trockenbau- Gipskartonwände</p>	<b>767,175 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.15</b>	<p><b>Grundierung Wandflächen</b>                      Grundierung Wandflächen, Stahlbeton und Gipskarton-Wandbauplatten</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 02 02.01	LV LB TO	Malerarbeiten Wände EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig beiarbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Verbrauch: ca. 0,40 ltr./m<sup>2</sup> Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.</p> <p>betrifft alle Gipskarton-Bauplatten- und Stahlbetonoberflächen</p>			Übertrag: .....
		<b>1.838,971 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.16</b>	<p><b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, weiß, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt,</p>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LB	Wände			
02.01	TO	EG			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: Reinweiß, RAL 9010</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Weißgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p>				Übertrag: .....
			789,124 m²	EP .....	GP .....
<b>02.01.17</b>	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>				
	<p>Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: Hellelfenbein, RAL 1015</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten,</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 02 02.01	LV LB TO	Malerarbeiten Wände EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p>			Übertrag: .....
		<b>744,2 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.01.18</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.01	TO EG			
			Übertrag: .....	
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (Bietereintragung)  Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken  Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		55,884 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>02.01.19</b>	<b>Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich</b> Zulage für Nachbesserungsarbeiten von Wand- und Deckenanstrich gemäß Vorpositon nach Installationsarbeiten. Mengen setzen sich aus mehren Kleinflächen von ca. 5 m <sup>2</sup>			
		200 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>02.01.20</b>	<b>Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm</b> Zulage zu Vorpositionen Anstrich für Ausführung von Beschichtungen auf Fensterleibungen, Türleibungen, Nischen, Wandvorsprüngen, Sturzen, Kleinflächen Tiefe über 20 bis 30 cm			
		360,695 m	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 02.01</b>			<b>EG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**02.02**

**1. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>02.02.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>900 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....			
<b>02.02.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>158,594 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....			
<b>02.02.03</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, Untergrund Beton, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>659,86 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....			
<b>02.02.04</b>	<b>Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm</b> STLB-Bau 04/2024 039 TA Trockenputz aus Kalziumsilikatplatten, Dicke 9 mm, auf Leibungen, Breite Leibung '20' cm, ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, die Vorhaltung des Gerüsts für Arbeiten anderer AN wird gesondert vergütet. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>508,56 m</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>02.02.05</b>	<b>Anschlußprofil Fenster</b> Einbauen und einspachteln von Anschlußprofilen aus Aluminium, in Winkelform, Schenkelmaße: 29/3, als Anschluß an Fensterrahmenprofil, einbauen/einspachteln, einschl. Einbau einer 3 mm PUR-Dichtschnur zw. kurzem Schenkel und Fensterrahmen,	<b>508,56 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.06</b>	<b>Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln</b> Kantenschutzprofil aus Aluminium, Schenkellänge 25/25 mm, gerundete Kante Schenkel gelocht zum Einspachteln . Einbau an den Innenkanten der Fensterleibung, freie Wandenden	<b>508,56 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.07</b>	<b>Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b> Leibung und Sturz innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Breite Leibung '20' cm, mit Dispersionsspachtelmasse 3-mal je 3mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>508,56 m</b>	<b>508,56 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.08</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse einmal 3 mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ  '.....' vom Bieter einzutragen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>50 m²</b>	<b>50 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>02.02.09</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>659,86 m²</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>02.02.10</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>659,86 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.11</b>	<b>Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,</b> Kantenschutzprofil aus Edelstahl, 3-fach gekantet, an Trockenbauwand im Tragprofil verschraubt  Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Länge: 2000 mm Materialstärke: 1,0 mm Winkelmaß: 40 x 40 mm			
		<b>15 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.12</b>	<b>Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm</b> STLB-Bau 04/2024 023 TA Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Kalkzement-Leichtputzmörtel, Schlitzbreite '4' cm, Schlitztiefe '3' cm. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>15 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Beschichtungsarbeiten</b> Beschichtungsarbeiten			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
				Übertrag: .....
<b>02.02.13</b>	<p><b>Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen</b>                      Vollflächiges Abdecken oder Abkleben von zu schützenden Bauteilen wie Fenster und Türen, etc. mit PE- Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung, Stöße gegen Verrutschen verkleben, einschl. Wiederentfernen nach Abschluß der Arbeiten. In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang als Nebenleistung nach DIN 18 363 - Pkt. 4.1.2 definiert ist.</p> <p>Ausführung: auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.</p>	<b>353,401 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.14</b>	<p><b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Wandflächen aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Mit Tapezierspachtel / Moosgummiwalze blasenfrei andrücken. Verlegung vollflächig auf allen Wänden Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      betrifft: Trockenbau- Gipskartonwände</p>	<b>1.976,38 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.15</b>	<p><b>Grundierung Wandflächen</b>                      Grundierung Wandflächen, Stahlbeton und Gipskarton-Wandbauplatten</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 02 02.02	LV LB TO	Malerarbeiten Wände 1. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig beiarbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Verbrauch: ca. 0,40 ltr./m<sup>2</sup> Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.</p> <p>betrifft alle Gipskarton-Bauplatten- und Stahlbetonoberflächen</p>			Übertrag: .....
		<b>2.636,24 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.16</b>	<p><b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, weiß, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt,</p>			Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
				Übertrag: .....
	max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Reinweiß, RAL 9010			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Weißgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		80,578 m²	EP .....	GP .....
<b>02.02.17</b>	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Hellelfenbein, RAL 1015			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
	frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			Übertrag: .....
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>1.717,572 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.18</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.02	TO 1. OG			
			Übertrag: .....	
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (Bietereintragung)  Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken  Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>588,441 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.19</b>	<b>Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich</b> Zulage für Nachbesserungsarbeiten von Wand- und Deckenanstrich gemäß Vorpositon nach Installationsarbeiten. Mengen setzen sich aus mehren Kleinflächen von ca. 5 m <sup>2</sup>			
		<b>200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.02.20</b>	<b>Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm</b> Zulage zu Vorpositionen Anstrich für Ausführung von Beschichtungen auf Fensterleibungen, Türleibungen, Nischen, Wandvorsprüngen, Sturzen, Kleinflächen Tiefe über 20 bis 30 cm			
		<b>711,315 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 02.02</b>			<b>1. OG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**02.03**

**2. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>02.03.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>900 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....			
<b>02.03.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>156,029 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....			
<b>02.03.03</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, Untergrund Beton, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>778,633 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....			
<b>02.03.04</b>	<b>Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm</b> STLB-Bau 04/2024 039 TA Trockenputz aus Kalziumsilikatplatten, Dicke 9 mm, auf Leibungen, Breite Leibung '20' cm, ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, die Vorhaltung des Gerüsts für Arbeiten anderer AN wird gesondert vergütet. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>469,2 m</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
<b>02.03.05</b>	<b>Anschlußprofil Fenster</b> Einbauen und einspachteln von Anschlußprofilen aus Aluminium, in Winkelform, Schenkelmaße: 29/3, als Anschluß an Fensterrahmenprofil, einbauen/einspachteln, einschl. Einbau einer 3 mm PUR-Dichtschnur zw. kurzem Schenkel und Fensterrahmen,	<b>469,2 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.06</b>	<b>Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln</b> Kantenschutzprofil aus Aluminium, Schenkellänge 25/25 mm, gerundete Kante Schenkel gelocht zum Einspachteln . Einbau an den Innenkanten der Fensterleibung, freie Wandenden	<b>469,2 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.07</b>	<b>Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b> Leibung und Sturz innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Breite Leibung '20' cm, mit Dispersionsspachtelmasse 3-mal je 3mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges .....	<b>469,2 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.08</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse einmal 3 mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ ' .....' vom Bieter einzutragen.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges .....	<b>50 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>02.03.09</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>778,633 m²</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>02.03.10</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>778,633 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.11</b>	<b>Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,</b> Kantenschutzprofil aus Edelstahl, 3-fach gekantet, an Trockenbauwand im Tragprofil verschraubt  Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Länge: 2000 mm Materialstärke: 1,0 mm Winkelmaß: 40 x 40 mm			
		<b>15 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.12</b>	<b>Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm</b> STLB-Bau 04/2024 023 TA Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Kalkzement-Leichtputzmörtel, Schlitzbreite '4' cm, Schlitztiefe '3' cm. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Beschichtungsarbeiten</b> Beschichtungsarbeiten			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
				Übertrag: .....
<b>02.03.13</b>	<p><b>Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen</b>                      Vollflächiges Abdecken oder Abkleben von zu schützenden Bauteilen wie Fenster und Türen, etc. mit PE- Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung, Stöße gegen Verrutschen verkleben, einschl. Wiederentfernen nach Abschluß der Arbeiten. In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang als Nebenleistung nach DIN 18 363 - Pkt. 4.1.2 definiert ist.</p> <p>Ausführung: auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.</p>	<b>348,397 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.14</b>	<p><b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Wandflächen aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Mit Tapezierspachtel / Moosgummiwalze blasenfrei andrücken. Verlegung vollflächig auf allen Wänden Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      betrifft: Trockenbau- Gipskartonwände</p>	<b>1.534,671 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.15</b>	<p><b>Grundierung Wandflächen</b>                      Grundierung Wandflächen, Stahlbeton und Gipskarton-Wandbauplatten</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig beiarbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:            *umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.            Verbrauch: ca. 0,40 ltr./m<sup>2</sup>            Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.</p> <p>betrifft alle Gipskarton-Bauplatten- und Stahlbetonoberflächen</p>			Übertrag: .....
		<b>2.313,304 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.16</b>	<p><b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, weiß,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
				Übertrag: .....
	max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Reinweiß, RAL 9010			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Weißgrad			
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>79,574 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.17</b>	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Hellelfenbein, RAL 1015			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
	frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			Übertrag: .....
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>1.614,026 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.18</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.03	TO 2. OG			
			Übertrag: .....	
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (Bietereintragung)  Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken  Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>632,474 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.19</b>	<b>Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich</b> Zulage für Nachbesserungsarbeiten von Wand- und Deckenanstrich gemäß Vorpositon nach Installationsarbeiten. Mengen setzen sich aus mehren Kleinflächen von ca. 5 m <sup>2</sup>			
		<b>200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.03.20</b>	<b>Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm</b> Zulage zu Vorpositionen Anstrich für Ausführung von Beschichtungen auf Fensterleibungen, Türleibungen, Nischen, Wandvorsprüngen, Sturzen, Kleinflächen Tiefe über 20 bis 30 cm			
		<b>632,255 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 02.03</b>			<b>2. OG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**02.04**

**3. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.04	TO 3. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>02.04.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät .....	<b>900 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
<b>02.04.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....	<b>134,355 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
<b>02.04.03</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, Untergrund Beton, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....	<b>706,455 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
<b>02.04.04</b>	<b>Trockenputz Kalziumsilikatpl. D 9mm Leibung B 20 cm</b> STLB-Bau 04/2024 039 TA Trockenputz aus Kalziumsilikatplatten, Dicke 9 mm, auf Leibungen, Breite Leibung '20' cm, ansetzen im Dünnbettverfahren auf ebenem Untergrund, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, die Vorhaltung des Gerüsts für Arbeiten anderer AN wird gesondert vergütet. Lohn ..... Gerät .....	<b>446,795 m</b>	EP .....	GP .....
	Material ..... Sonstiges .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
02	LB Wände			
02.04	TO 3. OG			
Übertrag: .....				
<b>02.04.05</b>	<b>Anschlußprofil Fenster</b> Einbauen und einspachteln von Anschlußprofilen aus Aluminium, in Winkelform, Schenkelmaße: 29/3, als Anschluß an Fensterrahmenprofil, einbauen/einspachteln, einschl. Einbau einer 3 mm PUR-Dichtschnur zw. kurzem Schenkel und Fensterrahmen,	<b>446,795 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.06</b>	<b>Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 25/25mm einspachteln</b> Kantenschutzprofil aus Aluminium, Schenkellänge 25/25 mm, gerundete Kante Schenkel gelocht zum Einspachteln . Einbau an den Innenkanten der Fensterleibung, freie Wandenden	<b>446,795 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.07</b>	<b>Leibung und Sturz innen Beton B 20 cm Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b> Leibung und Sturz innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Breite Leibung '20' cm, mit Dispersionsspachtelmasse 3-mal je 3mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges .....	<b>446,795 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.08</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse einmal 3 mm spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ ' .....' vom Bieter einzutragen.  Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges .....	<b>50 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
02	LB	Wände		
02.04	TO	3. OG		
Übertrag: .....				
<b>***Bedarfspos.</b>				
<b>02.04.09</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>706,455 m²</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>02.04.10</b>	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> Wand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse 2-mal je 3 mm spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>706,455 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.11</b>	<b>Lieferung und Montage von Edelstahl Kantenprofile 40/40 gebürstet,</b> Kantenschutzprofil aus Edelstahl, 3-fach gekantet, an Trockenbauwand im Tragprofil verschraubt  Material: Edelstahl (V2A) Oberfläche: gebürstet Länge: 2000 mm Materialstärke: 1,0 mm Winkelmaß: 40 x 40 mm			
		<b>15 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.12</b>	<b>Schlitz/Fehlstelle füllen Innenwand H bis 3,5m Kalkzementleichtputzm. B 4 cm T 3 cm</b> STLB-Bau 04/2024 023 TA Schlitz/Fehlstelle füllen, in Innenwänden, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m, mit Kalkzement-Leichtputzmörtel, Schlitzbreite '4' cm, Schlitztiefe '3' cm. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Beschichtungsarbeiten</b> Beschichtungsarbeiten			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
02	LB	Wände		
02.04	TO	3. OG		
Übertrag: .....				
<b>02.04.13</b>	<p><b>Allseitiges Abkleben von Fenstern und Türen</b>                      Vollflächiges Abdecken oder Abkleben von zu schützenden Bauteilen wie Fenster und Türen, etc. mit PE- Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten auf besondere Anweisung der Bauleitung, Stöße gegen Verrutschen verkleben, einschl. Wiederentfernen nach Abschluß der Arbeiten. In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang als Nebenleistung nach DIN 18 363 - Pkt. 4.1.2 definiert ist.</p> <p>Ausführung: auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.</p>	<b>332,859 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.14</b>	<p><b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Wandflächen aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Mit Tapezierspachtel / Moosgummiwalze blasenfrei andrücken. Verlegung vollflächig auf allen Wänden Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      betrifft: Trockenbau- Gipskartonwände</p>	<b>1.229,017 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.15</b>	<p><b>Grundierung Wandflächen</b>                      Grundierung Wandflächen, Stahlbeton und Gipskarton-Wandbauplatten</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.04	TO 3. OG			
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig beiarbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:            *umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.            Verbrauch: ca. 0,40 ltr./m<sup>2</sup>            Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.</p> <p>betrifft alle Gipskarton-Bauplatten- und Stahlbetonoberflächen</p>			Übertrag: .....
		<b>1.935,472 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.16</b>	<b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	<p>Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, weiß,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.04	TO 3. OG			
				Übertrag: .....
	max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Reinweiß, RAL 9010			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Weißgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		280,098 m²	EP .....	GP .....
<b>02.04.17</b>	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Hellelfenbein, RAL 1015			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.04	TO 3. OG			
				Übertrag: .....
	<p>frei von fogging-aktiven Substanzen,                      beständig gegen wässrige Desinfektions- u.                      Haushaltsreinigungsmittel,                      hoch reinigungsfähig,                      streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche                      bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen                      Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante                      Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p>			
		<b>1.380,058 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.04.18</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte                      Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen,                      Grundbeschichtung gem. Vorposition,                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus                      Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt,                      grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm,                      diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-,                      lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten,                      frei von fogging-aktiven Substanzen,                      beständig gegen wässrige Desinfektions- u.                      Haushaltsreinigungsmittel,                      hoch reinigungsfähig,                      streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche                      bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen                      Gerüstes.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
02	LB Wände			
02.04	TO 3. OG			
			Übertrag: .....	
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (Bietereintragung)  Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken  Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"	444,843 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
02.04.19	<b>Zulage Nachbesserungsarbeiten Anstrich</b> Zulage für Nachbesserungsarbeiten von Wand- und Deckenanstrich gemäß Vorpositon nach Installationsarbeiten. Mengen setzen sich aus mehren Kleinflächen von ca. 5 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
02.04.20	<b>Zulage Leibungen Anstrich, t = 20 bis 30 cm</b> Zulage zu Vorpositionen Anstrich für Ausführung von Beschichtungen auf Fensterleibungen, Türleibungen, Nischen, Wandvorsprüngen, Sturzen, Kleinflächen Tiefe über 20 bis 30 cm	590,85 m	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 02.04</b>			<b>3. OG, Netto:</b>	.....
<b>Summe LB 02</b>			<b>Wände, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**04**

**Stützen**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**04.01**

**EG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.01	TO EG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>04.01.01</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Imprägnierung an Stütze, rund, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>148,192 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.01.02</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.01.03</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, eckig, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.01.04</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, rund, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>87,989 m</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.01	TO EG			
Übertrag: .....				
	<b>Beschichtungsarbeiten</b>			
	Beschichtungsarbeiten			
<b>04.01.05</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rechteckig</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen und -pfeiler Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.			
	Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen. betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: <input type="checkbox"/> 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m			
		<b>5,894 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.01.06</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rund</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.01	TO EG			
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>                      Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Grundierung:                      mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.                      betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser:                      Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>	148,192 m	EP .....	GP .....
04.01.07	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Stütze rund, innen und außen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton,                      Grundbeschichtung gem. Vorposition,                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Steingrau, RAL 7030</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.01	TO EG			
	Übertrag: .....			
	<p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser:                      Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>			
		<b>148,192 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.01.08</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Stütze rechteckig, innen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton,                      Grundbeschichtung gem. Vorposition,                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u.</p>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LB	Stützen			
04.01	TO	EG			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p data-bbox="347 454 1102 636">Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p data-bbox="347 667 675 696">Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:</p> <p data-bbox="347 728 564 790">'.....' (Bietereintragung)</p> <p data-bbox="347 822 1058 884">Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p data-bbox="347 916 1086 978">Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p data-bbox="347 1010 1082 1072">betrifft: alle rechteck Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: <input type="checkbox"/> 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m</p>				Übertrag: .....
			5,894 m	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 04.01</b>				<b>EG, Netto:</b> .....	

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**04.02**

**1. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.02	TO 1. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>04.02.01</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Imprägnierung an Stütze, rund, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>138,93 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.02.02</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.02.03</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, eckig, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.02.04</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, rund, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>138,93 m</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
	<b>Beschichtungsarbeiten</b>			
	Beschichtungsarbeiten			
<b>04.02.05</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rechteckig</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen und -pfeiler Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.			
	Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen. betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: <input type="checkbox"/> 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m			
		<b>5,894 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.02.06</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rund</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.02	TO 1. OG			
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>                      Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig beiarbeiten und verschleifen.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung:                      mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.                      betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser:                      Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>	138,93 m	EP .....	GP .....
04.02.07	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Stütze rund, innen und außen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton,                      Grundbeschichtung gem. Vorposition,                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Steingrau, RAL 7030</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LB	Stützen			
04.02	TO	1. OG			
Nr. Leistungsbeschreibung			Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser: Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>			<b>138,93 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.02.08</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>				
<p>Erstbeschichtung Bauteil Stütze rechteckig, innen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u.</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 04 04.02	LV LB TO	Malerarbeiten Stützen 1. OG	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....		
<p>Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle rechteck Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: □ 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m</p>			5,894 m	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 04.02</b>			<b>1. OG, Netto: .....</b>		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**04.03**

**2. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.03	TO 2. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>04.03.01</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Imprägnierung an Stütze, rund, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>171,347 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.03.02</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.03.03</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, eckig, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.03.04</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, rund, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>171,347 m</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
	<b>Beschichtungsarbeiten</b>			
	Beschichtungsarbeiten			
<b>04.03.05</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rechteckig</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen und -pfeiler Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.			
	Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen. betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: <input type="checkbox"/> 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m			
		<b>5,894 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.03.06</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rund</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.03	TO 2. OG			
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig beiarbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:            *umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.            betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser: Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>	171,347 m	EP .....	GP .....
04.03.07	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Stütze rund, innen und außen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.03	TO 2. OG			
	Übertrag: .....			
	<p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser:                      Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>			
		<b>171,347 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.03.08</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Stütze rechteckig, innen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton,                      Grundbeschichtung gem. Vorposition,                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u.</p>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	LB	Stützen			
04.03	TO	2. OG			
Übertrag: .....					
<p>Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle rechteck Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: □ 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m</p>					
			5,894 m	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 04.03</b>					
<b>2. OG, Netto:</b> .....					

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**04.04**

**3. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.04	TO 3. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>04.04.01</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,1 m Kieselsäureester</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Imprägnierung an Stütze, rund, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>166,716 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.04.02</b>	<b>Imprägnierung Stütze Beton Abwicklung 1,4 m Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Stütze, eckig, innen, Untergrund Beton, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.04.03</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,4 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, eckig, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,4' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>5,894 m</b> EP ..... GP .....			
<b>04.04.04</b>	<b>Stütze innen Beton Abwicklung 1,1 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Stütze, rund, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1,1' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>166,716 m</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
04	LB Stützen			
04.04	TO 3. OG			
			Übertrag: .....	
	<b>Beschichtungsarbeiten</b>			
	Beschichtungsarbeiten			
<b>04.04.05</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rechteckig</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen und -pfeiler Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.			
	Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen. betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: <input type="checkbox"/> 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m			
		<b>5,894 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.04.06</b>	<b>Grundierung Stützenflächen, rund</b>			
	Grundierung von längenorientierten Flächen der Stahlbeton-Stützen Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.04	TO 3. OG			
	<p>Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:            *umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.            betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser: Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>	166,716 m	EP .....	GP .....
04.04.07	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Stütze rund, innen und außen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	LB Stützen			
04.04	TO 3. OG			
	Übertrag: .....			
	<p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle runden Stahlbetonstützen folgender Durchmesser:                      Ø 350; Bearbeitungsflächen '1,1' m</p>			
		<b>166,716 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.04.08</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Stütze rechteckig, innen, Untergrund: grundierter und gespachtelter Stahlbeton,                      Grundbeschichtung gem. Vorposition,                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u.</p>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
04	<b>LB Stützen</b>			
04.04	<b>TO 3. OG</b>			
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)</p> <p>Ausführung raumhoch bzw. bis ca. 20 cm über UK geplante Unterdecken</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"</p> <p>betrifft: alle rechteck Stahlbetonstützen folgender Abwicklung: □ 350/350; Bearbeitungsflächen '1,4' m</p>	5,894 m	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 04.04</b>			<b>3. OG, Netto:</b>	.....
<b>Summe LB 04</b>			<b>Stützen, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**05**

**Treppenhäuser**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**05.01**

**EG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>05.01.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>50,74 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.01.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>9,556 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.01.03</b>	<b>Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Geländers, einschl. des Handlaufes, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>23 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.01.04</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>239,289 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.01.05</b>	<b>Imprägnierung Decke Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Decke, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>24,454 m²</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>05.01.06</b>	<p><b>Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b></p> <p>Treppenhauswand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>239,289 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.01.07</b>	<p><b>Podestuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b></p> <p>Podestuntersicht innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Dispersionsspachtelmasse 3-mal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>21,08 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.01.08</b>	<p><b>Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b></p> <p>STLB-Bau 04/2024 034 TA</p> <p>Treppenwange innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,3' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>13,75 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Beschichtungsarbeiten</b></p> <p>Beschichtungsarbeiten</p>			
<b>05.01.09</b>	<p><b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b></p> <p>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfäche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
				Übertrag: .....
	<p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p>			
		<b>239,289 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.01.10</b>	<p><b>Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</b> Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:  Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
	<p>Übertrag: .....</p> <p>*überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft Untersichten Podedste, Treppenläufe, Stahlbeton</p> <p style="text-align: right;"><b>113 m<sup>2</sup></b>    EP .....    GP .....</p>			
<b>05.01.11</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Treppenhauswand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Hellelfenbein, RAL 1015</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:</p> <p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
			Übertrag: .....	
	'.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>95,37 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.01.12</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:			
	'.....' (Bietereintragung)			
			Übertrag: .....	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
	Ausführung raumhoch			Übertrag: .....
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>48,09 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.01.13</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Decke, Podest, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbetonflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		<b>59,348 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
05	LB	Treppenhäuser		
05.01	TO	EG		
Übertrag: .....				
<b>05.01.14</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	<p>Erstbeschichtung            Bauteil Treppenlaufuntersichten, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbetonflächen, mit umlaufenden Fries und stark strukturierter Füllfläche            Grundbeschichtung gem. Vorposition,            Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:            Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (Bietereintragung)</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,            Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>113 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>05.01.15</b>	<p><b>Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung an Treppenwange, innen, Untergrund Beton, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Grundbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>13,75 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Gipskartondecken</b></p> <p>Gipskartondecken</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>05.01.16</b>	<p><b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b></p> <p>Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.</p> <p>Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.</p> <p>Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber</p> <p>betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	<b>42,143 m<sup>2</sup></b>	EP ..... GP .....	
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>05.01.17</b>	<p><b>Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>                      Decke, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>46,343 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.01.18</b>	<p><b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b>                      Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.                      Grundierung:                      mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfrieze und senkrechten Abschlußschürzten an Unterhangdecken                      Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p> <p style="text-align: right;"><b>46,343 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>05.01.19</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau, RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>46,343 m²</b>	EP .....	GP .....
	<p><b>Gipskartonblende</b></p> <p>Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.01	TO EG			
Übertrag: .....				
<b>05.01.20</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.                      Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.                      Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>	<b>6,4 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.01.21</b>	<p><b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>                      Deckenstirnseite/ Blende, ca. 1,00 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>6,4 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.01.22</b>	<p><b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>                      Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>Grundierung:                      mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten		
05	LB	Treppenhäuser		
05.01	TO	EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p> <p>*umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.            Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>	<b>6,4 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.01.23</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung            Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen,            Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen,            Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit            Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen,</p>			
	Übertrag: .....			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 05 05.01	LV LB TO	Malerarbeiten Treppenhäuser EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			Übertrag: .....
		<b>6,4 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 05.01</b>			<b>EG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**05.02**

**1. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>05.02.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>79,68 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.02.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>9,178 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.02.03</b>	<b>Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Geländers, einschl. des Handlaufes, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>50,71 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.02.04</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>204,376 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.02.05</b>	<b>Imprägnierung Decke Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Decke, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>21,08 m²</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.02.06</b>	<p><b>Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b></p> <p>Treppenhauswand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>204,376 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.02.07</b>	<p><b>Podestuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b></p> <p>Podestuntersicht innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Dispersionsspachtelmasse 3-mal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>21,08 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.02.08</b>	<p><b>Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b></p> <p>STLB-Bau 04/2024 034 TA</p> <p>Treppenwange innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,3' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>20,9 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Beschichtungsarbeiten</b></p> <p>Beschichtungsarbeiten</p>			
<b>05.02.09</b>	<p><b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b></p> <p>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 05 05.02	LV LB TO	Malerarbeiten Treppenhäuser 1. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p>	204,376 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.02.10</b>	<p><b>Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</b> Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 05 05.02	LV LB TO	Malerarbeiten Treppenhäuser 1. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>*überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft Untersichten Podedste, Treppenläufe, Stahlbeton</p>	38,4 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.02.11</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Treppenhauswand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:                      Hellelfenbein, RAL 1015</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
				Übertrag: .....
	'.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>191,25 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.02.12</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebsklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:			
	'.....' (Bietereintragung)			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
	Ausführung raumhoch			Übertrag: .....
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzzept Wände Grundriss EG"			
		<b>13,126 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.02.13</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Decke, Podest, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbetonflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzzept Decke Grundriss EG"			
		<b>18,658 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
05	LB	Treppenhäuser		
05.02	TO	1. OG		
Übertrag: .....				
<b>05.02.14</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	<p>Erstbeschichtung            Bauteil Treppenlaufuntersichten, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbetonflächen, mit umlaufenden Fries und stark strukturierter Füllfläche            Grundbeschichtung gem. Vorposition,            Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:            Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (Bietereintragung)</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,            Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>38,4 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.02.15</b>	<p><b>Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung an Treppenwange, innen, Untergrund Beton, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Grundbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>20,9 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Gipskartondecken</b></p> <p>Gipskartondecken</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>05.02.16</b>	<p><b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b></p> <p>Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.</p> <p>Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.</p> <p>Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber</p> <p>betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	<b>29,67 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.02.17</b>	<p><b>Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>                      Decke, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>29,67 m²</b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.02.18</b>	<p><b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b>                      Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.                      Grundierung:                      mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzten an Unterhangdecken                      Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p> <p style="text-align: right;"><b>29,67 m²</b> EP ..... GP .....</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.02.19</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau, RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>29,67 m²</b>	EP .....	GP .....
	<p><b>Gipskartonblende</b></p> <p>Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.02.20</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.                      Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.                      Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>	<b>8,6 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.02.21</b>	<p><b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>                      Deckenstirnseite/ Blende, ca. 1,00 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>8,6 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.02.22</b>	<p><b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>                      Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>Grundierung:                      mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.02	TO 1. OG			
	<p>Übertrag: .....</p> <p>*umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.            Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
		8,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.02.23</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung            Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen,            Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen,            Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit            Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 05 05.02	LV LB TO	Malerarbeiten Treppenhäuser 1. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			Übertrag: .....
		8,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 05.02</b>			<b>1. OG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**05.03**

**2. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>05.03.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>79,68 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.03.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>9,668 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.03.03</b>	<b>Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Geländers, einschl. des Handlaufes, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>61,68 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.03.04</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>204,376 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.03.05</b>	<b>Imprägnierung Decke Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Decke, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>21,08 m²</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
05	LB	Treppenhäuser		
05.03	TO	2. OG		
Übertrag: .....				
<b>05.03.06</b>	<b>Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Treppenhauswand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>204,376 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.03.07</b>	<b>Podestuntersicht innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3x spachteln</b> Podestuntersicht innen, aus Beton, Oberfläche schalungsrau, mit Dispersionspachtelmasse 3-mal spachteln, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>21,08 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.03.08</b>	<b>Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> STLB-Bau 04/2024 034 TA Treppenwange innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,3' m, mit Dispersionspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>22 m</b> EP ..... GP .....			
	<b>Beschichtungsarbeiten</b> Beschichtungsarbeiten			
<b>05.03.09</b>	<b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b> Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton  Untergrundvorbereitung:  Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
Übertrag: .....				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
				Übertrag: .....
	<p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p>	<b>204,376 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.03.10</b>	<p><b>Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</b> Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:  Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und schleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	LB	Treppenhäuser			
05.03	TO	2. OG			
Übertrag: .....					
<p>*überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft Untersichten Podedste, Treppenläufe, Stahlbeton</p> <p style="text-align: right;"><b>38,4 m<sup>2</sup></b>    EP .....    GP .....</p>					
<b>05.03.11</b>	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>				
<p>Erstbeschichtung            Bauteil Treppenhauswand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:            Hellelfenbein, RAL 1015</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:</p> <p style="text-align: right;">Übertrag: .....</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
				Übertrag: .....
	'.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>191,25 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>05.03.12</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:			
	'.....' (Bietereintragung)			
				Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
	Ausführung raumhoch			Übertrag: .....
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>13,126 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.03.13</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Decke, Podest, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbetonflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		<b>18,658 m²</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
05	LB	Treppenhäuser		
05.03	TO	2. OG		
Übertrag: .....				
<b>05.03.14</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	<p>Erstbeschichtung            Bauteil Treppenlaufuntersichten, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbetonflächen, mit umlaufenden Fries und stark strukturierter Füllfläche            Grundbeschichtung gem. Vorposition,            Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:            Steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (Bietereintragung)</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,            Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>38,4 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.03.15</b>	<p><b>Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung an Treppenwange, innen, Untergrund Beton, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Grundbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>22 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Gipskartondecken</b></p> <p>Gipskartondecken</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>05.03.16</b>	<p><b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b></p> <p>Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.</p> <p>Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.</p> <p>Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber</p> <p>betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	<b>29,67 m²</b>	EP ..... GP .....	
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.03.17</b>	<p><b>Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>                      Decke, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>29,67 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.03.18</b>	<p><b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b>                      Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.                      Grundierung:                      mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzten an Unterhangdecken                      Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p> <p style="text-align: right;"><b>29,67 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.03.19</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau, RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>29,67 m²</b>	EP .....	GP .....
	<p><b>Gipskartonblende</b></p> <p>Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.03.20</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>                      Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.                      Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.                      Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>	<b>8,6 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.03.21</b>	<p><b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>                      Deckenstirnseite/ Blende, ca. 1,00 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>8,6 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.03.22</b>	<p><b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>                      Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:                      Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.</p> <p>Grundierung:                      mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:</p>			
Übertrag: .....				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.03	TO 2. OG			
	<p>Übertrag: .....</p> <p>*umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.                      Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>	8,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.03.23</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen,                      Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen,                      Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 05 05.03	LV LB TO	Malerarbeiten Treppenhäuser 2. OG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			Übertrag: .....
		8,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 05.03</b>			<b>2. OG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**05.04**

**3. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
<b>Untergrundvorbereitungen</b>				
Untergrundvorbereitungen				
<b>05.04.01</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>79,68 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.04.02</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>9,668 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.04.03</b>	<b>Schutzabdeck. Geländer Handlauf Folie D 0,3mm herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Geländers, einschl. des Handlaufes, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>49,81 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.04.04</b>	<b>Imprägnierung Wand Beton Kieselsäureester</b> Imprägnierung an Wand, innen, in Treppenhäusern, Untergrund Beton, glatt, Imprägnierung aus Kieselsäureester, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>204,376 m²</b> EP ..... GP .....			
<b>05.04.05</b>	<b>Treppenhauswand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Treppenhauswand innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>204,376 m²</b> EP ..... GP .....			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.04.06</b>	<p><b>Treppenwange innen Beton Abwicklung 0,3 m Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b></p> <p>STLB-Bau 04/2024 034 TA                      Treppenwange innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,3' m, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>11 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Beschichtungsarbeiten</b>                      Beschichtungsarbeiten</p>			
<b>05.04.07</b>	<p><b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b></p> <p>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Grundierung:                      mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
			Übertrag: .....	
	'.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.			
		204,376 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.04.08</b>	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Treppenhauswand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, elfenbein, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Hellelfenbein, RAL 1015			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		191,25 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
05	LB	Treppenhäuser		
05.04	TO	3. OG		
Übertrag: .....				
<b>05.04.09</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Wand, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Stahlbeton - und Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Steingrau, RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, streifenfreies Endergebnis mit hohem Farbgrad Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' (Bietereintragung)			
	Ausführung raumhoch			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Wände Grundriss EG"			
		<b>13,126 m²</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.04.10</b>	<p><b>Erstbesch Treppenwange Beton Abwicklung 1 m Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe</b></p> <p>Erstbeschichtung an Treppenwange, innen, Untergrund Beton, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Grundbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Farbton: Steingrau, RAL 7030</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>11 m</b> EP ..... GP .....</p> <p><b>Gipskartondecken</b></p> <p>Gipskartondecken</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>05.04.11</b>	<p><b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b></p> <p>Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.</p> <p>Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.</p> <p>Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Verlegung mit systemzugehörigem Kleber</p> <p>betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	<b>57,78 m²</b>	EP ..... GP .....	
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.04.12</b>	<p><b>Decke innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b></p> <p>Decke, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>57,78 m²</b> EP ..... GP .....</p>			
<b>05.04.13</b>	<p><b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b></p> <p>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.            Grundierung:            mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:            *umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzten an Unterhangdecken            Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p> <p style="text-align: right;"><b>57,78 m²</b> EP ..... GP .....</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
Übertrag: .....				
<b>05.04.14</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau, RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	<b>57,63 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>05.04.15</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt,</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
	<p>Übertrag: .....</p> <p>grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:            steingrau, RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm,            diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-,            lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten,            frei von fogging-aktiven Substanzen,            beständig gegen wässrige Desinfektions- u.            Haushaltsreinigungsmittel,            hoch reinigungsfähig,            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche            bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen            Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung,            Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	<b>16,168 m²</b>	EP .....	GP .....
	<p><b>Gipskartonblende</b>            Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>05.04.16</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>            Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und            Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der            Oberflächengüte Q2,            mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem            Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher            Kanten, Ecken usw.            Grundierungen in gesonderter Position,            Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit            Cuttermesser wellenförmig ausführen.            Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche            bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag: .....</p>			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
				Übertrag: .....
	Gerüstes.			
	angeb.Glasfasergewebe/Vlies:			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		7 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.04.17</b>	<b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Deckenstirnseite/ Blende, ca. 1,00 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
	Lohn .....		Gerät .....	
	Material .....	7 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.04.18</b>	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>			
	Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhanddecken, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	Grundierung:			
	mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften:			
	*umweltfreundlich			
	*geruchsarm			
	*für außen und innen geeignet			
	*überstreichbar nach max. 12 Stunden			
	*streich-, spritz- und rollfähig			
	*gut haftend			
	*verseifungsbeständig			
	*wasserverdünnbar			
	*Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.			
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche			
				Übertrag: .....

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
	Übertrag: .....			
	<p>bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p> <p style="text-align: right;">7 m<sup>2</sup>    EP .....    GP .....</p>			
<b>05.04.19</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunsthazdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'</p>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
05	LB Treppenhäuser			
05.04	TO 3. OG			
				Übertrag: .....
	vom Bieter einzutragen			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		7 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>05.04.20</b>	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: steingrau RAL 7030			
	Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....' vom Bieter einzutragen			
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		12,04 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten			
05	LB	Treppenhäuser			
05.04	TO	3. OG			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe TO 05.04</b>					
				<b>3. OG, Netto:</b>	.....
<b>Summe LB 05</b>					
				<b>Treppenhäuser, Netto:</b>	.....
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
				<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**06**

**Decken**

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**06.01**

**EG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 06 06.01	LV LB TO	Malerarbeiten Decken EG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.01.01	<p><b>Stahlbetondecken</b> Stahlbetondecken</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p> <p><b>Grundierung Stbt.- Deckenflächen</b> Grundierung Deckenflächen, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Verbrauch: ca. 0,40 ltr./m<sup>2</sup> Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.</p> <p>betrifft alle sichtbar bleibenden Stahlbetonoberflächen in den Räumen</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
06	LB Decken			
06.01	TO EG			
	Übertrag: .....			
	<u>Erdgeschoß</u> Raum Nr.: 03; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 27			
		<b>218,73 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.02</b>	<b>Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b> Erstbeschichtung Bauteil Decken , innen, Untergrund: grundierte Stahlbeton - Deckenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, weiß, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)  Farbton: Weiß wie werkseitige Gebindefarbe, Eigenschaften: Einsichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.  Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....'  vom Bieter einzutragen  Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. Grundriss EG Deckenspiegel  <u>Erdgeschoß</u> Raum Nr.: 03; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 27			
		<b>218,73 m²</b>	EP .....	GP .....
	Übertrag: .....			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.01	TO EG			
	Übertrag: .....			
	<b>Gipskartondecken</b>			
	Gipskartondecken			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
<b>06.01.03</b>	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b>			
	Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen/ Fries, ca. 1,23 m breit, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.			
	Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.			
	Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	angeb. Glasfasergewebe/Vlies:			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber			
	betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen			
	Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"			
		<b>38,42 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.04</b>	<b>Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Decke/ Fries, ca. 1,23 m breit, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges .....	<b>38,42 m²</b>	EP .....
				GP .....
<b>06.01.05</b>	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b>			
	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.01	TO EG			
				Übertrag: .....
	<p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzen an Unterhangdecken Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>38,42 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.06</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfriese, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Randfriese ca.1,23 m breit , innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: <b>steingrau , RAL 7030</b></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LB	Decken			
06.01	TO	EG			
Übertrag: .....					
<p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>					
			<b>38,42 m²</b>	EP .....	GP .....
<p><b>Gipskartonblende</b> Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>					
<b>06.01.07</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb. Glasfasergewebe/Vlies:</p>				
Übertrag: .....					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.01	TO EG			
			Übertrag: .....	
	'.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		<b>34,388 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.08</b>	<b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b> Deckenstirnseite/ Blende, ca. 0,75 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.  Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG" Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>34,388 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.09</b>	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton  Untergrundvorbereitung: Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.  Grundierung: mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.  Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat  bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.01	TO EG			
	Übertrag: .....			
	<p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
		<b>34,388 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.01.10</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'</p>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	<b>Malerarbeiten</b>			
06	LB	Decken			
06.01	TO	EG			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	vom Bieter einzutragen			Übertrag: .....	
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"				
		<b>34,388 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....	
<b>Summe TO 06.01</b>			<b>EG, Netto:</b>	.....	

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**06.02**

**1. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.02	TO 1. OG			
	<b>Gipskartondecken</b>			
	Gipskartondecken			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
<b>06.02.01</b>	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b>			
	Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen/ Fries, ca. 1,23 m breit, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.			
	Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.			
	Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	angeb.Glasfasergewebe/Vlies:			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber			
	betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen			
	Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"			
		<b>134,147 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.02.02</b>	<b>Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Decke/ Fries, ca. 1,23 m breit, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn .....			
	Gerät .....			
	Material .....	<b>134,147 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	Sonstiges .....			
<b>06.02.03</b>	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b>			
	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	Grundierung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.02	TO 1. OG			
	<p>mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:                      *umweltfreundlich                      *geruchsarm                      *für außen und innen geeignet                      *überstreichbar nach max. 12 Stunden                      *streich-, spritz- und rollfähig                      *gut haftend                      *verseifungsbeständig                      *wasserverdünnbar                      *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.                      Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:                      '.....'                      (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzen an Unterhangdecken                      Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			Übertrag: .....
		<b>134,147 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.02.04</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfriese, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung                      Bauteil Decken-Randfrieze ca.1,23 m breit , innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit                      Zwischen- und Schlußbeschichtung aus                      Kunstharzdispersionsfarbe,                      *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,                      *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1                      *Glanzgrad: stumpfmatt,                      max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:  <b>steingrau</b> , RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.02	TO 1. OG			
	<p>diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			Übertrag: .....
		<b>134,147 m²</b>	EP .....	GP .....
	<p><b>Gipskartonblende</b> Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>06.02.05</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.02	TO 1. OG			
			Übertrag: .....	
	'.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		74,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>06.02.06</b>	<b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Deckenstirnseite/ Blende, ca. 0,75 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
	Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	74,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>06.02.07</b>	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>			
	Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung: Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LB	Decken			
06.02	TO	1. OG			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	<p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>				
			74,6 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<b>06.02.08</b>	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>				
	<p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	<b>Malerarbeiten</b>			
06	LB	Decken			
06.02	TO	1. OG			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vom Bieter einzutragen				Übertrag: .....
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"				
			<b>74,6 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 06.02</b>				<b>1. OG, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**06.03**

**2. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.03	TO 2. OG			
	<b>Gipskartondecken</b>			
	Gipskartondecken			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
<b>06.03.01</b>	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b>			
	Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen/ Fries, ca. 1,23 m breit, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.			
	Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.			
	Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	angeb. Glasfasergewebe/Vlies:			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber			
	betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen			
	Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"			
		<b>174,297 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.03.02</b>	<b>Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Decke/ Fries, ca. 1,23 m breit, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges .....	<b>174,297 m<sup>2</sup></b>	EP .....
				GP .....
<b>06.03.03</b>	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b>			
	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	Grundierung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.03	TO 2. OG			
	<p>mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften:            *umweltfreundlich            *geruchsarm            *für außen und innen geeignet            *überstreichbar nach max. 12 Stunden            *streich-, spritz- und rollfähig            *gut haftend            *verseifungsbeständig            *wasserverdünnbar            *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.            Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:            '.....'            (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzen an Unterhangdecken            Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>	174,297 m²	EP .....	GP .....
06.03.04	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfriese, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung            Bauteil Decken-Randfriese ca.1,23 m breit , innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit            Zwischen- und Schlußbeschichtung aus            Kunstharzdispersionsfarbe,            *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau,            *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1            *Glanzgrad: stumpfmatt,            max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton:  <b>steingrau</b> , RAL 7030</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.03	TO 2. OG			
	<p>diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			Übertrag: .....
		<b>174,297 m²</b>	EP .....	GP .....
	<p><b>Gipskartonblende</b> Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
<b>06.03.05</b>	<p><b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>angeb.Glasfasergewebe/Vlies:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.03	TO 2. OG			
			Übertrag: .....	
	'.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		<b>96,575 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.03.06</b>	<b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Deckenstirnseite/ Blende, ca. 0,75 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges .....	<b>96,575 m²</b>	EP .....
				GP .....
<b>06.03.07</b>	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>			
	Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung: Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV	<b>Malerarbeiten</b>		
06	LB	Decken		
06.03	TO	2. OG		
				Übertrag: .....
	<p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
		<b>96,575 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.03.08</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'</p>			
				Übertrag: .....
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	<b>Malerarbeiten</b>			
06	LB	Decken			
06.03	TO	2. OG			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	vom Bieter einzutragen			Übertrag: .....	
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"				
		<b>96,575 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....	
<b>Summe TO 06.03</b>			<b>2. OG, Netto: .....</b>		

## Leistungsverzeichnis

Leistung (TO)

**06.04**

**3. OG**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 06 06.04	LV LB TO	Malerarbeiten Decken 3. OG	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06.04.01</b>		<p><b>Stahlbetondecken</b> Stahlbetondecken</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
		<p><b>Grundierung Stbt.- Deckenflächen</b> Grundierung Deckenflächen, Stahlbeton</p> <p>Untergrundvorbereitung:</p> <p>Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen. Kleine Unebenheiten, Abplatzungen und Poren bis ca. 4 cm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Ansichtsfläche mit Füllspachtel- Spachtel oder gleichwertig bearbeiten und verschleifen. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Verbrauch: ca. 0,40 ltr./m<sup>2</sup> Der Auftrag kann mit dem Farbroller erfolgen.</p> <p>betrifft alle sichtbar bleibenden Stahlbetonoberflächen in den Räumen</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
06	LB Decken			
06.04	TO 3. OG			
			Übertrag: .....	
	<u>Erdgeschoß</u> Raum Nr.: 03; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 27			
		164,8 m²	EP .....	GP .....
<b>06.04.02</b>	<b>Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>			
	Erstbeschichtung Bauteil Decken , innen, Untergrund: grundierte Stahlbeton - Deckenflächen, Grundbeschichtung gem. Vorposition, Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, weiß, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (< 100 µm)			
	Farbton: Weiß wie werkseitige Gebindefarbe, Eigenschaften: Einsichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
	Angeb. Fabrikat/Erzeugnis:  '.....'  vom Bieter einzutragen			
	Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. Grundriss EG Deckenspiegel			
	<u>Erdgeschoß</u> Raum Nr.: 03; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 27			
		164,8 m²	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.04	TO 3. OG			
				Übertrag: .....
	<b>Gipskartondecken</b>			
	Gipskartondecken			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
<b>06.04.03</b>	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b>			
	Überspannung von vorbereiteten Deckenflächen/ Fries, ca. 1,23 m breit, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw.			
	Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen.			
	Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen			
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	angeb. Glasfasergewebe/Vlies:			
	'.....'			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber			
	betrifft: alle sichtbar bleibenden Gipskarton Deckenflächen			
	Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"			
		<b>147,361 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.04.04</b>	<b>Decke/ Fries innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Decke/ Fries, ca. 1,23 m breit, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung			
	Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Lohn .....			
	Gerät .....			
	Material .....	<b>147,361 m²</b>	EP .....	GP .....
	Sonstiges .....			
<b>06.04.05</b>	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b>			
	Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung:			
	Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.04	TO 3. OG			
				Übertrag: .....
	<p>Grundierung: mit lösemittelfreier, weiß pigmentierter Grundierfarbe grundieren.</p> <p>Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat</p> <p>bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt.</p> <p>betrifft: deckenfriese und senkrechten Abschlußschürzen an Unterhangdecken Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			
		<b>147,361 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.04.06</b>	<p><b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfriese, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Randfriese ca.1,23 m breit , innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: <b>steingrau , RAL 7030</b></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	LB	Decken			
06.04	TO	3. OG			
Nr. Leistungsbeschreibung			Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' vom Bieter einzutragen</p> <p>Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Grundriss Deckenspiegel EG"</p>			147,361 m <sup>2</sup>	EP .....	GP .....
<p><b>Gipskartonblende</b> Gipskartonblende</p> <p>Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>					
<b>06.04.07</b>	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>				
<p>Überspannung von vorbereiteten Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, aus GK-Bauplatten der Oberflächengüte Q2, mit Malergewebe als Glasvliesgewebe, mit unverdünntem Spezialkleber belegen, einschl. der Ausbildung sämtlicher Kanten, Ecken usw. Grundierungen in gesonderter Position, Glasvliesgewebe überlappt einlegen, Doppelschnitt mit Cuttermesser wellenförmig ausführen. Verlegung vollflächig auf allen Gipskarton- Deckenflächen Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>angeb. Glasfasergewebe/Vlies:</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.04	TO 3. OG			
			Übertrag: .....	
	'.....' (vom Bieter einzutragen)			
	Verlegung mit systemzugehörigem Kleber Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		<b>82,191 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>06.04.08</b>	<b>Deckenstirnseite innen Gipspl. Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2</b>			
	Deckenstirnseite/ Blende, ca. 0,75 m hoch, innen, aus Gipsplatten, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
	Lohn .....	Gerät .....		
	Material .....	Sonstiges .....	<b>82,191 m²</b>	EP .....
				GP .....
<b>06.04.09</b>	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b>			
	Grundierung senkrechte Abschlußschürzen und Deckenblenden von Unterhangdecken, Gipskarton			
	Untergrundvorbereitung: Untergrund säubern, auf Tragfähigkeit prüfen.			
	Grundierung: mit lösemittelfreier, grau pigmentierter Grundierfarbe grundieren.			
	Eigenschaften: *umweltfreundlich *geruchsarm *für außen und innen geeignet *überstreichbar nach max. 12 Stunden *streich-, spritz- und rollfähig *gut haftend *verseifungsbeständig *wasserverdünnbar *Bindemittelbasis: Acrylat			
	bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnen nach Herstellerempfehlung. Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.04	TO 3. OG			
	Übertrag: .....			
	<p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Es ist darauf zu achten, daß die Grundierung nicht glänzend auf der Fläche stehen bleibt. Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"</p>			
		<b>82,191 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>06.04.10</b>	<p><b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b></p> <p>Erstbeschichtung Bauteil Decken-Abschlußschürzen und Deckenblenden, innen, Untergrund: grundierte und gespachtelte Gipskarton-Bauplattenflächen, Grundierung ,Malervlies u. Spachtelung gem. Vorpositionen, zu beschichten mit Zwischen- und Schlußbeschichtung aus Kunstharzdispersionsfarbe, *Nassabriebklasse 1 DIN EN 13300 (scheuerbeständig), matt, grau, *Kontrastverhältnis/Deckvermögen: Klasse 1 *Glanzgrad: stumpfmatt, max. Körngröße fein (&lt; 100 µm)</p> <p>Farbton: hellgrau RAL 7035</p> <p>Eigenschaften: Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, diffusionsfähig, streich-, roll- und spritzbar, schadstoff-, lösemittel- und weichmacherfrei gem. TÜV-Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegen wässrige Desinfektions- u. Haushaltsreinigungsmittel, hoch reinigungsfähig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'</p>			
	Übertrag: .....			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
06	LB Decken			
06.04	TO 3. OG			
	vom Bieter einzutragen			Übertrag: .....
	Auftrag: in 2maliger Ausführung, Ausführung: gemäß Plan "Farbkonzept Decke Grundriss EG"			
		<b>82,191 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 06.04</b>			<b>3. OG, Netto:</b>	.....
<b>Summe LB 06</b>			<b>Decken, Netto:</b>	.....
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**07**

**Sonstiges**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

<b>017</b>	<b>LV</b>	<b>Malerarbeiten</b>	
07	LB	Sonstiges	

  

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>07.01</b>	<p><b>Zulage Schußbeschichtung, strapazierfähig</b></p> <p>Vielseitig verwendbare emissionsminimierte und lösemittelfreie Fassaden- und Innenfarbe mit außergewöhnlich guter Haftfähigkeit auf fast jedem Untergrund. Die besondere Zusammensetzung vermindert den Schreibeffect/Weißbruch bei farbigen Beschichtungen.</p> <p>Im Innenbereich für hoch strapazierfähige, scheuerbeständige, strukturerhaltende Anstriche, insbesondere auch für Beschichtungen mit hohem Beanspruchungsgrad auf Glasgewebe-Wandbelägen sowie wegen der hohen Lichtreflexion in schwach beleuchteten Fluren, Treppenhäusern, -Lagerräumen, Werkshallen und Tiefgaragen geeignet.</p> <p>100 % Reinacrylat-Kunststoffdispersion nach DIN 55945 mit Nass-Adhäsions-Promotor zur Erreichung optimaler Haftfestigkeit.</p> <p>Produkteigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starke Haftung auf vielen Untergründen</li> <li>- Hoher Lichtindex für höchste Reflexionswerte</li> <li>- Desinfektionsmittelbeständig</li> <li>- Emissionsminimiert und lösemittelfrei</li> <li>- Wasserverdünnbar</li> </ul> <p>Technische Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse: A, Gruppe: 1-3</li> <li>- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert: Klasse: W3 (niedrig)</li> <li>- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-Wert: Klasse: V2 (mittel)</li> <li>- Geschützt gegen Algen- und Pilzbefall</li> <li>- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G2, seidenmatt</li> </ul> <p>Farbton:     RAL 1015 Hellelfenbein            Farbton:     RAL 7030 Steingrau</p> <p>Hersteller/ Produkt:     CAPAROL, Amphibolin            (oder gleichwertiges)</p> <p>Hersteller:            (Bietereintragung)     '.....'</p> <p>Produkt:            (Bietereintragung)     '.....'</p> <p><b>Ausführung in den Räumen: bis 2,15 m üOKFFB</b></p> <p>1. Obergeschoss            FL101, FL102, FL103</p> <p>2. Obergeschoss</p> <p style="text-align: right;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV <b>Malerarbeiten</b>			
07	LB Sonstiges			
				Übertrag: .....
	FL201, FL202, FL203			
	3. Obergeschoss FL201, FL202, FL203			
	<b>Ausführung in den Räumen: raumhoch</b> Erdgeschoss 001, 010, FL003, FL005, TH001, TH002			
	1. Obergeschoss TH101, TH102			
	2. Obergeschoss TH 201, TH202			
	3. Obergeschoss TH 301, TH302			
		<b>1.995,447 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>07.02</b>	<b>Untergrund fräsen Beton D 3mm auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet</b> Fräsen des Untergrundes aus Beton, Wand, Schalungsfugenstöße und aus der Fläche ragende Lunkern, keine vollflächige Bearbeitung, Abtragsdicke bis 3 mm, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße bis 0,05 m3, auf der Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. Lohn ..... Gerät ..... Material ..... Sonstiges ..... <b>100 m</b> EP ..... GP .....			
<b>07.03</b>	<b>Verfugung, dauerelast., innen, Acryl, i.m. 5 mm</b> Herstellen eines dauerelastischer Fugenverschluß auf Acrylbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Übergängen von Ständerwandflächen aus GK-Bekleidung zu Stahlbetonwänden und von Wandkonstruktionen zu Deckenflächen, usw. einschl. Vorreinigung, Hinterfüllung nicht erforderlich.  einschl. Anschlüsse von Bauelementen z.B. Türzargen in vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung  <ul style="list-style-type: none"> <li>Fugenbreite: i.M. 5 mm.</li> <li>Fugenfarbe: weiß</li> </ul> einschl. dem Überstreichen mit vorbeschr. Wandfarbe			
		<b>550 m</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV Malerarbeiten			
07	LB Sonstiges			
Übertrag: .....				
<b>07.04</b>	<p><b>Verfugung, dauerelast., innen, Acryl, i.m. 10 mm</b>                      herstellen eines dauerelastischer Fugenverschluss auf Acrylbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Übergängen von Ständerwandflächen aus GK-Bekleidung zu Stahlbetonwänden und von Wandkonstruktionen zu Deckenflächen usw.                      einschl. Vorreinigung, Hinterfüllung nicht erforderlich.</p> <p>einschl. Anschlüsse von Bauelementen z.B. Türzargen in vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fugenbreite: 8 -10 mm i.M.</li> <li>• Fugenfarbe: weiß</li> </ul> <p>einschl. dem Überstreichen mit vorbeschr. Wandfarbe</p>	<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>07.05</b>	<p><b>Anschlussfuge abdichten Wand elast.Dichtstoff Acrylatdispersion PE geschlossenzellig</b>                      Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus beschichtetem Beton/Gipskarton und Fliesen/Platten, innen, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, transparent, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl. Hinterfüllmaterial, PE, nicht wassersaugend/geschlossenzellig.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>220 m</b>	EP .....	GP .....
<b>07.06</b>	<p><b>Erstbesch Rohr Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack</b>                      STLB-Bau 04/2024 034                      Erstbeschichtung an Rohrleitung, innen, Untergrund Stahl, über DN 80 bis DN 120,                      Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig,                      Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig,                      Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig,                      deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	LV <b>Malerarbeiten</b>			
07	LB Sonstiges			
Übertrag: .....				
<b>07.07</b>	<p><b>Herstellung Musterflächen</b></p> <p>Anlegen von Bemusterungsflächen für beschriebene Beschichtung der Wände / Decken mit Dispersions-Innenbeschichtungssystem; Einzelgröße der Musterfläche: bis 1,0 x3,0 m</p> <p><i>Anstrichsystems - gem. Pos. Wandbeschichtung/ farbtön</i></p> <p>Die Musterflächen sind auf Wandflächen zum späteren überstreichen, welche anschließend an der zu beschichtenden Fläche anzubringen ist anzulegen. Maßnahmen zum bereinigen der Musterflächen sind in die Pos. einzurechnen</p> <p>Herstellen der Musterflächen auf Anordnung der Bauleitung.</p>	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.08</b>	<p><b>Schutzabdeck. Bodenfläche Hartfaserpl. D 5mm herstellen beseitigen</b></p> <p>Befahrbare Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern und entsorgen.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>500 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>07.09</b>	<p><b>Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen</b></p> <p>Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern und entsorgen.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges ..... <b>500 m<sup>2</sup></b> EP ..... GP .....</p>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>07.10</b>	<p><b>Böden, Geräte, sonstige Flächen abdecken / abkleben</b></p> <p>Böden, Wände, Einbauteile, Wandflächen, Geräte, haustechnische Anlagen, Installationen oder sonstige Flächen mittels PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken bzw. gegen Verrutschen verkleben.</p> <p>Das Entfernen nach Abschluß der Arbeiten ist einzukalkulieren.</p> <p>In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die</p>			
Übertrag: .....				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
07	LB Sonstiges			
			Übertrag: .....	
	Leistung nach Art und Umfang als Nebenleistung nach DIN 18 363 - Pkt. 4.1.2 definiert ist. Abdeckungen und nach Gebrauch wieder entfernen.			
	Ausführung: alle Geschosse auf gesonderte Anweisung der Bauleitung.			
		<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>07.11</b>	<b>Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 1Lage H 3m</b>			
	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1,4 Wochen vorhalten, Abbauen, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, im Gebäude.			
	Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.12</b>	<b>Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 1Lage H 2m</b>			
	STLB-Bau 04/2024 001			
	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.			
	Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.13</b>	<b>Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 1Lage H 2m</b>			
	STLB-Bau 04/2024 001 TA			
	Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1,			
	Positionsmenge = Produkt aus			
	1 Stck Arbeitsbühne			
	(Gebrauchsüberlassungsmenge)			
	mal			
	1 Wo			
	(Gebrauchsüberlassungsdauer)			
	Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.			
	Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>40 StWo</b>	EP .....	GP .....
<b>07.14</b>	<b>Magnetfarbe für die Erstellung magnetischer Flächen in</b>			
	Magnetfarbe für die Erstellung magnetischer Flächen in Innenräumen, wie Wände, Möbelstücke oder andere Objekte			
	Ausführung an Innenwandflächen, Farbton grau RAL 7035, Dispersionsfarbe, Anzahl der Anstriche gemäß Herstellervorschrift			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
07	LB Sonstiges			
			Übertrag: .....	
	<p>einschl. umlaufendes abkleben und beschneiden,                      Ausführung als Wandspiegel auf Wandfläche,                      UK Wandspiegel OKFFB + 75 cm                      OK Wandspiegel OKFFB + 215 cm                      Länge von 100 bis 700 cm                      in allen Klassenräumen und Kabinetten</p> <p><b>Ausführung erst nach Festlegung vor Ort durch den Architekten</b></p>	<b>190 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>07.15</b>	<p><b>Herstellen Beamerflächen an Wänden</b>                      Herstellen einer Beamerflächen auf Gibskarton Wand</p> <p>Größe ca. 2,30 * 1,70 m</p> <p>Betrifft: Raum 118; 1. OG</p>	<b>4 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>07.16</b>	<p><b>Dokumentation aller eingesetzten Baustoffe wie:</b>                      Dokumentation aller eingesetzten Baustoffe wie:                      - Grundierung                      - Spachtel                      - Glasvlies                      - Dispersionsanstrichsystem                      - Lacke                      - Tapeten                      - Außenanstrichsystem                      - Silikatanstrichsystem                      - Silikondichtstoffe                      - Acryldichtstoffe                      - Farbangaben                      - etc.                      durch Zulassungen, Zertifikate, Produktdatenblätter in 2-fach                      Ausfertigung (1x Bauherr, 1x BPB)</p>	<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe LB 07</b>			<b>Sonstiges, Netto: .....</b>	

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**08**

**Anstrich Bauteile**

## **Leistungsverzeichnis**

Leistung (TO)

**08.01**

**Anstrich Metallflächen**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
017	<b>LV Malerarbeiten</b>			
08	LB Anstrich Bauteile			
08.01	TO Anstrich Metallflächen			
<b>08.01.01</b>	<p><b>Beschichtung Geländerrahmen und Wange, Stahl,</b>  Überholanstrich Treppengeländer-Rahmen und Wange, bereits beschichtet Kombination verschiedener Polyesterharze, blei- u. chromatfrei, xylolfrei Lösungsmittel, bereits ausreichend getrocknet,  überstreichbar mit handelsübliche Ein- oder Zweikomponenten-Lacken, grundierten Stahlprofilen (ohne Füllung).  Anstrichaufbau:  - Untergrung sorgfältig reinigen von Bauschmutz und Staub  - erneute Grundierung nicht erforderlich  - Schadstellen ausbessern  - Schlußanstrich mit pigmentiertem, lösungsmittelhaltigem Dickschichtlack für innen und außen,  -Eigenschaften:  *seidenglänzend  *Eintopf-System  *sehr gute Haftung, sehr guter Verlauf  *gut kantenabdeckend  *nicht reversibel</p> <p>Farbton: RAL 7012 basaltgrau</p> <p>Beschreibung Geländer: siehe Grafik</p>	<b>61 m</b>	EP .....	GP .....
<b>08.01.02</b>	<p><b>Erstbesch Rohr Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack</b>  STLB-Bau 04/2024 034  Erstbeschichtung an Rohrleitung, innen, Untergrund Stahl, über DN 80 bis DN 120,  Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig,  Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig,  Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p> <p>Lohn ..... Gerät .....</p> <p>Material ..... Sonstiges .....</p>	<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
<b>08.01.03</b>	<p><b>Erstbesch Rohr Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack, bis DN 80</b>  Erstbeschichtung an Rohrleitung, innen, Untergrund Stahl, bis DN 80,  Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig,  Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>017</b>	<b>LV Malerarbeiten</b>			
08	LB Anstrich Bauteile			
08.01	TO Anstrich Metallflächen			
			Übertrag: .....	
	Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>150 m</b>	EP .....	GP .....
<b>08.01.04</b>	<b>Erstbesch Innentür beidseitig Stahl 1K-Korrosionsschutzfarbe 1K-Acrylharzlack</b> Erstbeschichtung an Innentür, beidseitig, einflügelig, Untergrund grundierter Stahl, Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, sattgetönt, Arbeitshöhe bis 3 m.  Farbton: RAL 7012 basaltgrau Lohn ..... Gerät .....			
	Material ..... Sonstiges .....	<b>20 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe TO 08.01</b>			<b>Anstrich Metallflächen, Netto:</b> .....	
<b>Summe LB 08</b>			<b>Anstrich Bauteile, Netto:</b> .....	
			zzgl. MwSt. (19,0 %): .....	
			<b>Gesamtsumme, Brutto:</b> .....	

## Leistungsverzeichnis

Leistung (LB)

**09**

**Stundenlohnarbeiten**

# Leistungsverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	<b>Malerarbeiten</b>			
09	LB	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>09.01</b>	<b>Arbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b>				
	STLB-Bau 04/2024 091				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in				
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst				
	sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-				
	und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und				
	lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,				
	Wagnis und Gewinn.				
	Lohn .....	Gerät .....			
	Material .....	Sonstiges .....	<b>30 h</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe LB 09</b>					
			<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b>	.....	

# LV-Zusammenfassung

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017 LV Malerarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>00</b>	<b>LB</b>	<b>Vorbemerkungen</b>	1	nur Textinformation
<b>01</b>	<b>LB</b>	<b>Fussboden</b>	12	.....
<b>02</b>	<b>LB</b>	<b>Wände</b>	15	.....
02.01	TO	EG	16	.....
02.02	TO	1. OG	25	.....
02.03	TO	2. OG	34	.....
02.04	TO	3. OG	43	.....
<b>04</b>	<b>LB</b>	<b>Stützen</b>	52	.....
04.01	TO	EG	53	.....
04.02	TO	1. OG	59	.....
04.03	TO	2. OG	65	.....
04.04	TO	3. OG	71	.....
<b>05</b>	<b>LB</b>	<b>Treppenhäuser</b>	77	.....
05.01	TO	EG	78	.....
05.02	TO	1. OG	92	.....
05.03	TO	2. OG	106	.....
05.04	TO	3. OG	120	.....
<b>06</b>	<b>LB</b>	<b>Decken</b>	133	.....
06.01	TO	EG	134	.....
06.02	TO	1. OG	143	.....
06.03	TO	2. OG	150	.....
06.04	TO	3. OG	157	.....
<b>07</b>	<b>LB</b>	<b>Sonstiges</b>	166	.....
<b>08</b>	<b>LB</b>	<b>Anstrich Bauteile</b>	173	.....
08.01	TO	Anstrich Metallflächen	174	.....
<b>09</b>	<b>LB</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	177	.....

# LV-Zusammenfassung

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
Nr.	Bezeichnung	Seite      Gesamt in EUR
<b>Summe LV 017 Malerarbeiten</b>		
		<b>Angebotssumme, Netto:</b> EUR    .....
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):    EUR    .....
..... Anbieter - Unterschrift	<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
02	LB	Wände
02.01	TO	EG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02.01.08	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Hersteller und Typ ' .....	
02.01.14	<b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
02.01.15	<b>Grundierung Wandflächen</b> '.....'	
02.01.16	<b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.01.17	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.01.18	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.02.08	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> '.....'	
02.02.14	<b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
02.02.15	<b>Grundierung Wandflächen</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
02	LB	Wände
02.02	TO	1. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02.02.16	<b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.02.17	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.02.18	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.03.08	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Hersteller und Typ ' .....'	
02.03.14	<b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
02.03.15	<b>Grundierung Wandflächen</b> '.....'	
02.03.16	<b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.03.17	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
02.03.18	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
02	LB	Wände
02.04	TO	3. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02.04.08	<b>Wand innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 1x spachteln</b> Hersteller und Typ ' .....'	
02.04.14	<b>Gipskarton-Plattenwände mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	
02.04.15	<b>Grundierung Wandflächen</b>  '.....'	
02.04.16	<b>Erstbeschichtung Reinweiß, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
02.04.17	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
02.04.18	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
04.01.07	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
04.01.08	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
04.02.07	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
04	LB	Stützen
04.02	TO	1. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
04.02.08	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
04.03.07	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
04.03.08	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
04.04.07	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rund, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
04.04.08	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Stütze rechteckig, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.01.09	<b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b> '.....'	
05.01.10	<b>Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</b> '.....'	
05.01.11	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.01.12	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
05	LB	Treppenhäuser
05.01	TO	EG
Nr.	Liste der Positionen mit Bieterextergänzung	
05.01.13	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.01.14	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.01.16	<b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
05.01.18	<b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.01.19	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b> '.....'	
05.01.20	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
05.01.22	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.01.23	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b> '.....'	
05.02.09	<b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
05	LB	Treppenhäuser
05.02	TO	1. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
05.02.10	<b>Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</b> '.....'	
05.02.11	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.02.12	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.02.13	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.02.14	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe</b> '.....'	
05.02.16	<b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
05.02.18	<b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.02.19	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b> '.....'	
05.02.20	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
05	LB	Treppenhäuser
05.02	TO	1. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
05.02.22	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.02.23	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>  '.....'	
05.03.09	<b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b>  '.....'	
05.03.10	<b>Grundierung Treppenhaus Untersichten, Stahlbeton</b>  '.....'	
05.03.11	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
05.03.12	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
05.03.13	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Decke, Podest, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
05.03.14	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Treppenlaufuntersichten, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
05.03.16	<b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
05	LB	Treppenhäuser
05.03	TO	2. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
05.03.18	<b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.03.19	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>  '.....'	
05.03.20	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	
05.03.22	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.03.23	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>  '.....'	
05.04.07	<b>Grundierung Treppenhauswandflächen, Stahlbeton</b>  '.....'	
05.04.08	<b>Erstbeschichtung Hellelfenbein, Treppenhauswand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
05.04.09	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Wand, 2 x mit Dispersionsfarbe</b>  '.....'	
05.04.11	<b>Gipskartondecken mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
05	LB	Treppenhäuser
05.04	TO	3. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
05.04.13	<b>Grundierung Deckenflächen, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.04.14	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>  '.....'	
05.04.15	<b>Erstbeschichtung Steingrau, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>  '.....'	
05.04.16	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	
05.04.18	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
05.04.19	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>  '.....'	
05.04.20	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>  '.....'	
06.01.01	<b>Grundierung Stbt.- Deckenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.01.02	<b>Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>  '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
06	LB	Decken
06.01	TO	EG
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
06.01.03	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
06.01.05	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.01.06	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b> '.....'	
06.01.07	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
06.01.09	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.01.10	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b> '.....'	
06.02.01	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
06.02.03	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.02.04	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfrieze, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
06	LB	Decken
06.02	TO	1. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
06.02.05	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
06.02.07	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.02.08	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b> '.....'	
06.03.01	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
06.03.03	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.03.04	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfries, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b> '.....'	
06.03.05	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b> '.....'	
06.03.07	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.03.08	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b> '.....'	

# Bieterangabenverzeichnis

AP Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf (2204)

017	LV	Malerarbeiten
06	LB	Decken
06.04	TO	3. OG
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
06.04.01	<b>Grundierung Stbt.- Deckenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.04.02	<b>Erstbeschichtung Weiß, Stbt.-Decken, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>  '.....'	
06.04.03	<b>Gipskartondecken/ Fries mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	
06.04.05	<b>Grundierung Deckenflächen, Fries, Gipskarton</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.04.06	<b>Erstbeschichtung Steingrau, Deckenfries, 2 x mit lösemittelfreier Dispersion</b>  '.....'	
06.04.07	<b>Senkrechte Blendenflächen Gipskarton , mit Glasvlies pigmentiert</b>  '.....'	
06.04.09	<b>Grundierung Gipskarton - senkrechte Blendenflächen</b> Angeb. Fabrikat/Erzeugnis: '.....'	
06.04.10	<b>Erstbeschichtung Hellgrau, Abschlußschürzen und Deckenblenden, 2 x</b>  '.....'	
07.01	<b>Zulage Schußbeschichtung, strapazierfähig</b> (Bietereintragung)           '.....'  (Bietereintragung)           '.....'	