

Amtsberg, OT Dittersdorf
Ersatzneubau Hochbehälter Dittersdorfer Höhe 2. BA

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben die Verdingungsunterlagen für die o. g. Maßnahme angefordert und erhalten. In diesem Zusammenhang sind Anfragen an die Bauherrschaft eingegangen.

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

Pos. 04.04.20 Podest vollständig aus Edelstahl in Wasserkammer:

Die ausgeschriebene Länge von 10 m ist falsch. Es handelt sich um eine in „Stück“ ausgeschriebene Position für die Edelstahlpodeste in der Wasserkammer.

Jedes Podest ist ca. 2,0 m lang und 1,0 m breit.

Pos. 08.03.10 MID DN 80 bauseits nur Montage: → Entfällt

Pos. 08.03.20 QN 10 bauseits nur Montage: → Entfällt

Pos. 08.08.10 Luftfilteranlage 250 m³/h:

Der Amtsvorschlag HUBER L 361 ist falsch: Richtig ist die Ausführung HUBER L 251

Pos. 08.08.20 Sicherheitsventil 600 m³/h

Es ist ein Luftdurchsatz von 600 m³/h zu erbringen. Das Sicherheitsventil ist passend zur Luftfilteranlage zu wählen.

Pos. 08.08.40 Edelstahlrohre DN 125

Die Nennweite beträgt DN 125 (nicht DN100)

Pos. 08.08.50 T-Stück DN125

Die Nennweite des T-Stücks beträgt DN 125/100

Pos. 08.08.60 Bogen

Die Nennweite der Bögen beträgt DN 125

Pos. 08.08.70 Rohrhalterungen

Die Nennweite beträgt DN 125. In die Pauschale ist die Anzahl an Rohrhalterungen einzukalkulieren, die der AN für erforderlich hält.

08.08.100 Kondensatleitung

In dieser Position ist das Liefern und Montieren je eines Anschlussstutzens pro Luftfilteranlage für die Kondensatablauf - Leitung (siehe Kleinleitungen) mit 1" Muffe und Kugelhahn aus Edelstahl, Mat. 1.4571 einschl. Schweißnaht zu kalkulieren. Dichtungs- und Montagematerial ist einzurechnen.

08.08.110 Wanddurchführungen

In dieser Position ist die Herstellung der Wanddurchführungen der Belüftungsleitungen DN125 in die Wasserkammern und nach außen zu kalkulieren. Die Längen sind entsprechend der Wandstärken anzusetzen. Siehe dazu auch Beilage 17 Wanddurchführungen.

08.09.30 Beschilderung

Zu kalkulieren sind 6 Schilder mit den Maßen 15 x 30 cm aus Kunststoff. Text nach Vorgaben des Bauherrn.

08.09.40 Fließrichtungspfeile

Es sind 10 Fließrichtungspfeile zu kalkulieren.

08.09.70 Verschluss Notstromeinspeisung

Diese Position entfällt!

08.09.80 VA-Blech Abdeckung Dämmung Eingangsbereich

Diese Position entfällt!

08.09.90 Anpassung Jalousie innen an Aussparung

Hier sind die Anpassungsarbeiten der in Pos. 8.8.90 ausgeschriebenen Jalousien an die dafür vorgesehenen Aussparungen zu kalkulieren.

08.09.100 Stützen auf Überlauf:

Hier sollen lediglich je ein Stutzen DN 50 auf der jeweiligen Überlaufleitung in den Wasserkammern kalkuliert werden um dort die Entwässerung des Bereichs anzubinden.

08.09.110 Laufkatzenträger

Die Länge beträgt 6 m.

08.09.140 Dichtheitsprüfung hydraulische Anlage

Hier ist der Nachweis für die Dichtheit der gesamten hydraulischen Anlage zu kalkulieren.

08.09.150 Desinfektion gesamte hydraulische Anlage

Die Durchführungshinweise der Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten wurden in den Vorbemerkungen beschrieben. Dies betrifft alle Rohleitungssysteme.

08.09.170 Inbetriebnahme

Zu kalkulieren ist die Mitwirkung bei der Leistungsfahrt und Unterweisung des Personals vor der Leistungsfahrt. In den Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses wird die Inbetriebnahme der vollfunktionsfähigen Anlage einschließlich Einweisung des Betriebspersonals beschrieben.

08.09.180 Probebetrieb

Der Probebetrieb umfasst die in den Vorbemerkungen beschriebenen Inhalte.

09.04.30 Formstücke, Einbindungen

In dieser Position sind alle erforderlichen Formstücke zu kalkulieren, die für die Anbindung der im 1. BA hergestellten TW – Leitung PE 180 x 16,4 und der Entwässerungsleitung PP 180 x 16,4 an die aus dem Bedienhaus geführten Leitungen erforderlich sind.

Es sind zu liefern und einzubauen:

- 6 Bögen aus PE 100 da 180 11°, 30°, 45 °, SDR 17, Verbindung durch Heizwendelschweißen von Muffen mit Elektroschweißittings DVS 2207 Teil 1, Verbindung wird abweichend von DIN 18 307 nicht gesondert vergütet.
- 4 Vorschweißbund, lang PE 100 SDR 17 da 180 Verbindung wird abweichend von DIN 18 307 nicht gesondert vergütet.
- 4 Loser Flansch, da 180 passend zum Vorschweißbund
- 2 MultiJoint E DN 150 für Zugfeste Montage der Rohleitungen aus PE 100 SDR 17

Wir bitten um Beachtung!

Mit freundlichen Grüßen

gez.

i. V.

Stephan Junghans