

Remse OT Kertzsch, Erneuerung TWA Kertzsch, 1. BA: Muldendüker, Rohwassersammelbrunnen und Rohwasserpumpwerk

Vergabeart: Offenes Verfahren nach VOB/A (EU-weit)
Vergabe-ID: 3100361
Vergabenummer: 037.25.002

Nachlieferung vom 31.01.2025

Bieterfrage vom 30.01.2025

5.1.1.8 Spundwandverbau

LV-Text:

- abgerechnet wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der vereinbarten Bohlenlänge
- abgerechnet wird die Ansichtsfläche

Frage:

- wie wird abgerechnet?
- Bei Abrechnung nach Ansichtsfläche benötigen wir Angaben zu den sichtbaren Flächen (Höhe).

Antwort:

Die Abrechnung erfolgt in Anlehnung an Seite 4 der Vorstatik und DIN 18303.
Die Verbaufäche lt. Vorstatik beträgt 116 m².

Zusatzinformation

Es wird Ihnen anbei zusätzlich die Vorstatik zur Bohrpfahlwand Rohwassersammelschacht und Rohwasserpumpwerk zur Verfügung gestellt.

Hinweis zu Pos. 6.1.4.1: Hier fehlt die Angabe zur Stahlgüte, lt. Vorstatik S355

Alle o.g. Informationen sind als Ergänzung zum Leistungsverzeichnis zu verstehen und werden entsprechend Vertragsbestandteil.