

**Baumaßnahme: Haus 38a, Neubau Küche**

**Leistung: HT40 Starkstrom**

**Vergabenummer: H38a/HT40/2025**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 2:**

Bei Position 1.1.1.050 ist die Stückzahl unklar, da die technische Notwendigkeit von 10 Generatoranschlusskästen nicht ersichtlich ist und die Position bei Stückzahl 10 entsprechend kostenintensiv wird. Bitte um Bestätigung der Stückzahl.

**Antwort 2:**

Für die PV-Anlage werden zwei Modulfelder mit insg. 10 DC-Strings geplant. Die Strings sind mit einem GAK zwischen Generator und Wechselrichter auszurüsten. Hierfür sind die in der Position 1.1.1.50 beschriebenen Bauteile je String zu verwenden.

1 GAK schließt somit einen DC-String an.