Baumaßnahme: Haus 38a, Neubau Küche
Leistung: HT40 Starkstrom
Vergabenummer: H38a/HT40/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 4:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte definieren Sie die Position 1.3.3.10 genauer, so ist eine Kalkulation dieser Position nicht möglich.

Antwort 4:

Die Kabeleinführung zur Trafostation besteht aus Ringraumdichtungen, die für die Kabeleinführung der Kabel 4x240+1x120 (Positionen 1.3.3.20 bis 1.3.3.70) geöffnet werden müssen. Nach der Kabeleinführung ist die Ringraumdichtung wieder zu schließen.