
Projekt: FEP Remscheid Projekt Nr. 20070249

Unterverteilung / Index: ZOB Standort: Betriebsgebäude Technikraum EG



Zuleitung: NYCWY 4x25/16mm²

<u> </u>	NYCWY 4x25/16mm ² Verbraucher	Pol-		1	Interne	Externe	Beschreibung
	verbraucher		1.00	1 14			Describing
Nr.		Kontakt- zahl	LSS	Leitung	Ansteuerung durch	Ansteuerung durch	
		Zani			Lasttrennschalter 63A	dulch	
				Hh	erspannungsschutz Typ 2		
					Vorsicherung D02- 40A		
					rom-Schutzschalter 40A/0,03A		
13	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x2,5			Übersichtsanzeiger A12
14	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x6			Übersichtsanzeiger A8, A9, A10, A11
26	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x2,5	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Fahrgastunterstand 7, 8
27	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x2,5	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Fahrgastunterstand 1, 2
28	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x6	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Fahrgastunterstand 3, 4, 5, 6
29	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x4	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Fahrgastunterstand 9, 10
				•	Vorsicherung D02- 40A		-
				Fehlerst	rom-Schutzschalter 40A/0,03A		
30	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x6			Übersichtsanzeiger A1, A2, A6
31	Festanschluss	1	B16A	NYY-J 3x6			Fahrgastanzeige A7, A5, A4, A3
32	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x2,5	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Windschutz 1, 2, 3
33	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x2,5	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Windschutz 4, 5, 6, 7
34	Festanschluss	1	B10A	NYY-J 3x4	Rundsteuerung	Rundsteuerung	Vitrine A13, A14
35	Festanschluss	1	B6A	NYY-J 3x2,5			Kamera 1
				NYY-J 3x2,5			Kamera 2
				NYY-J 3x2,5			Kamera 3
					Vorsicherung D02- 40A		
					rom-Schutzschalter 40A/0,03A		
36	Festanschluss	1	B6A	NYY-J 3x2,5			Kamera4-6
36	Festanschluss	1	B10A				Reserve
37	Festanschluss	1 1	B10A				Reserve
38	Festanschluss	1 1	B10A				Reserve
39	Festanschluss	1	B10A				Reserve

