

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 1815
LV: 314

WGH August-Bebel-Str. Leipzig
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Malerarbeiten	5
1.1.	sonstige Leistungen	5
1.2.	Vorarbeiten	6
1.3.	Malerarbeiten Decke	9
1.4.	Malerarbeiten Wände	11
1.5.	Lackierarbeiten	14
1.6.	Bodenbeschichtung	16
	Zusammenstellung	17

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig
LV: 314 Malerarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Objektbeschreibung

Neubau eines Wohngebudes

Gebude, 7-geschossig, unterkellert,
Geschosshohen bis ca. 3,50 m
Grundung: Stahlbeton als Ortbeton,
Flachgrundung 50 cm Bodenplatte auf Kiespolster

tragende Auen- und Innenwande: Stahlbeton/KS-Mauerwerk,
groformatig

Flachdach mit Attika,

ca. 23.000 m³ BRI, ca.7.200 m² BGF

Allgemeine technische Vorbemerkungen

1. Die gesamte zur Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen notwendige Baustelleneinrichtung obliegt dem AN. und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Sie ist in allen Teilen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Ohne Einwilligung des AG errichtete Unterkunfte, Lagerflachen, Raumbelagungen und sonstige Einrichtungen sind auf Anordnung unverzuglich zu beseitigen. Der Abbau bzw. die Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber vorzunehmen.

2. Die Entsorgung von Aushubmaterialien, Reststoffen und Bauschutt hat nach den entsprechenden gultigen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Entsorgung muss sofort zu erfolgen.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm verschmutzten Flachen der Baustelle, sowie der benutzten Verkehrswege sauber zu halten. Die Baustellenreinigung hat arbeitstaglich zu erfolgen. Verschmutzungen der offentlichen Gehwege, Fahrbahnen und Verkehrswege auerhalb des Gelandes durch Baufahrzeuge sind sofort zu beseitigen.

Sollte der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Baustellenreinigung nicht nachkommen, so ist die Bauleitung des Auftraggebers nach einmaliger erfolgloser Aufforderung berechtigt, die Schmutzbeseitigung durch eine Drittfirma auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.

4. Lagerplatze im unmittelbar angrenzenden Auenbereich stehen nur auerst begrenzt zur Verfugung. Der AN bekommt einen Bereich auf dem Baugelande zur Lagerung bzw. Zwischenlagerung von Material durch die Bauleitung zugewiesen, soweit das Baufeld es zulasst. Sollte offentlicher bzw. privater Grund fur lager- o.. Zwecke benotigt werden, so ist dies vom Auftragnehmer selbst zu beantragen und zu verguten (Parkverbot /Straensperrung).

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig
LV: 314 Malerarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Diese Bereiche sind ebenfalls von Verschmutzungen freizuhalten und gegebenenfalls sofort, mind. taglich, zu saubern. Beschadigungen am ublichen Verkehrsraum, durch den AN verursacht, sind nach Beendigung der Arbeiten instandzusetzen.

5. Schutzmanahme

Eine besondere Vergutung fur die Durchfuhrung der Erhaltungsmanahmen, wie Beseitigung von Schnee und Eis, Schutz gegen Winterschaden und Grundwasser erfolgt nicht. Die Schutzmanahmen sind auch wahrend Unterbrechungen infolge Frostes oder dergleichen durchzufuhren.

6. Baubeleuchtung

Die erforderlichen Schutz- und Sicherheitsmanahmen gem. U.V.V., die vom AN entspr. VOB als Nebenleistung fur die Dauer der vertraglichen Ausfuhrungsfrist zu erstellen und vorzuhalten sind, darf der AN nach Beendigung der eigenen Leistungen nur nach schriftlicher Genehmigung des AG entfernen. Sicherheitseinrichtungen, die aufgrund des Arbeitsablaufes vorubergehend entfernt werden mussen, sind nach Beendigung der Arbeiten oder nach deren Unterbrechung unverzuglich wiederherzustellen.

7. Die durch den Bauablauf bedingten Unterbrechungen der Arbeit und die hierzu erforderlichen An- und Abfahrten der Arbeitnehmer werden nicht gesondert vergutet.

8. Grenzsteine, Festpunkte, Absteckpunkte sind vom AN vor Arbeitsaufnahme zu sichern und wahrend der Bauzeit zu schutzen.

9. Die Baustelle kann vor Angebotsabgabe besichtigt werden, damit der Aufwand der Arbeiten entsprechend kalkuliert werden kann.

10. Die Bauleitung wird zu festgesetzten Terminen wochentlich Baubesprechungen vorsehen, um den Stand der Arbeiten und die fur den weiteren Fortgang der Arbeiten erforderlichen Manahmen zu besprechen und zu koordinieren. Der AN hat hierzu einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.

Der Termin fur die Bauanlaufberatung wird vom AG rechtzeitig bekannt gegeben. Daruber hinaus haben der Auftragnehmer und seine Vertragsfirmen jederzeit alle gewunschten Informationen uber den Zustand und Fortschritt ihrer Arbeiten zu geben. Der AN hat hierzu einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.

11. Verantwortlicher Baufuhrer

Der AN hat fur seine Arbeiten vor Ausfuhrungsbeginn einen deutschsprachigen Fachbauleiter und eine ebenso deutschsprachige Aufsichtsperson schriftlich zu benennen.

12. Unmittelbar nach Auftragserteilung (innerhalb von 12 Werktagen) ist die Fachkraft fur Arbeitssicherheit des Auftragnehmers, sowie der Sicherheitsbeauftragte zu benennen, weiterhin sind dem Auftraggeber die im Rahmen des

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 WGH August-Bebel-Str. Leipzig
LV: 314 Malerarbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Auftrages auftretenden Gefahrdungen mitzuteilen.

13. Dem vom Auftraggeber beauftragten Sicherheitskoordinator (SIGEKO) sind auf Verlangen u.a. folgende Unterlagen vorzulegen:

- Nachweis ber Arbeitsschutzbelehrungen,
- Betriebsanweisungen
- Gefahrdungsbeurteilungen
- Nachweise ber die Prfung von Maschinen und Geraten.

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

1. Der Auftragnehmer hat fr samtliche nachfolgend beschriebene Leistungen eine Bestandsdokumentation anzufertigen und dem Bauherren zu bergeben.

Diese ist wie folgt zu liefern:

- 2fach im Format *.pdf und Zeichnungsunterlagen im Format *.dwg bzw. *.dxf auf CD, DVD bzw. USB Stick
- 2fach in Papierform

Bestandsdokumentation beinhaltet:

- Inhaltsverzeichnis
- Fachbauleitererklarung
- Fachunternehmererklarung
- tabellarische Aufstellung der verwendeten Produkte
- technische Produktdatenblatter
- bauaufsichtliche Zulassungsbescheide
- Zeichnungsliste
- Zeichnungen: Werkplanung, Schnitte, Details usw.
- statische Berechnungen usw.
- Anlagen

2. Fr samtliche durchzufhrende Leistungen und zu liefernde Materialien sind Lieferscheine, Eignungsnachweise und Zulassungen zu liefern. Ebenso ist ein Bautagebuch zu fhren und der Bauleitung wchentlich regelmaig vorzulegen.

3. Der Auftragnehmer hat fr samtliche nachfolgend beschriebene Leistungen seine Werksplane, Montageplane, Stcklisten, Ausfhrungsdetails, Berechnungen... anzufertigen und dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zur Nachprfung und Freigabe zur Verfgung zu stellen. Wenn notwendig sind entsprechende Prfungen (Statik, Brandschutz) zu veranlassen und die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ohne freigegebene Plane darf nicht gearbeitet werden. Die Plane sind DIN-A 4 gefaltet in Ordnern DIN-A 4 und als pdf-Dateien vorzulegen.

4. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfhrung und Eignung fr den vorgesehenen Verwendungszweck zu berprfen. Sinnvoll oder notwendig

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815
LV: 314

WGH August-Bebel-Str. Leipzig
Malerarbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		550,000 m2
1.2.120.	Anlegen von Farbmustern Anlegen von Farbmusterflächen für den Bereich farblich abgesetzter Wandflächen, Größe Musterfläche ca. 60 x 60cm. Farbe nach Festlegung Architekt/Bauherr			
		3,000 St
	Summe 1.2.	Vorarbeiten	

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**
LV: 314 **Malerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.	Malerarbeiten Decke			
1.3.10.	Grundierung an Decken Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, wasserverdünnbar, haftvermittelnd, schadstoffgeprüft durch Fraunhofer Institut, zertifiziert durch TÜV Nord, innen einsetzbar.	4.350,000 m2
1.3.20.	Grundierung in Kleinflächen wie vor, jedoch Beschichtung von Kleinflächen, Randfriesen und Höhenversätze an Decken Arbeitshöhe bis 3,50 m	150,000 m2
1.3.30.	Dispersions-Beschichtung, Decke lösemittelfreie, hoch deckende Dispersionsfarbe mit besonders hoch strapazierfähiger Oberfläche, emissionsarm, weichmacherfrei lebensmittelunbedenklich, wasserverdünnbar beständig gegen Desinfektionsmittel, reinigungsfähig Stahlbetondecken Gipskartondecken, gespachtelt matt oder stumpfmatt nach DIN 13300 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 - Kontrastverhältnis Klasse 1 - hochdiffusionsfähig Farbe: hell getönt nach Wahl des AG Arbeitshöhe bis 3,50 m	3.870,000 m2
1.3.40.	Dispersionsbeschichtung in Kleinflächen wie vor, jedoch Beschichtung von Kleinflächen, Randfriesen und Höhenversätze an Decken Arbeitshöhe bis 3,50 m	150,000 m2
1.3.50.	Zulage Treppenhaus Zulage für die Ausführung von vorbeschriebenen Arbeiten im Treppenhaus an Decken und Podesten Gesamthöhe bis ca. 10 m			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**
LV: 314 **Malerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 m2
1.3.60.	<p>Silikat-Beschichtung, Decke lösemittel -und weichmacherfreie stumpfmatte Silikatfarbe nach DIN 18363, 2.4.1.1, Abs.V, beständig gegen Desinfektionsmittel, reinigungsfähig Stahlbetondecken Gipskartondecken, gespachtelt</p> <p>matt oder stumpfmatt nach DIN 13300 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 - Kontrastverhältnis Klasse 1 - hochdiffusionsfähig</p> <p>Farbe: hell getönt nach Wahl des AG</p> <p>Arbeitshöhe bis 3,50 m</p>	480,000 m2
Summe 1.3.	Malerarbeiten Decke		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**
LV: 314 **Malerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	emissionsarm, weichmacherfrei lebensmittelunbedenklich, wasserverdünnbar beständig gegen Desinfektionsmittel, reinigungsfähig Stahlbeton-, Putz-, Gipskartonwänden, Q2 gespachtelt und mit Glasvlies beklebt - auf Wände, Stützen, Pfeiler und Unterzüge matt nach DIN 13300 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 - Kontrastverhältnis Klasse 1 - hochdiffusionsfähig Farbe: hell getönt nach Wahl des AG Arbeitshöhe bis 3,50 m	18.450,000 m2
1.4.60.	Dispersionsfarbe, Leibung Beschichtung von Flächen im Innenbereich wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch in Leibungen für Fenster und Türen Leibungstiefe: bis ca. 24 cm	2.400,000 m
1.4.70.	Zulage Treppenlauf Zulage für die Ausführung von vorbeschriebenen Beschichtungsarbeiten an Treppenläufen stirn- und unterseitig Gesamthöhe bis ca. 10 m	450,000 m2
1.4.80.	Zulage farbiges Absetzen, mittel getönt, matt Herstellung farbig abgesetzter Anstrich im Bereich der Wände incl. aller techn. notwendigen Arbeiten und Abklebearbeiten der farbig abzusetzenden Flächen als Zulage zur Beschichtung der Wandflächen wie in den vorgeannten Positionen beschrieben, Farbe nach Vorgabe Architekt (Farbkonzept) - Mittel bis Volltonfarben, matt	800,000 m2
1.4.90.	Silikat-Beschichtung, Wand lösemittel -und weichmacherfreie stumpfmatte Silikatfarbe nach DIN 18363, 2.4.1.1, Abs.V,			

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**
LV: 314 **Malerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	beständig gegen Desinfektionsmittel, reinigungsfähig Stahlbeton-, Putz-, Gipskartonwände gespachtelt matt oder stumpfmatt nach DIN 13300 - Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 - Kontrastverhältnis Klasse 1 - hochdiffusionsfähig Farbe: hell getönt nach Wahl des AG Arbeitshöhe bis 3,50 m	1.000,000 m2
1.4.100.	Zulage farbiges Absetzen, mittel getönt, matt Herstellung farbig abgesetzter Anstrich im Bereich der Wände incl. aller techn. notwendigen Arbeiten und Abklebarbeiten der farbig abzusetzenden Flächen als Zulage zur Beschichtung der Wandflächen wie in den vorgeannten Positionen beschrieben, Farbe nach Vorgabe Architekt (Farbkonzept) - Mittel bis Volltonfarben, matt	870,000 m2
1.4.110.	Fugenabdichtung mit Acryldichtungsmasse Tür- u. Fensterzargen innen elastische Fugenabdichtung am Anschluß zu überstreichender Bauteile, anstrichverträglich nach DIN 52452, praktische Bewegungsaufnahme >18%, Farbe weiß, Fugenbreite ca. 6 mm.	4.500,000 m
1.4.120.	Fugenabdichtung mit Acryldichtungsmasse Decken/Wände für elastische Anschlußfugen an Decken und Wänden, inkl. Trennstreifen abschneiden, anstrichfähig nach DIN 52452, praktische Bewegungsaufnahme >18%, Farbe weiß, Fugenbreite 6mm.	14.000,000 m
Summe 1.4. Malerarbeiten Wände		

Angebotsaufforderung

Projekt: 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**
LV: 314 **Malerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	vollflächig durch geeignete Maßnahmen, entfernen, Fehlstellen im Normreinheitsgrad SA 2 1/2, gemäß DIN EN ISO 12944-4 strahlen, einschl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen. Verfahren: Anschleifen/Anlaugen	200,000 m2
1.5.40.	Grundierung, hoch haftvermittelnd Grundbeschichtung mit Acryllackfarbe, wasserverdünnsbar, hoch haftvermittelnd, pigmentiert, außen und innen einsetzbar. (entspr. der VOC-Decopaint 2010) Technische Eigenschaften: - lösemittelhaltig und wasserverdünnsbar überarbeitbar Haftprimer Verbrauch:130 ml/m ²	200,000 m2
1.5.50.	Zwischenbeschichtung Zwischenbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe, wasserverdünnsbar, sehr gut schleifbar. (entspr. der VOC-Decopaint 2010) Farbton: im Farbton der Schlussbeschichtung Verbrauch:130 ml/m ²	200,000 m2
1.5.60.	Schlussbeschichtung Schlussbeschichtung mit Polyurethan-Acryllackfarbe, wasserverdünnsbar, seidenmatt, pigmentiert Technische Eigenschaften: - Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: Bindemittel Klasse A - blockfest - beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel - für Kinderspielzeug geeignet gem. DIN EN 71-3 Farbton: Farbton nach Vorgabe AG Verbrauch:120 ml/m ² ; ;	200,000 m2
Summe 1.5. Lackierarbeiten		

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 1815 **WGH August-Bebel-Str. Leipzig**
LV: 314 **Malerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Malerarbeiten	
1.1.	sonstige Leistungen
1.2.	Vorarbeiten
1.3.	Malerarbeiten Decke
1.4.	Malerarbeiten Wände
1.5.	Lackierarbeiten
1.6.	Bodenbeschichtung
	Summe 1. Malerarbeiten
LV	314	
1.	Malerarbeiten
	Summe LV 314 Malerarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17

(Ort)
(Datum)
(Rechtsgültige Unterschrift)

