

6. bis 7. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 300-10 Klinkervormauerfassade
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/15/2025
Ablauf Angebotsfrist: 08.05.2025, 10:30 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung sind 2 Bieteranfragen eingegangen.

Frage 6	Wir bitten um genaue Erläuterung der Position Baustelleneinrichtung. Schutz- und Arbeitsgerüste für den gesamten Umfang der Stahlbauarbeiten kann nicht eingerechnet werden da uns Dauer und Ausführung des Gerüstes für den Stahlbau nicht bekannt sind. Sollen wir ein Gerüst für die Klinkerarbeiten mit einrechnen oder wird das Gerüst bauseits gestellt?
Antwort 6	Der Text der Position 01.012.01.01.001 wurde durch folgenden Text ersetzt: <i>Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers auf der durch den Bauherren eingerichteten Baustelle:</i> <i>Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang der Maurerarbeiten, einschl. der erforderlichen Montagegeräte aller Art, z.B. Autokran, Bühnen, Hilfszüge.</i> <i>Höhe Wand : bis ca. 8 m üb. OK Gelände</i> <i>Zur Ausführung steht ein Arbeitsgerüst LK 5, W09 mit wandseitigen Konsolverbreiterungen LK 5 bereit.</i> <i>Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht gesondert in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:</i> - <i>Lager- und Arbeitsplätze auf zugewiesenen Flächen</i> - <i>Tagesunterkünfte nach Bedarf</i> - <i>Hebezeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</i> - <i>Sammelstellen für Bauabfälle einschl. Entsorgung</i> - <i>Verkehrssicherung im Bereich der eigenen Leistungen</i> <i>Die bauherrenseitige Baustelleneinrichtung umfasst folgende Leistungen , die durch den Auftragnehmer mitgenutzt werden können:</i> - <i>vollständige Einfriedung der Baustelle</i> - <i>Baustromnetz mit Haupt-, Unter- und Steckdosenverteilern</i> - <i>Baubeleuchtung</i> - <i>Bauwassernetz mit Bauwasseranschluss und Entnahmestellen</i> - <i>Verkehrssicherung im öffentlichen Bereich</i> - <i>Baustraßen im Baugelände</i> <i>Dem Auftragnehmer wird durch die örtliche Bauleitung eine Fläche für die Einrichtung seiner Lager- und Arbeitsplätze zugewiesen.</i>

	<i>Die Pauschale gilt für alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen für die Dauer der Leistung des Auftragnehmers.</i> <i>In der Anlage senden wir Ihnen das neue Leistungsverzeichnis mit der geänderten Position als pdf-Datei und als GAEB-Datei zum Austausch.</i>
Frage 7	Wir bitten um genaue Angaben zum Klinker. Auf den Ansichtsplänen ist beige ausgeschrieben und im LV Text sandgrau. Gibt es Bilder zum Farbkonzept?
Antwort 7	<i>In der Anlage senden wir Ihnen das Farbkonzept.</i>

Bitte diese Änderungen/Erläuterungen in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen

K. Bergmann

Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle

Anlagen:
250324_FWR_Farbkonzept.pdf
L220804__Los_300-10_LV_vom 2025-04-07.pdf
L220804-LOS_300-10.X83