

**Projekt: L220804 Neubau Feuerwache Riesa**  
**LV: Los\_300-10 Klinkervormauerfassade**

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
Deckblatt		1
BT: 01	NEUBAU FEUERWACHE RIESA	2
Gewerk: 012	MAUERARBEITEN	2
Titel: 01	HINTERLÜFTETE VORMAUERFASSADE	7
Zusammenstellung		15
<hr/>		
Gesamtseitenzahl		16

## Angebot

Projekt: L220804                      **Neubau Feuerwache Riesa**  
LV: Los\_300-10                      **Klinkervormauerfassade**

---

### ***Öffentliche Ausschreibung***

***Angebot für:***                      Klinkervormauerfassade

***Bauvorhaben:***                      Neubau Feuerwache Riesa  
   Klötzerstraße

***Bauherr:***                              Große Kreisstadt Riesa  
   Stadtbauamt  
   Rathausplatz 1  
   01589 Riesa

***Auftraggeber:***                      Große Kreisstadt Riesa  
   Stadtbauamt  
   Rathausplatz 1  
   01589 Riesa











# Angebot

Projekt: L220804                                    **Neubau Feuerwache Riesa**  
LV:    **Los\_300-10                                    Klinkervormauerfassade**

---

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

---

- Das Mitbenutzen von Gerüsten des Auftragnehmers während dessen Tätigkeitszeitraumes durch andere Auftragnehmer, sofern keine Behinderungen entstehen.
- Das Einlegen der Dämmstreifen zum Anschluss unbelasteter Trennwände an Decken.
- Das provisorische Abdecken von Trennfugen.
- Hilfsabsteifungen und Hilfsschalungen für Stürze und Decken.
- Mehrbreiten der horizontalen Mauerwerksdichtung zum Anschluss anderer Bahnen.
- Das Hinterfüllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, Vorbehandeln und das Begradigen der Ränder ggf. durch Abkleben.

Das sachgemäße Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper ist in den Preis einzurechnen.

Zum Leistungsumfang der nach ATV Abschnitt 4.1 als Nebenleistung durch den Auftragnehmer herzustellenden Abdeckungen und Umwehungen zählen auch deren Überprüfung und deren Erhalt im ordnungsgemäßen Zustand bis zum Zeitpunkt der Übergabe an den Auftraggeber nach Abschluss der eigenen Arbeiten.

## 2.5 Abrechnungshinweise

Die Abrechnung von Schüttgütern, z.B. losen Schüttungen, nach dem Raummaß erfolgt nach dem Volumen der Schüttgüter am Einbauort. Wenn die Ermittlung der Menge am Einbauort nicht möglich ist, erfolgt die Abrechnung nach dem nachgewiesenen Aufmaß in den Transportmitteln, z.B. durch den Nachweis der verbrauchten Säcke und dem darauf angegebenen Volumen des Inhalts

Werden Durchbrüche oder Schneidarbeiten in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton nach Längenmaß ausgeschrieben, so gilt als Aufmaß die gemäß Zeichnung oder Angabe auszuschneidende Länge. Gleiches gilt, wenn die Ausschreibung nach Stück unter Angabe der Fläche oder Größe erfolgt. Technisch notwendige Zwischenschnitte können nicht gesondert berechnet werden.

## 01.012.01                    **HINTERLÜFTETE VORMAUERFASSADE**

### **HINWEIS**

Herrichten der zugewiesenen BE-Flächen ist Sache des AN.  
Durch den AG werden keine weiteren Flächen für die Baustelleneinrichtung außerhalb des Baufeldes zur Verfügung gestellt. Alle dadurch anfallenden Kosten sind in die Pauschale mit einzurechnen.

Bei der Erstellung von Lagereinrichtungen für flüssige Brennstoffe, Chemikalien und Anstriche hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass eine Boden- bzw. Grundwasserverschmutzung ausgeschlossen ist. Es dürfen keine Farbreste, Säuren, Laugen, Benzin oder Öle in die Abwasserkanäle oder ins Erdreich gegossen werden.

Der AN hat auf seine Kosten anfallenden Bauschutt und Abfälle ordnungsgemäss aus dem Baustellenbereich zu entfernen und zu beseitigen. Für das Sammeln des Schuttes und der Abfälle sind geeignete Sammelbehälter in ausreichender Anzahl im Baustellenbereich aufzustellen. Entsorgungsnachweise sind ohne gesonderte Anforderung bei der Bauüberwachung des AG vorzulegen.

Auf die besonderen Anforderungen zum Schutz gegen herumfliegende Abfälle und Baustoffe wird hingewiesen! (windexponiertes Gelände) Abfallsammelbehälter und Baustofflager sind zu schützen. Eigenes Personal und Nachunternehmer sind entsprechend aktenkundig zu belehren.

### 01.012.01.01.00 **Baustelleneinrichtung AN erstellen, vorhalten, räumen**

Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers auf der durch den Bauherren eingerichteten Baustelle:  
Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang der Maurer, einschl. der erforderlichen Montagegeräte aller Art, z.B.

# Angebot

Projekt: L220804                                    **Neubau Feuerwache Riesa**  
LV: Los\_300-10                                    **Klinkervormauerfassade**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Autokran, Bühnen, Hilfszüge.

Höhe Wand :                    bis ca. 8 m üb. OK Gelände  
Zur Ausführung steht ein Arbeitsgerüst LK 5, W09 mit  
wandseitigen Konsolverbreiterungen LK 5 bereit.

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie  
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes ein-  
schl. Entfernen von Verunreinigung, mit folgenden in den  
Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht  
gesondert in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Lager- und Arbeitsplätze auf zugewiesenen Flächen
- Tagesunterkünfte nach Bedarf
- Hebezeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Sammelstellen für Bauabfälle einschl. Entsorgung
- Verkehrssicherung im Bereich der eigenen Leistungen

Die bauherrenseitige Baustelleneinrichtung umfasst folgende  
Leistungen , die durch den Auftragnehmer mitgenutzt werden  
können:

- vollständige Einfriedung der Baustelle
- Baustromnetz mit Haupt-, Unter- und Steckdosenverteilern
- Baubeleuchtung
- Bauwassernetz mit Bauwasseranschluss und  
Entnahmestellen
- Verkehrssicherung im öffentlichen Bereich
- Baustraßen im Baugelände

Dem Auftragnehmer wird durch die örtliche Bauleitung eine  
Fläche für die Einrichtung seiner Lager- und Arbeitsplätze  
zugewiesen.

Die Pauschale gilt für alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen  
Positionen für die Dauer der Leistung des Auftragnehmers.

1,000 psch

.....

.....

## 01.012.01.02.001 Technische Bearbeitung, Werkplanung, Statik

Technische Bearbeitung, Werkplanung sowie statischer  
Nachweis für den gesamten Umfang der Ausschreibung  
Vormauerfassade.

Basierend auf diesen Plänen und in Verbindung mit den  
Ausführungs- und Detailplänen des Architekten hat der  
Auftragnehmer die technische Bearbeitung für die Werk- und  
Detailpläne sowie statische Nachweise zu erbringen.

Die Bearbeitung umfasst:

- statischer Nachweis von Öffnungsüberdeckungen, Konsolen
- Übergänge, Auflager
- Durchdringungen
- Verankerungen und Fußpunkte
- Verbindungsmittel
- technische Fugen
- Dauergerüstanker
- Hinterlüftung, Wasserführung und Abdichtungen

Die Werkplanung ist vollständig rechtzeitig (mind. 10 WT) vor  
Ausführungsbeginn zur Freigabe vorzulegen.

insgesamt sind drei Ausfertigungen in Papier und auf

Datenträger erforderlich:

- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für OÜ des AG

1,000 psch

.....

.....











# Angebot

Projekt: L220804                                    **Neubau Feuerwache Riesa**  
LV: Los\_300-10                                   **Klinkervormauerfassade**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
01.012.01.66.003	<b>Leibungsbekleidung, 3seitig, Türen und Tore</b> Leibungsbekleidung, kastenförmig, vierseitig umlaufend wie vor, jedoch um Türöffnungen ohne Sohlbank  Anzahl Leibungsbekleidungen im Klinkermauerwerk       : 18 Tür- oder Toröffnungen 1 Öffnung PR-Fassade 140,000 m			.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.012.01</b>	<b>HINTERLÜFTETE VORMAUERFASSADE</b>			.....
<b>Summe</b>	<b>01.012</b>	<b>MAUERARBEITEN</b>			.....
<b>Summe</b>	<b>01</b>	<b>NEUBAU FEUERWACHE RIESA</b>			.....

# Angebot

Projekt: L220804                                    Neubau Feuerwache Riesa  
LV: Los\_300-10                                   Klinkervormauerfassade

---

## ZUSAMMENSTELLUNG

<b>01</b>	<b>NEUBAU FEUERWACHE RIESA</b>		
<b>01.012</b>	<b>MAUERARBEITEN</b>		
01.012.01	HINTERLÜFTETE VORMAUERFASSADE	.....	
Summe	01.012 MAUERARBEITEN		..... €
<b>Summe</b>	<b>01 NEUBAU FEUERWACHE RIESA</b>		<b>..... €</b>

---

<b>Summe LV</b>			..... €
<b>zuzüglich</b>	<b>19,00 % Mwst</b>		..... €
<b>Gesamtsumme Brutto</b>			..... €

---