

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

info@weise-pg.de

Projekt

2023_04_QR
Querxenland

Bauvorhaben

Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa
KIEZ Querxenland
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf

Leistung (LV)

11
Trockenbauarbeiten

Ausführungsbeginn

25.08.2025

Ausführungsende

09.10.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 73

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2023_04_QR)

Querxenland

Leistung (LV)

11 Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben

**Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa
KIEZ Querxenland
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf**

Bauherr

Querxenland Seifhennersdorf e.V.
Viebigstraße 1
02782 Seifhennersdorf

Telefon
Fax

Ansprechpartner: ...
Herr Lehmann

Planverfasser / Ausschreibung

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Telefon
Fax

info@weise-pg.de

Bauleitung

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Telefon 03581 / 329920
Fax

Ansprechpartner: ...
Herr Weise / Herr Stein

info@weise-pg.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@weise-pg.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Vertragserfüllung/Gewährleistung

siehe Abs. B Pkt. 5 Besondere Vertragsbedingungen

Abzüge

siehe Abs. B Pkt. 7 Besondere Vertragsbedingungen

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	5
		B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN	11
		C: TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Trockenbauarbeiten	15
		Hinweis für die Ausführung der nachfolgenden LV-Positionen:	17
00	Titel	Baustelleneinrichtung	18
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss	19
01.01	Bereich	WC Bereich	19
01.02	Bereich	Duschbereiche	26
01.03	Bereich	Decken	31
01.04	Bereich	Sonstiges	35
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss	46
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich	46
02.02	Bereich	WC Bereich	54
02.03	Bereich	Decken	58
02.04	Bereich	Sonstiges	63
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	73

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Die nachfolgenden Angaben befreien den Bieter nicht von der Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Durchführung der Bauarbeiten maßgebenden örtlichen Verhältnisse. Es gelten die Bestimmungen der VOB in der aktuellen Fassung. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung: 1. Auszuführende Leistungen 1.1 Art und Umfang Herstellung von Trockenbauarbeiten nach dem vorliegenden LV und den Bauzeichnungen vom 21.03.2025. Abstimmungen sind mit der Bauleitung zu führen. Ziel der gesamten Baumaßnahmen ist der Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa und Großküche sowie Bowlingbahn. Das Bauvorhaben wird mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. 2. Beteiligte Bauherr: Kiez Querxenland e.V.; Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf Generalplanung: Weise Planungsgesellschaft mbH, Untermarkt 2, 02826 Görlitz Projektsteuerung: Kogis Beratungs- gmbH Wilthener Straße 32, 02625 Bautzen Tel. 03591 270961 www.kogis-bautzen.de info@kogis-bautzen.de Sicherheitskoordination: Bau Planung Risch Ingeniergesellschaft mbH, Neustadt 47, 02763 Zittau 3. Lage der Baustelle Kiez Querxenland e.V.; Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf Besichtigung der Baustelle ist in Abstimmung mit dem Generalplaner möglich. 4. Vorhandene öffentliche Verkehrswege siehe Anlage Katasterplan und Angabe der Adresse 5. Zugänge, Zufahrten 5.1 Allgemein Der AN hat sich über den Zustand und die Eignung der von ihm zur Benutzung vorgesehenen, vorhandenen öffentlichen oder privaten Straßen und Wege und über eventuelle Beschränkungen auf diesen selbst zu unterrichten und notwendige Genehmigungen bei den Baulastträgern einzuholen. 6. Ver- und Entsorgungsanlagen Anschlußleitungen für Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. 7. Baustelleneinrichtung Erstellung der Baustelleneinrichtung nach beigefügtem Plan. Baustrom, Bauwasser, Sanitärcontainer, Baulicht, z.T Befestigung der Baustelleneinrichtungsfläche und die Umzäunung sind Bestandteil der vom AG zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtung. Die beschriebene Baustelleneinrichtung, im Besonderen Baulicht, Bauzaun stellt eine Grundabdeckung für die Baustelle dar. Sollten aus organisatorischen oder technischen Gründen des AN sich Ergänzungen bei der Baustelleneinrichtung ergeben, hat er dafür selbst zu sorgen und diese mit einzukalkulieren (Zusätzlichen Baulicht, Abzäunungen). Veränderungen		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
an den Einrichtungen der Baustelleneinrichtung müssen mit der Bauleitung abgesprochen werden. Der AN beteiligt sich durch die ausgewiesene Umlage (siehe LV) an der Baustelleneinrichtung oder trägt selbst Sorge für seine Eigenversorgung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass etwaige Vermessungsarbeiten, insbesondere für Absteckung und Nachprüfung der Straßen-, Wege- und Baugrenzen, nicht behindert werden. Im Einrichtungsplan ist die Lagerung der Erdmassen mit zu berücksichtigen. Ein Zwischenlagerung eines Teils der Erdmassen ist auf einem privaten Grundstück ca. 1000 m von der Baustelle entfernt vorgesehen. Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenden Flächen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungszweckes anzulegen. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Vor Einrichten der Baustelle hat der Auftragnehmer den Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstücksflächen in Anwesenheit der jeweiligen Eigentümer festzustellen. Darüber ist ein Protokoll zu führen und von beiden Seiten zu bestätigen. Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass evtl. Ver- und Entsorgungsleitungen der Baumaßnahme rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt werden können. Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist, soweit erforderlich, der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Vorhandene Grenzsteine sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Die Baustelleneinrichtung (insbesondere Gerüste) ist so anzulegen, dass die Ausführung der Hausanschlüsse zu jeder Zeit möglich ist. Der Auftragnehmer hat sich über die Lage der Hauseinführungen rechtzeitig zu informieren. Ausführung der Bauleistung 8. Bauablauf 8.1 Reihenfolge und Abwicklung der Bauarbeiten Die Reihenfolge der Bauarbeiten liegt nach Absprache mit dem AG grundsätzlich im Ermessen des AN. Es gilt der beigefügte Bauablaufplan. Für die Ausführung werden mit Abschluss des Bauvertrages verbindliche Fristen als Vertragsfristen vereinbart. Alle Arbeiten und Leistungen des folgenden Leistungsverzeichnisses können in Abschnitten und Teilen nach technologischen oder bauorganisatorischen Erfordernissen ausgeführt werden. Abstimmungen hierzu sind mit der Bauleitung zu führen oder nach deren Weisung auszuführen. Der AN verpflichtet sich einen Bauablaufplan bis zum Baubeginn zu erstellen welcher sich nach den Rahmenzeiten des beiliegenden Bauablaufplanes vom 21.02.2025 richtet. Bedenken gegenüber des Bauablaufplanes sind mit Angebotsabgabe anzuzeigen. Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens ist der 09.10.2026. Dieser Endtermin berücksichtigt evtl. bauablaufbedingte Restleistungen sowie Nacharbeiten. Verschiebung der Zwischentermine müssen Organisatorisch ausgeglichen werden und führen nicht zur Veränderung des Gesamtfertigstellungstermins.		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
9. Stoffe, Bauteile 9.1 Allgemeines Sämtliche verwendeten Stoffe und Bauteile (einschl. evtl. Bindemittel etc.) müssen den derzeit gültigen Güterichtlinien entsprechen bzw. zugelassen sein; diesbezügliche Zulassungsbescheide sind dem AG auf Verlangen vorzulegen. Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, die den derzeit gültigen technischen Vertragsbedingungen nicht entsprechen, werden einschließlich der im Herstellerstaat durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn die Beschaffenheit durch geforderte CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen. 10. Aufmaßverfahren 10.1 Aufmaße allgemein Die Aufmaße sind an Ort und Stelle gemeinsam vom AG und AN zu nehmen. Rechnungen, welche nicht durch gemeinsame Aufmaße belegt, gelten als nicht prüffähig. Sie werden nicht anerkannt. Für jede Position des Leistungsverzeichnisses ist ein gesondertes Aufmaß auf einem eigenen, nummerierten Blatt zu erstellen. Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die Nummer der Position tragen. Jedes Blatt von beiden Teilen mit dem Datum der Aufmaße zu unterzeichnen. Die Durchschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen. Es ist unzulässig, Aufmaße zu übertragen. Die Urschrift der Aufmaße erhält der AG, die Durchschrift der AN. Das vom Planer geprüfte Aufmaß ist Voraussetzung für das Stellen der Rechnung. 11. Besondere Hinweise Auf folgende besondere Erschwernisse wird hingewiesen. Leistungen welche sich aus diesen Umständen ergebensollen in die Einzelpositionen einkalkuliert werden. - unebenes Gelände, Die Topografie der Baustelle und Umgebung kann vor Angebotsabgabe besichtigt werden. - Linienbusverkehr auf der Viebigstraße - Besondere Anforderungen an die Sicherheit auf der Baustelle und im Besonderen an den Verschluss der Baustelle welche sich aus der Anwesenheit von Kindern in der Umgebung ergibt. - Freibadbetrieb und der sich Daraus ergebende PKW Verkehr 12. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen • Baustelleneinrichtungsplan vom 21.02.2025. • Ausführungsplanung vom 21.02.2025 (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) M 1:50 sämtlicher zur Ausführung erforderlicher Konstruktionsdetails im erforderlichen Maßstab • geprüfte Statik mit allen zur Ausführung erforderlichen statischen Konstruktionsplänen, Schal- und Bewehrungspläne. Bauablaufplan vom 21.02.2025.		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
13. Abfallentsorgung Für die Entsorgung der durch die Bautätigkeit seines Gewerkes entstanden Abfälle ist der AN selbst verantwortlich. Die Abfälle sind geeignet zu sammeln zu trennen und zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die Einzelpreise einzukalkulieren. Die Kosten für besondere Baureinigungen können nach wiederholter Aufforderung der Bauleitung anteilig auf den AN umgelegt werden. 14. Anschlussarbeiten an Vorgewerke Der AN hat die örtliche Bauleitung rechtzeitig über die Notwendigkeit von eventuellen Nachbesserungs oder Reinigungsarbeiten der Vorunternehmer zu unterrichten. Terminverzögerungen können daraus nicht abgeleitet werden. Die Entscheidung über die Notwendigkeit trifft die örtliche Bauleitung. 15. Angaben zur Ausführung Hinweis zu Nebenleistungen Alle für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Baustelleneinrichtungen (Geräte, Hebezeuge, Transport und Lagerung von Material, Unterkünfte, sh. ATV), Baustrom, Bauwasserkosten und die Sicherung des eigenen Baustellenbereiches sind als Nebenleistung in die jeweilige Leistungsposition einzukalkulieren. Baustrom- und Bauwasseranschluss liegen auf dem Baufeld im Bereich des zu errichtenden Sozialtraktes. Die Verteilung auf dem Baufeld ab dort obliegt der Verantwortung des AN. Maßnahmen im Rahmen der Eigenüberwachung sind in die jeweilige Leistungsposition einzukalkulieren. Alle Leistungen sind unter Verwendung praktisch erprobter und bewährter Baustoffe auszuführen. Die Einheitspreise enthalten, soweit nicht weitergehend erläutert, alle Nebenleistungen wie Transport, Vorhaltung, Diebstahl- und Schadensrisiko bis zur Abnahme. Für alle Baumaterialien sind Prüfzeugnisse entsprechend den einschlägigen DIN-Normen vorzulegen. Vorhandene Bauteile im Baugelände und angrenzender Grundstücke sind sorgfältig zu schützen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Verunreinigungen sind durch den AN zu entfernen bzw. werden nach Aufforderungen und Fristverstreichen zu Lasten des AN entfernt. Es wird besonders auf die Reinhaltung der öffentlichen Verkehrswege hingewiesen. Es sind Materialien zu verwenden, die keine umweltbelastenden Substanzen (Öle, Salze, Gase usw.) enthalten. Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Wie bereits erwähnt, werden verschiedene Unternehmen an dem Standort arbeiten und Schnittstellen schaffen. Bei der Kalkulation sollten daher die mit den Arbeiten der anderen Firmen verbundenen Herausforderungen sowie die Unterbrechungszeit der Bauarbeiten berücksichtigt werden. Die Koordination der Bauarbeiten mit der Arbeit von anderen Firmen muss einkalkuliert werden.		
B: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN VERTRAGSBEDINGUNGEN		
Als Vertragsbestandteile für Auftragnehmer und Auftraggeber gelten:		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
VOB/A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960 VOB/B - Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 1961 VOB/C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen Für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses sowie alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien sowie die, Normen, Richtlinien u. sonstige Vorschriften, etc. Genannte Forderungen, Empfehlungen u. Hinweise, sind als Nebenleistungen einzukalkulieren, sofern diese im LV nicht extra festgelegt sind. Einrichten, Vorhalten und Betreiben über die gesamte Montagezeit sowie Beräumen einschl. aller folgenden Leistungen sind in die Einzelpreise einzurechnen insoweit diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben / abgegolten sind: - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten - Kosten für Montage- und Transportmittel (Standkran - bzw. Kraneinsätze, Personengondeln u.ä.) - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten - Schutzmaßnahmen für die Oberflächen - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlichen Genehmigungen zu erbringen hat. 1. Unstimmigkeiten Auf Unstimmigkeiten bei Typenangaben oder Ausschreibungsunklarheiten ist sofort bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Spätere Nachforderungen werden nicht anerkannt. 2. SiGe Koordinator Bau Planung Risch Ingeniergesellschaft mbH Neustadt 47 02763 Zittau Der Plan den Sicherheitskoordinators und dessen Weisung sind für die Ausführung bindend. 3. Werkzeichnungen Falls notwendig kann der AN anfordern Werkzeichnungen anzufertigen und diese für die Dokumentation des AG vorzuhalten. 4. Festlegungen Die im LV und in den beiliegenden Plänen vom AG und dem Bauleiter getroffenen Festlegungen stellen den Leistungsumfang und die Ausführungsart dar. Für die einwandfreie, fachlich richtige und allen einzuhaltenden Vorschriften entsprechende Ausbildung und Ausführung der Arbeiten übernimmt der AN die volle Verantwortung. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und Einrichtungen jeglicher Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Teile sind nach erfolgter Montage zu reinigen. 5. Vertragsstrafen Der AG ist berechtigt für jeden Fall der vom AN verschuldeten Überschreitung eines einzelnen Termins Vertragsstrafen nach VOB geltend zu machen. Dem AN bleibt der Mitverursachungs-/Mitverschuldenseinwand erhalten. 6. Abnahme Die Abnahme erfolgt nach den Regeln der VOB/B Eine Fiktive Abnahme wird ausgeschlossen. Es erfolgt eine förmliche Abnahme.		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
7. Sicherheit für Mängelansprüche Für die Baustelleneinrichtung wird ein Vertragserfüllungseinbehalt nach VOB von 5% der Auftragssumme von den Teilrechnungen einbehalten oder kann durch den AN durch eine Bürgschaft abgelöst werden. 8. Mängelansprüche Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre nach geltender VOB. In Falle der Leistung Baustelleneinrichtung gilt die Leistung mit Abbau als abgeschlossen. Eine Gewährleistung nach Fertigstellung im Gewerk Baustelleneinrichtung besteht nach Fertigstellung der Leistung nicht. 9. Bauversicherung Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen, welche die Leistungen des AN mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro 500,-Eur. Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum AG. AN beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,3 % der Auftragssumme. 10 Baustrom, Bauwasser, sonstige Gemeinschaftskosten, Baureinigung Diese Werden vom AG an den AN umgelegt. Außenplanmäßige Baureinigung können auf die Gerwerke (AN) anteilig umgelegt werden wenn der Aufforderung des AG zur Reinigung im wiederholten Fall nicht nachgekommen wurde. Die Umlage entnehmen sie bitte den Ausschreibungsunterlagen. Weißt der AN eine vollständige Eigenversorgung nach kann im besonderen Fall auf die Umlage verzichtet werden. 11. Sicherheitseinbehalte Anstelle des Abzuges vom Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5% auf jede Abschlagsrechnung, ist einen Absicherung der Vertragserfüllung über eine Bankbürgschaft des Auftragnehmers über 5 % der Auftragssumme zu erbringen. Diese ist mit Vertragsabschluss, an den Auftraggeber zu übergeben. Nach Fertigstellung der Leistung und Abnahme wird die Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Gewährleistungsbürgschaft über 5 % der Schlussrechnungssumme zwischen AN und AG ausgetauscht. Diese Bürgschaft gilt im Gewährleistungszeitraum. 12. Ergänzungen zur Angebotsforderung Die genauen Baudtermine sind den Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Anerkannte Schlechtwettertage verlängern die um den jeweilig, anerkannten Zeitraum. Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten, Details, Montageabläufe usw. mit dem Bauleiter zu besprechen und festzulegen. Der unterzeichnende Auftragnehmer verpflichtet sich, die bei ihm in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen gemäß den Unfallverütungsvorschriftender Berufsgenossenschaft zu erbringen. Stellt sich nach Prüfung durch die "TECHNISCHEN REGELWERKE" heraus, dass die erbrachten Lieferungen und Leistungen nicht deren entsprechen, so sind die festgestellten Mängel nachträglich unentgeltlich zu beseitigen. Bewachung und Verwahrung der mitgebrachten Baustellenunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Materialien usw. sind Sache des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen (auch während der Arbeitsruhe). Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		
Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. Der Auftragnehmer hat für den Transport des benötigten Materials auf die Baustelle selbst zu sorgen. Vom Auftraggeber werden Lagerflächen im ausreichenden Umfang, im Baubereich zur Verfügung gestellt, siehe Baustellenreinrichtungsplan. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass angelieferte Materialien schnellstens vor Ort eingebaut werden., Bauschutt u. Restmüll hat der AN auf eigene Kosten zu entsorgen. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse sowie über die Art und Umfang der von ihm im zu erbringenden Leistungen eingehend zu informieren. Nachträgliche Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungenügende Information zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt. Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: WEISE PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Hr. Christian Weise Untermarkt 2 02826 Görlitz Tel. 03581 - 32992-0 Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für vorgesehene Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle bzw. notwendige Änderungen hierzu sind schriftlich mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen. Der AN übernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlägigen Landesbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist. Eine gesonderte Vergütung fällt hierfür nicht an. 13. Dokumentation Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und dem AG vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach der Vorlage der Dokumentation auf DVD/Datenstick, mit den entsprechenden Berichten. Vom AN sind komplette Bestandspläne für die in Auftrag gegebenen Leitungen & Leistungen zu erstellen. Zur Schlussrechnung ist eine zusammengestellte Dokumentation (1x Digital; 2x in Papierform) zu übergeben. ----- Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigelegt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen. B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Als Vertragsbestandteile für Auftragnehmer und Auftraggeber gelten: VOB/A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960 VOB/B - Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 1961 VOB/C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für die Ausführung gelten die		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses sowie alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien sowie die, Normen, Richtlinien u. sonstige Vorschriften, etc. Genannte Forderungen, Empfehlungen u. Hinweise, sind als Nebenleistungen einzukalkulieren, sofern diese im LV nicht extra festgelegt sind. Einrichten, Vorhalten und Betreiben über die gesamte Montagezeit sowie Beräumen einschl. aller folgenden Leistungen sind in die Einzelpreise einzurechnen insoweit diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben / abgegolten sind: - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten - Kosten für Montage- und Transportmittel (Standkran - bzw. Kraneinsätze, Personengondeln u.ä.) - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten - Schutzmaßnahmen für die Oberflächen - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlichen Genehmigungen zu erbringen hat. 1. Unstimmigkeiten Auf Unstimmigkeiten bei Typenangaben oder Ausschreibungsunklarheiten ist sofort bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Spätere Nachforderungen werden nicht anerkannt. 2. SiGe Koordinator Bau Planung Risch Ingenieurgesellschaft mbH Neustadt 47 02763 Zittau Der Plan den Sicherheitskoordinators und dessen Weisung sind für die Ausführung bindend. 3. Werkzeichnungen Falls notwendig kann der AN anfordern Werkzeichnungen anzufertigen und diese für die Dokumentation des AG vorzuhalten. 4. Festlegungen Die im LV und in den beiliegenden Plänen vom AG und dem Bauleiter getroffenen Festlegungen stellen den Leistungsumfang und die Ausführungsart dar. Für die einwandfreie, fachlich richtige und allen einzuhaltenden Vorschriften entsprechende Ausbildung und Ausführung der Arbeiten übernimmt der AN die volle Verantwortung. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und Einrichtungen jeglicher Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Teile sind nach erfolgter Montage zu reinigen. 5. Vertragserfüllung & Sicherheit für Mängelansprüche Für die Sicherheit zur Vertragserfüllung ist dem Bauherren 10 Tage nach Beauftragung eine Bankbürgschaft über 5 % der Netto-Auftragssumme zu übergeben. Mit		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
Bearbeitung der Schlussrechnung wird diese gegen die Gewährleistungsbürgschaft des AN (nach VOB) in Höhe von 3% ausgetauscht und die Differenz ausbezahlt. Diese Bankbürgschaft wird nach Abschluss des Gewährleistungszeitraumes (4 Jahre nach VOB) der Bauleistung vom AG an den AN wieder übergeben. 6. Rechnungen Die Rechnungen werden als E-Rechnungen bearbeitet. Die Rechnungsstellung kann erst nach abgeschlossener Aufmaßprüfung erfolgen, da nachträgliche Änderungen in den E-Rechnungen nicht mehr möglich sind. Hierzu sollen die Aufmaße an rechnungen@weise-pg.de in folgender Weise gesandt werden. Die Aufmaße sind nach LV-Positionen zu gliedern und als PDF und DA11 oder x31 zum Einlesen in die AVA Software zu Verfügung zu stellen. Die Aufmaße sind durch Produktdatenblätter, Stundennachweise, Mengenermittlungen nachvollziehbar und Prüffähig zu belegen und als PDF in folgender Weise einzureichen. Nach Aufforderung der Bauleitung muss eine gemeinsame Aufmaßprüfung vor Ort erfolgen. Für jede Position des Leistungsverzeichnisses ist ein gesondertes Mengenermittlung auf einem eigenen, nummerierten Blatt zu erstellen. Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die Nummer der Position sowie die Unterschrift tragen. Die Durchschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen. Es ist unzulässig, Aufmaße zu übertragen. Die Urschrift der Aufmaße erhält der AG, die Durchschrift der AN. Sind die Aufmaße vollständig werden durch den Planer innerhalb von 7 Werktagen geprüft. Da nachträgliche Änderungen (E-Rechnung) nicht möglich sind ist das geprüfte Aufmaß vom Planer die Grundlage für die Rechnungsstellung des AN. Die Rechnung mit dem bestätigten Aufmaß ist in Folgenden Formaten als E-Rechnung, GEAB X31 sowie als PDF an den AG auf folgende Mail zu übermitteln: chef@querxenland.de. Die Rechnungsbearbeitung durch den Planer erfolgt innerhalb von 7 Werktagen und wird dann vom AG zum Zahlziel angewiesen. 7. Abzüge Folgende Abzüge werden vom Nettobetrag der Abschlagsrechnungen zum Abzug gebracht: • 0,3 % Bauwesenversicherung • 0,9 % Baustelleneinrichtung (bestehend aus 0,05 % Bauwasser; 0,15% Sanitär; 0,35% Baustrom; 0,10 % Beleuchtung; 0,1 % Bauzaun; Reinigung 0,15%) 8. Bauversicherung		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen, welche die Leistungen des AN mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro 500,-Eur. Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum AG. AN beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,3 % der Auftragssumme. 9. außenplanmäßige Baureinigung Außenplanmäßige Baureinigung können auf die Gewerke (AN) anteilig umgelegt werden wenn der Aufforderung des AG zur Reinigung im wiederholten Fall nicht nachgekommen wurde. Die Umlage entnehmen sie bitte den Ausschreibungsunterlagen. Weißt der AN eine vollständige Eigenversorgung nach kann im besonderen Fall auf die Umlage verzichtet werden. 10. Ergänzungen zur Angebotsforderung Die genauen Baulermine sind den beiliegenden Bauzeitenplan und den Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Anerkannte Schlechtwettertage verlängern die um den jeweilig, anerkannten Zeitraum. Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten, Details, Montageabläufe usw. mit dem Bauleiter zu besprechen und festzulegen. Der unterzeichnende Auftragnehmer verpflichtet sich, die bei ihm in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen gemäß den Unfallverütungsvorschriftender Berufsgenossenschaft zu erbringen. Stellt sich nach Prüfung durch die "TECHNISCHEN REGELWERKE" heraus, dass die erbrachten Lieferungen und Leistungen nicht deren entsprechen, so sind die festgestellten Mängel nachträglich unentgeltlich zu beseitigen. Bewachung und Verwahrung der mitgebrachten Baustellenunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Materialien usw. sind Sache des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen (auch während der Arbeitsruhe). Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. Der Auftragnehmer hat für den Transport des benötigten Materials auf die Baustelle selbst zu sorgen. Vom Auftraggeber werden Lagerflächen im ausreichenden Umfang, im Baubereich zur Verfügung gestellt, siehe Baustellenreinrichtungsplan. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass angelieferte Materialien schnellstens vor Ort eingebaut werden., Bauschutt u. Restmüll hat der AN auf eigene Kosten zu entsorgen. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse sowie über die Art und Umfang der von ihm zu erbringenden Leistungen eingehend zu informieren. Nachträgliche Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungenügende Information zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: WEISE PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Hr. Christian Weise Untermarkt 2 02826 Görlitz Tel. 03581 - 32992-0 Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle bzw. notwendige Änderungen hierzu sind schriftlich mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen. Der AN übernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlägigen Landesbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist. Eine gesonderte Vergütung fällt hierfür nicht an. 13. Dokumentation Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und dem AG vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach der Vorlage der Dokumentation auf DVD/Datenstick, mit den entsprechenden Berichten. Vom AN sind komplette Bestandspläne für die in Auftrag gegebenen Leitungen & Leistungen zu erstellen. Zur Schlussrechnung ist eine zusammengestellte Dokumentation (1x Digital; 2x in Papierform) zu übergeben. ----- Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigelegt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen. C: Technische Vorbemerkungen Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
C: TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Trockenbauarbeiten		
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. DIN 18100 Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 DIN 55634 Beschichtungsstoffe und Überzüge - Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen aus Stahl DIN EN 13170 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) - Spezifikation DIN EN 13755 Prüfverfahren für Naturstein - Bestimmung der Wasseraufnahme unter atmosphärischem Druck VDI 3762 Schalldämmung von Doppel- und Hohlraumböden AGI-A20 Doppelbodensysteme: Anforderungen, Ausführungsgrundsätze Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) BG Bau Fachinfo Prävention Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen IVD-Merkblatt Nr. 16 Anschlussfugen im Trockenbau Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 19-2 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich - Teil 2 Luftdichte Ebene Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) Merkblatt Nr. 1 Baustellenbedingungen für Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt Nr. 3		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten
C: TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN - Trockenbauarbeiten		
Gipsplattenkonstruktionen - Fugen und Anschlüsse Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt Nr. 4 Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt Nr. 4 Anhang Regeldetails zum Wärmeschutz gemäß EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt Nr. 5 Bäder und Feuchträume im Holzbau und Trockenbau Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt Nr. 6 Vorbehandlung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. -bekleidung Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt Nr. 8 Wandhöhen leichter Trennwände Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten RAL-GZ 531 Trockenbau - Gütesicherung Richtlinie Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelböden Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V. Richtlinie Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 Hohlböden Herausgeber: Bundesverband Systemböden e.V. Hinweis für die Ausführung der nachfolgenden LV-Positionen: Es ist mit folgenden baulichen Gegebenheiten zu kalkulieren: - Befestigungsuntergrund für die Trockenbauarbeiten: Stahlbeton, KS-Mauerwerk, Putzstreifen bauseitig		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
Hinweis für die Ausführung der nachfolgenden LV-Positionen:					
- Geschosshöhen UG 3,42 m, OG 4,20 m - Arbeitshöhe Mehrzweckhalle: 2,20m bis 8,00 m Alle für die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen notwendigen Hilfsmittel sowie Gerüste sind in die EP einzukalkulieren.					
00 Titel Baustelleneinrichtung					
00.1	Baustelleneinrichtung	Einrichten und Vorhalten über die gesamte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle nach abgeschlossener Leistung. - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - Material-Vorhaltekosten - Kosten für Montage- und Transportmittel - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten - Schutzmaßnahmen für die Oberflächen - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlicher Genehmigungen zu erbringen hat. Baustelleneinrichtung werden bei Bedarf zur Ausführung gebracht. Dafür beanspruchte Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten wieder in den Urzustand zu Versetzen. Folgende Einrichtungen sind Bestandteil der Bauseitigen Baustelleneinrichtung: Sanitär, Baulicht, Baustrom, Bauwasser, abgezaunte Baustelleneinrichtungsfläche und Baufeld.	1 St	EP	GP
00.2	Arbeitsgerüst	Lieferung, Montage, Vorhalten sowie Umsetzen von erforderlichen Arbeitsgerüsten für die Erledigung der erforderlichen Arbeitsschritte.	1 psch		GP
Summe Titel 00					
				Baustelleneinrichtung, Netto:	
01 Titel Trockenbau Untergeschoss					
01.01 Bereich WC Bereich					

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.1	Vorsatzschale, CD60/27, direkt befestigt, 2x12,5, 165 mm - 230 mm Wandbekleidung, innen Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = 52\text{dB}$ in Verbindung mit einer Massivwand ($350 \pm 50 \text{ kg/m}^2$) Wandhöhe: 3,50 m Wanddicke: 165-230 mm Hohlraumtiefe: = bis 180 mm Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27, Achsabstand 625 mm, mit Direktabhängern/geeigneten Befestigungsmitteln an der bestehenden Wand befestigt, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W623.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Achse 7	80,37 m²	EP	GP
01.01.2	Vorsatzschale Zementbauplatte, CD60/27, direkt befestigt, 2x12,5, 225 mm Wandbekleidung, innen Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = \text{in dB } 52$ in Verbindung mit vorhandener Wand, Wandhöhe: 3,50 m - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wanddicke: 225 mm Hohlraumtiefe: = bis 170 mm Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27 C3, Achsabstand 625 mm, mit geeigneten Mitteln an der bestehenden Wand befestigt. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig. Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung zum System passenden Fugenkleber, Verschraubung mit zum System passenden Schrauben, Verarbeitung gemäß Hersteller Detailblatt. Die gesamte Wandfläche ist mit zum System passender Grundierung zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung der Zementbauplatte gemäß Herstellerangaben. Ausführung gemäß Herstellerangaben. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W683.de mit Aquapanel Technologie o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Achse 7, UG-SH.11 DU/WC Betreuer, UG-SH. 32 WC DU	27 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.3	Vorsatzschale freistehend, CW75/225 mm, 2 x1,25 Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = 52$ dB in Verbindung mit einer Massivwand (350 ± 50 kg/m²), Wandhöhe: 3,5 m Wanddicke: ca. 225 mm Hohlraumtiefe: = 85 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(mK), längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5$ kPa·s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W61.de. System: Knauf Vorsatzschale W626.de Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Achse 7			
		57,236 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.4	GK-Trennwand, CW50/100 mm, 2x12,5 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: 3,50 m Wanddicke: 100 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Achse 7			
		59,388 m²	EP	GP
01.01.5	GK-Trennwand, CW75/125 mm, 2x12,5 GKBI Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: 3,50 m Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520, Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Achse 7	29,733 m²	EP	GP
01.01.6	GK-Trennwand, CW75/125 mm, 2x12,5 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Wandhöhe: 3,50 m Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	glw.			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Achse 7			
		60,124 m²	EP	GP
01.01.7	GK-Installationswand, 2xCW50/245 mm, 2x12,5			
	Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: 3,50 m Wanddicke: 245 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profile CW 50, als Doppelständerwerk, Ständerachsabstand 625 mm, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden. Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W116.de o. glw.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Achse 7			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.01	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		34,303 m²	EP	GP
01.01.8	Zulage GKBI Zulage zu vorbeschriebenen Wandpositionen für die Ausführung der Oberlage der Beplankung mit GKBI-Platte in Feuchträumen.			
		100 m²	EP	GP
01.01.9	Türöffnung, Montagew., bis Maulweite 125 mm Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße: 885/2135 bis 1010/2135 mm Fertigwanddicke: 100 bis 125 mm			
		6 St	EP	GP
01.01.10	Zulage Ausbildung Innenecke Ausbildung einer Außenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwand. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 75 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Profile an angrenzenden Bauteilen geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschienen nach DIN EN 13963 mit Spachtelmaterial eben einspachteln. Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Wandhöhe: ca. 3,50 m			
		1 St	EP	GP
01.01.11	T-Verbindung als Zulage für Montagewand T-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung und mit Inneneckprofilen.			
		11 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01			WC Bereich, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.02	Bereich	Duschbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Bereich Duschbereiche			
01.02.1	Vorsatzschale Zementbauplatte, CD60/27, direkt befestigt, Dusche Wandbekleidung, innen Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R}$ = in dB 52 in Verbindung mit vorhandener Wand, Wandhöhe: ca.3,50 m Wanddicke: 270 mm Hohlraumtiefe: = ca 22,5cm Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27 C3, Achsabstand 625 mm, mit geeigneten Mitteln an der bestehenden Wand befestigt. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig. Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung zum System passenden Fugenkleber, Verschraubung mit zum System passenden Schrauben, Verarbeitung gemäß Hersteller Detailblatt. Die gesamte Wandfläche ist mit zum System passender Grundierung zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung der Zementbauplatte gemäß Herstellerangaben. Ausführung gemäß Herstellerangaben. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W683.de mit Aquapanel Technologie o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: UG-SH.14 Dusche 01 - UG-SH.24 Dusche 06			
		75 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.02	Bereich	Duschbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.2	Zementbauplatte-Trennwand, CW150/200 mm, 2x12,5mm Dusche Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand gemäß DIN 18534-1 für Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten. Wandhöhe: 3,5 m Wanddicke: 200 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk , Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(mK), längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. Beplankung aus zementgebundenen mineralische Bauplatten, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, pH-Wert = 12, Brandverhalten gemäß EN 13501: Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar): Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit zum System geeignetem Fugenkleber, Verschraubung mit zum System geeigneten Schrauben, Die gesamte Wandfläche ist mit zum System passenden Grundierung zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung der Zementbauplatte gemäß Herstellerangaben. System der Planung: Knauf Metallständerwand W384.de mit AQUAPANEL® Technologie o. glw. Angebotenes Fabrikat:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.02	Bereich	Duschbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Duschbereich			
		80 m²	EP	GP
01.02.4	Zulage Ausbildung Innenecke Dusche Ausbildung einer Innenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwand. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 150 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Profile an angrenzenden Bauteilen geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschienen nach DIN EN 13963 mit Spachtelmaterial eben einspachteln. Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Wandhöhe: ca. 3,50m			
		10 St	EP	GP
01.02.5	GK-Trennwand, CW150/200mm, 2x12,5mm Umkleide Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Wandhöhe: ca. 3,42 m Wanddicke: 200 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 150, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.02	Bereich	Duschbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Umkleiden			
		75 m²	EP	GP
01.02.6	Zulage GKBI Zulage zu vorbeschriebenen Wandpositionen für die Ausführung der Oberlage der Beplankung mit GKBI-Platte in Feuchträumen.			
		250 m²	EP	GP
01.02.7	Zulage Ausbildung Innenecke Umkleide Ausbildung einer Innenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwand. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 150 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Profile an angrenzenden Bauteilen mit geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschiene mit nach DIN EN 13963 Spachtelmaterial eben einspachteln. Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Wandhöhe: ca. 3,42 m			
		9 St	EP	GP
01.02.8	Revisionsklappe 200 x 200 mm 25 mm Einbau einer Revisionsklappe 200 x 200 mm für Wandsysteme ohne bauphysikalische Anforderung. Dicke der Beplankung 20 bis 25 mm. Verschraubung des Außenrahmens mittels Schnellbauschrauben TB, bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, ggf. mit Distanzrahmen/-streifen unterlegen. Innendeckel flächenbündig mit Gipsplatte verkleben oder wahlweise verschrauben. Revisionsklappen-Außenrahmen mit Spachtelmasse nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Unterkonstruktion mit CW 50 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausführen. Ausschnitt der Gipsplatte nach System-Datenblatt und Schemazeichnungen ausbilden.			
		6 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.02	Bereich	Duschbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.9	Revisionsklappe 300 x 300 mm 25 mm Einbau einer Revisionsklappe 300 x 300 mm für Wandsysteme ohne bauphysikalische Anforderung. Dicke der Beplankung 20 bis 25 mm. Verschraubung des Außenrahmens mittels Schnellbauschrauben TB, bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, ggf. mit Distanzrahmen/-streifen unterlegen. Innendeckel flächenbündig mit Gipsplatte verkleben oder wahlweise verschrauben. Revisionsklappen-Außenrahmen mit Spachtelmasse nach DIN EN 13963 in Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Unterkonstruktion mit CW 50 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausführen. Ausschnitt der Gipsplatte nach System-Datenblatt und Schemazeichnungen ausbilden.	6 St	EP	GP
01.02.10	T-Verbindung als Zulage für Montagewand T-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung und mit Inneneckprofilen.	5 St	EP	GP
01.02.11	Herstellung eckige Ausschnitte als Zulage Herstellen von eckigen Ausschnitten für die nachfolgend beschriebenen Nischen-Elemente. Ausführung einseitig an vorbeschriebener nichttragender inneren Vorsatzschale. Höhe Ausschnitt: Größe: 300 x 450 x 100 L x B x Tiefe (Innenmaß, mm)	12 St	EP	GP
01.02.12	Vorgefertigte Nischen-Elemente aus Bauplatten, aus Vorgefertigte Nischen-Elemente aus Bauplatten, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet, Mindest-Scherfestigkeit: 0,2 N/mm ² , Druckfestigkeit bei 10%, Stauchung: 0,25 N/mm ² , als Gestaltungselement, sowie als Fliesen- und Putzträger in die Unterkonstruktion, lot- und fluchtgerecht mit Fliesenkleber oder Kleb- und Dichtstoff nach Herstellervorschrift, in die zuvorbeschriebene Voratzschale mit Zementbauplatten-Beplankung,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.02	Bereich	Duschbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einbauen, inkl. Ausschnitt in Zementbauplatte			Übertrag:
	Produkt der Planung: wedi Sanwell Nische o. glw.			
	Größe: 300 x 450 x 100 L x B x Tiefe (Innenmaß, mm)			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	(Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Duschen			
		12 St	EP	GP
01.02.13	Verkleben und Abdichten der Nischenelemente			
	Verkleben und Abdichten der zuvor beschriebenen Nischen Elemente mit Kleb- und Dichtstoff, silanmodifiziertem Polymer, neutral vernetzend, sehr emissionsarm (EMICODE EC1 R PLUS). Anschließend Stöße mit selbstklebendem Armierband armieren.			
	Produkt der Planung: wedi 610, Kleb- und Dichtstoff oder gleichwertig,			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	(Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		12 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Duschbereiche, Netto:	
01.03	Bereich Decken			
01.03.1	Unterdecke abgehängt			
	Unterdecke gemäß DIN 18168-1, Abhängehöhe: ca. 50 cm. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Draht mit Öse + Ankerfix, Befestigen mit Deckennagel/ Schnellbauschraube TN/ Universalschraube FN oder bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. Ausführung gemäß Knauf Detailblatt D11.de. System: Knauf Plattendecke D112.de	270 m²	EP	GP
01.03.2	Zulage GKBI Zulage zur vorbeschriebenen Deckenposition für die Ausführung der Oberlage der Beplankung mit GKBI-Platte in Feuchträumen.	270 m²	EP	GP
01.03.3	Unterdecke gemäß DIN 18168-1, Zementbauplatte Unterdecke gemäß DIN 18168-1, Abhängenhöhe: ca. 50 cm. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten und beschichteten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil CD 60/27 C3. Befestigung mit Direktabhängern/ Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung aus zellulosefaserfreien Zementbauplatten DIN EN 12467: Cement Board Indoor einlagig, Plattendicke 12,5 mm, quer verlegt. Verschraubung mit Schrauben SN 25/SN 39. Beplankung mit Zementbauplatten. Grundierung: grundieren der Deckenfläche vollflächig, d= 4 mm, mit eingebetteter Gewebeeinlage aus geeignetem Gewebe verspachteln. An den Stößen das Gewebe 10 cm überlappen. Nach dem Trocknen geeigneten Fugen- und Flächenspachtel dünn auftragen. Anschließend glätten von Unebenheiten und Riefen. Verspachtelung der Zementbauplatten gemäß Technischer Broschüre D28.de, Qualitätsstufe AQ2 Standardverspachtelung.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss			
01.03	Bereich	Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	System Der Planung: Knauf Plattendecken D282.de o. glw.				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
	(Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)				
	Einbauort: Duschen				
		90 m²	EP	GP	
01.03.4	Zulage Abhängenhöhe bis 50 cm				
	Zulage zur Vorposition GK-Decke für eine Abhängenhöhe bis 50 cm.				
		816,5 m²	EP	GP	
01.03.5	Zulage Abhängenhöhe 50-100 cm				
	Zulage zur Vorposition GK-Decke für eine Abhängenhöhe 50-100 cm.				
		310,5 m²	EP	GP	
01.03.6	Zulage Decke mit Weitspannsystem,				
	Zulage Decke mit Weitspannsystem, Zulage für die Verstärkung der Decken mit einem Weitspannsystem in Bereichen wo die Befestigung der UHD an der Rohbaudecke nicht möglich ist, wie z.B in Bereichen der Leitungsführung Elektro/HLS				
	Abgerechnet wird die verstärkte Fläche, vorherige Abstimmung/Freigabe durch die Bauleitung notwendig.				
		200 m²	EP	GP	
01.03.7	Akustik Design-Decke, Streulochung PLUS 10/16/22 R				
	Akustikdecke als schallabsorbierende abgehängte Decke, bestehend aus:				
	-Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, Rohdecke mit Schnellabhängern, Draht mit Öse, befestigt				
	-Decklage aus Gipskarton-Lochplatten, mit Glasvlies bespannt				
	-Dämmung aus Mineralwollematten, kaschiert, dicht gestoßen, lose eingelegt				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Profile:CD 60/27/06 UD 28/27/06 Decklage:1 x 12,5 mm GK, Lochplatten Brandschutzkl. EN 13501:A2-s1,d0 Art der Lochung: Streulochung PLUS 10/16/22 R freier Lochflächanteil: ca. 15% Abhängenhöhe: ca. 300 - 500 mm Dämmung: Mineralwolle, MW Dämmdicke: 60 mm Anwendung: DI Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw = 60 Rohdichte der Dämmung:40 kg/m³ Biegezugfestigkeit:Klasse 1/B/ohne Belastung In den Preis ist das teilweise Schliessen von Teilflächen in Q3 einzukakulieren bis 20 % der Fläche Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		620 m2	EP	GP
01.03.8	Ausbildung Deckensprung, Höhenversatz 50cm Ausbildung Deckensprung (Höhenversatz) Ausbildung eines Deckensprunges (Höhenversatz) in Gipsplattendecke. Unterkonstruktion mit CD-Profilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1 konstruieren. Beplankung und Anzahl der Lagen mit Gipsplatten nach Hauptposition und DIN 18180 bzw. DIN EN 520. Höhe: 50cm Winkel: 90°			
		20 m	EP	GP
01.03.9	Deckenfries 150 mm Akustikdecke Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen in der zuvor beschriebenen Akustikdecke. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Überlappungen anbringen, anschließend mit deckenden Farbe beschichten. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 150 mm			
		500,02 m	EP	GP
Summe Bereich 01.03			Decken, Netto:	
01.04 Bereich Sonstiges				
01.04.1	Schallabsorber Turnhalle 3,60 x 3,00 m, Wand			
	Schallabsorber Turnhalle 3,60 x 3,00 m, Wand wie folgt ausführen:			
	Holzfaserdämmplatte 25 mm Stärke AK-02/10 600 x 600 mm (1200x600) auf Lattung 30x60 mm Achsabstand A1 min 600 x 300 mm			
	min 60 mm Wandabstand 300 mm MiWo			
	Randabschluss umlaufend, inklusive Tragrahmen			
	Befestigungsuntergrund Wand: Stahlbeton als Sichtbeton Befestigungshöhe: ca. 3,60 m - 7,00 m			
	Brandschutzklasse A1, Balwurfsicher			
	Einbauort: Wand B2.1, B2.2, C2.1			
	Die für die Ausführung und Montage der Akustikflächen notwendigen Gerüste sind in die EP einzukalkulieren.			
	Der in der Mehrzweckhalle verlegte Linoleumboden ist während der Arbeiten mit geeigneten Mitteln zu Schützen!			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Randabschluss umlaufend, inklusive Tragrahmen Befestigungsuntergrund Wand: Stahlbeton als Sichtbeton Befestigungshöhe: ca. 3,60 m - 7,00 m Brandschutzklasse A1, Balwurfsicher Einbauort: Wand B2.1, B2.2, C2.1 Die für die Ausführung und Montage der Akustikflächen notwendigen Gerüste sind in die EP einzukalkulieren. Der in der Mehrzweckhalle verlegte Linoleumboden ist während der Arbeiten mit geeigneten Mitteln zu Schützen!			
	 Schallabsorption A1 Ballwurfsicher (Wand B2.1, B2.2, C2.1) Holzfaserdämmplatte 25 mm Stärke AK-02/10 600 x 600 mm (1200x600) auf Lattung 30x60 mm Achsabstand A1 min 600 x 300 mm min 60 mm Wandabstand 30 mm MiWo, Randabschluss umlaufend			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		4 St	EP	GP
01.04.3	GK-Trennwand, CW75/125 F90+M Nichttragende, raumabschließende Brandwand als Montagewand, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90-A Wandhöhe: ca. 3,42 m Wanddicke: 127 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(mK), längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, mit 0,4 mm rückseitiger Stahlblechkaschierung, Verarbeitung gemäß DIN 18181 Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Fireboard-Spachtel Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand anstelle von Brandwand W131.de o. glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: UG - HT.05 Zentrale			Übertrag:
		20,5 m²	EP	GP
01.04.4	Vorsatzschale, CW75/125mm, 2x12,5, Bowlingbahn Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Schallentkoppelt, zur Aufnahme einer Wandheizung, Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = 52\text{dB}$ in Verbindung mit einer Massivwand, Schalldämm-Maß Verbesserung $R_{w,heavy} = 14\text{ dB}$. Wandhöhe: ca. 3,42 m Wanddicke = 125 mm Hohlraumtiefe: = 85 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit = $0,040\text{ W/(mK)}$, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5\text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Typ 3B. System der Planung: Knauf Vorsatzschale W626.de o. glw.			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss			
01.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)				
	Einbauort: Bowlingbahn				
		225 m²	EP	GP	
	Öffnungen/Revisionsklappen				
01.04.5	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300 Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB Größe : bis 500/500 mm				
		40 St	EP	GP	
01.04.6	Revisionsöffnung, Montagewand 400/400 wie vor jedoch 400/400				
		10 St	EP	GP	
01.04.7	Wandöffnung, Montagewand, 300/300 Herstellen von Wandöffnungen in GK-Wänden, inkl. Einbau von Verstärkungsprofilen und Aussparung der Beplankung. Größe : 300/300 mm				
		10 St	EP	GP	
01.04.8	Wandöffnung, Montagewand 600/600 Wie vor jedoch 600/600				
		10 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.9	Herstellen und Verschließen von Öffnungen bis 60 mm Herstellen und nach Verlegung Verschließen von Öffnungen für Installationen/Leitungen in Wänden und Decken einseitig in der Beplankung, Durchmesser Öffnungsmaß: bis 60 mm, nach Angabe Elt - Installateure	20 St	EP	GP
01.04.10	Herstellen von Öffnungen 50 mm Herstellen von Öffnungen für Sanitärinstallationen/Elektroinstallationen für den Einbau von Installationen, einseitig in der Beplankung, Wand und Decke nach Angabe der Sanitärfirma / Elektrofirma / Bauleitung Durchmesser Öffnungsmaß: 50 mm	100 St	EP	GP
01.04.11	wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 100 mm wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 100 mm	100 St	EP	GP
01.04.12	wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 150 mm wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 150 mm	100 St	EP	GP
01.04.13	Aussparungen für Leuchteneinbau, D= 20-30 cm. Einarbeiten von Aussparungen Durchmesser (Rund) in 20-30 cm. als Zulage für beschriebene GK-Unterhangdecken	45 Stk	EP	GP
01.04.14	Aussparungen für Leuchteneinbau;D= 15 cm. wie vor jedoch Durchmesser in 15 cm. als Zulage für beschriebene GK-Unterhangdecken	55 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss			
01.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.04.15	Deckenaussparung Lüftungsgerät Ausbildung einer Deckenöffnung für Lüftungsgeräte ca. 1500 x 2000mm in GKB-Unterhangdecke inkl. Wechsel, Kanten mit Abschlussprofil.	10 St	EP	GP	
01.04.16	Revisionsklappe, 200 x 200 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN	15 Stck	EP	GP	
01.04.17	Revisionsklappe, 400 x 400 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN	15 Stck	EP	GP	
01.04.18	Revisionsklappe, 200 x 200 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Ausführung mit GKBI Platteneinlage und verdecktem Öffnungsmechanismus (Druckverschluss) Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN	30 Stck	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.19	Revisionsklappe, 400 x 400 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Ausführung mit GKBI Platteneinlage und verdecktem Öffungsmechanismus (Druckverschluss) Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN	10 Stck	EP	GP
01.04.20	Reviluke- Akustik oder vergleichbar, 400/400 Reviluke- Akustik oder vergleichbar, Lochplatte, selbstj. Fangarme, Lippendichtung, spachtelfrei - 400 x 400 mm	2 St	EP	GP
01.04.21	Revi-Luke befliesbar Wand 400/600 Revi-Luke Wand, 400/600 mm, Vertikal und Horizontal, vorgerichtet für PZ-Schloß, GKBI befliesbar inkl. Zylinder mit 3 Schlüsseln für beide Klappen	2 St	EP	GP
	Sonstiges			
01.04.22	Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Wand Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Wand gemäß Merkblatt 2, IGG, mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenqualität, für streichfähige Wandflächen Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung	500 m²	EP	GP
01.04.23	Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Decke Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Decke gemäß Merkblatt 2, IGG, mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenqualität, für streichfähige Wandflächen Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung	500 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss			
01.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.04.24	GK-Bekleidung, Stirnfläche, dopp.beplankt, 150 mm Stirnfläche Montagewand mit Gipskartonbauplatten bekleiden, inkl. Eckprofile als Unterkonstruktion. Plattendicke : 12,5 mm, 2-lagig Breite : bis 150 mm	7 m	EP	GP	
01.04.25	GK-Bekleidung, Stirnfläche, dopp.beplankt, 355 mm Stirnfläche Montagewand mit Gipskartonbauplatten bekleiden, inkl. Eckprofile als Unterkonstruktion, aller Nebenarbeiten und Verbindungsmittel. Plattendicke : 12,5 mm, 2-lagig Breite : bis 355 mm	7 m	EP	GP	
01.04.26	verzinkte Kantenschutzprofile verzinkte Kantenschutzprofile liefern und an horizontalen und vertikalen sichtbar bleibenden Wandkanten einarbeiten. Einbauhöhe bis ca. 3,50 m.	250 m	EP	GP	
01.04.27	Wandanschluss Massivwand Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich). Wandaufbau: Metallständer + 2x12,5 Wanddicke : bis 150 mm Massivwand : Leichthochlochziegel Brandschutz: keine Anforderungen	157,5 m	EP	GP	
01.04.28	Eckausbildung Montagewand Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.	15 m	EP	GP	
01.04.29	OSB-Platten als Verstärkung/Unterlage Lieferung und Einbau von OSB-Platten für diverse Einsatzzwecke als Zulage zu den Wandpositionen: - punktuelle Verstärkung von Wänden zur Aufnahme von Anhängelasten - Unterlage zur Montage von Doppelständerwänden auf Stahlträger				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	- erste Lage der Beplankung der Saalrückwand			
	Plattenstärke: 20 mm			
	Einbauort: Bühnenvorder- und Seitenwände, Saalrückwand			
		50 m²	EP	GP
01.04.30	TB-Verkleidung nachträglich an Einbauteile anarbeiten, TB-Verkleidung nachträglich an Einbauteile anarbeiten, einschl. sauberer Anarbeitung an benachbarte Flächen. Einbauorte: z.B. Heizkreisverteiler, Türzargen, Kühlraumwand, Reviklappen usw. Abrechnung nach lfm Anarbeitung.	100 m	EP	GP
01.04.31	Zulage zur Aussteifung einer freistehenden Wandscheibe Zulage zur Aussteifung einer freistehenden Wandscheibe, Befestigung Boden und Decke, Höhe ca. 4,2 m,	11,34 m²	EP	GP
01.04.32	Acrylfugen, Anschlüsse Herstellen von Acrylfugen an Übergängen, wie z.B. Wand-Wand, Wand-Decke, Decke-Decke oder bei starren und beweglichen Bauteilen.	1.000 m	EP	GP
01.04.33	Elastische Anschlussfugen Elastische Anschlussfugen Elastische Anschlussfugen zwischen den Wänden, Decken, Einbauelementen oder sonstigen Bauteilen in 5 mm Breite mit Hilfe eines geeigneten dauerelastischen, fungiziden, 1-komponentigen Silikon - Dichtstoffes liefern und nach Herstellerangaben einbauen.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss		
01.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau eines DW-Polybandes auszuschließen.			
	Lieferung und Einbau des DW-Polybandes (Rundschnur) und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist im E.P. einzukalkulieren.			
		500 m	EP	GP
Summe Bereich 01.04			Sonstiges, Netto:	
Summe Titel 01			Trockenbau Untergeschoss, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
02.01.1	Vorsatzschale Zementbauplatte, CD60/27, direkt befestigt, 2x12,5, 155 - 225 mm, Küche			
	Wandbekleidung, innen			
	Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R = in dB 52			
	in Verbindung mit vorhandener Wand,			
	Wandhöhe: ca.4,20 m			
	Wanddicke: 225 mm			
	Hohlraumtiefe: = ca 148 mm			
	Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk			
	Ausführung mit Unterkonstruktion aus			
	korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen			
	DIN 18182-1,			
	Ständerprofile CD 60/27 C3, Achsabstand 625 mm,			
	mit geeigneten Mitteln an der bestehenden Wand			
	befestigt.			
	Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen			
	Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des			
	Korrosionsschutzes.			
	Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke			
	30 mm,			
	längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053:			
	r = 10 kPa·s/m²,			
	Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A			
	oder gleichwertig.			
	Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467,			
	zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,			
	kraftschlüssige Fugenverklebung zum System passenden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fugenkleber, Verschraubung mit zum System passenden Schrauben, Verarbeitung gemäß Hersteller Detailblatt. Die gesamte Wandfläche ist mit zum System passender Grundierung zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung der Zementbauplatte gemäß Herstellerangaben. Ausführung gemäß Herstellerangaben. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W683.de mit Aquapanel Technologie o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Ausgabeküche,			
		79,38 m²	EP	GP
02.01.2	Vorsatzschale Zementbauplatte, CD60/27, direkt befestigt, 2x12,5, 125 mm, Küche Wandbekleidung, innen Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R = in dB 52 in Verbindung mit vorhandener Wand, Wandhöhe: ca.4,20 m Wanddicke: 125 mm Hohlraumtiefe: = ca 73 mm Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27 C3, Achsabstand 625 mm, mit geeigneten Mitteln an der bestehenden Wand befestigt. Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig. Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung zum System passenden Fugenkleber,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verschraubung mit zum System passenden Schrauben, Verarbeitung gemäß Hersteller Detailblatt. Die gesamte Wandfläche ist mit zum System passender Grundierung zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung der Zementbauplatte gemäß Herstellerangaben. Ausführung gemäß Herstellerangaben. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W683.de mit Aquapanel Technologie o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Küche,			Übertrag:
		62,244 m²	EP	GP
02.01.3	Zementbauplatte-Trennwand, CW75/125 mm, 2x12,5 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand gemäß DIN 18534-1 für Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten. Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: 3,50 m (max. zul. Wandhöhe: 4,65 m) Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C5-M, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C5-M, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes. Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralische Bauplatten, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, pH-Wert = 12, Brandverhalten gemäß EN 13501: Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar): Zementbauplatte, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit geeignetem			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fugenkleber, Verschraubung mit geeigneten Schrauben, Die gesamte Wandfläche ist mit zum System passenden Grundierung zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung gemäß Herstellerangaben. System der Planung: Knauf Metallständerwand W382.de mit AQUAPANEL® Technologie o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Küche	152,46 m²	EP	GP
02.01.4	GK-Trennwand, CW75/125 mm, 2x12,5 GKBI Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: 4,20 m Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520, Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Personalbereich			
		122,64 m²	EP	GP
02.01.5	GK-Trennwand, CW75/125 mm, 2x12,5 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Wandhöhe: ca. 4,20 m Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Personalbereich			
		10,29 m²	EP	GP
02.01.6	Vorsatzschale freistehend, CW50/155 mm, 2 x1,25 Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = 52$ dB in Verbindung mit einer Massivwand (350 ± 50 kg/m²), Wandhöhe: ca. 4,2 m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wanddicke: ca. 155 mm Hohlraumtiefe: = 75 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(mK), längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Vorsatzschale W626.de Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Personalbereich	20,412 m²	EP	GP
02.01.7	Vorsatzschale freistehend, CW75/225 mm, 2 x 1,25			
	Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = 52 \text{ dB}$ in Verbindung mit einer Massivwand ($350 \pm 50 \text{ kg/m}^2$), Wandhöhe: ca. 4,20 m Wanddicke: ca. 225 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hohlraumtiefe: = 85 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(mK), längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Produkt: Knauf Insulation Trennwand-Dämmplatte TP 115 (Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln) oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Vorsatzschale W626.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Personalbereich			Übertrag:
		21 m²	EP	GP
02.01.8	GK-Trennwand, CW50/100 mm, 2x12,5 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: ca.4,20 m Wanddicke: 100 mm Umlaufende Anschlüsse starr,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Personalbereich			Übertrag:
		49,98 m²	EP	GP
02.01.9	Zulage GKBI			
	Zulage zu vorbeschriebenen Wandpositionen für die Ausführung der Oberlage der Beplankung mit GKBI-Platte in Feuchträumen.			
		100 m²	EP	GP
02.01.10	Türöffnung, Montagew., bis Maulweite 125 mm			
	Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße: 885/2135 bis 1010/2135 mm Fertigwanddicke: 100 bis 125 mm			
		12 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.11	T-Verbindung als Zulage für Montagewand T-Verbindung, als Zulage für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung und mit Inneneckprofilen.	12 St	EP	GP
02.01.12	Zulage Ausbildung Innenecke Ausbildung einer Außenecke von 90° an der vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwand. Unterkonstruktion raumhoch aus CW 75 Profilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden. Profile an angrenzenden Bauteilen geeigneten und bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln befestigen. Eckschutzschienen nach DIN EN 13963 mit Spachtelmaterial eben einspachteln. Innenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln. Wandhöhe: ca. 3,50 m	5 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Küche/Personalbereich, Netto:		
02.02	Bereich WC Bereich			
02.02.1	Vorsatzschale, CD60/27, direkt befestigt, 2x12,5, 155 mm - 235 mm Wandbekleidung, innen Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 $R_{w,R} = 52\text{dB}$ in Verbindung mit einer Massivwand ($350 \pm 50 \text{ kg/m}^2$) Wandhöhe: ca. 4,20 m Wanddicke: 155-235 mm Hohlraumtiefe: = bis 180 mm Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27, Achsabstand 625 mm, mit Direktabhängern/geeigneten Befestigungsmitteln an der bestehenden Wand befestigt, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r = 10 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.02	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Produkt: Knauf Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W623.de o. glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.) Einbauort: Achse 7			
		85,05 m²	EP	GP
02.02.2	GK-Trennwand, CW50/100 mm, 2x12,5 Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: ca 4,20 m Wanddicke: 100 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.02	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	glw.			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Achse 7			
		31,248 m ²	EP	GP
02.02.3	Vorsatzschale, CD60/27, direkt befestigt, 2x12,5, 125 mm Wandbekleidung, innen Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R = 52dB in Verbindung mit einer Massivwand (350 ± 50 kg/m ²) Wandhöhe: ca. 4,20 m Wanddicke: 125 mm Hohlraumtiefe: = 73 mm Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27, Achsabstand 625 mm, mit Direktabhängern/geeigneten Befestigungsmitteln an der bestehenden Wand befestigt, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 30 mm, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r = 10 kPa·s/m ² , Produkt: Insulation Akustik-Dämmplatte TP 120 A oder gleichwertig. Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Knauf GKB, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial oder alternativ Fügenfüller. System der Planung: Knauf Vorsatzschale mit CD 60/27, direkt befestigt W623.de o. glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.02	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Achse 7			
		11,592 m²	EP	GP
02.02.4	GK-Trennwand, CW75/125 mm, 2x12,5 GKBI Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2. Wandhöhe: 4,20 m Wanddicke: 125 mm Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKBI DIN 18180 bzw. Typ H2 EN 520, Bauplatten imprägniert, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 Verspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Metallständerwand W112.de o. glw.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
	Einbauort: Achse 7			
		11,76 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.02	Bereich	WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.5	Türöffnung, Montagew., bis Maulweite 125 mm Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Sturzprofil und Fußwinkel. Bauöffnungsmaße: 885/2135 bis 1010/2135 mm Fertigwanddicke: 100 bis 125 mm			
		2 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02			WC Bereich, Netto:	
02.03	Bereich Decken			
02.03.1	Unterdecke abgehängt Unterdecke gemäß DIN 18168-1, Abhängehöhe: ca. 50 cm. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Draht mit Öse + Ankerfix, Befestigen mit Deckennagel/ Schnellbauschraube TN/ Universalschraube FN oder bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520: Bauplatten, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ 4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B. System der Planung: Knauf Plattendecke D112.de Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		96,681 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.03	Bereich	Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
02.03.2	Zulage GKBI Zulage zur vorbeschriebenen Deckenposition für die Ausführung der Oberlage der Beplankung mit GKBI-Platte in Feuchträumen.				
			96,681 m²	EP	GP
	Spezifikation Alurasterdecke Spezifikation Alurasterdecke Hygienedecke als flächenbündige Bandraster-Metalldecke mit geringen Fugenanteil. Für Räume mit besonderen Anforderungen an die Hygiene und Funktionalität, wie Großküchen. Das Deckensystem muss die hygienische Eignung für vorgenannte Anwendungen durch ein geeignetes Prüfverfahren eines unabhängigen Instituts nachweisen. Ablagerung von Kontaminationen auf den Oberflächen müssen weitestgehend durch ein flächenbündiges und metallisch dichtendes Design reduziert werden. Die Deckenkonstruktion verfügt nur im Wandanschlussbereich über Auflageprofile. Auf vorstehende Verbindungselemente wie Nieten oder Schrauben ist generell zu verzichten. Durch rüttel- und vibrationssichere Schnellverbindungstechnik werden geringe Spaltmaße erreicht und so das Risiko von Partikel- bzw. Keimansammlungen deutlich reduziert. Das Klicksystem ermöglicht eine selbstversteifende Konstruktion und Montage. Die Bewertung der Beständigkeit gegen unterschiedliche Chemikalien sowie Bakterien muss bezogen auf den Anwendungsfall nach ISO 2812 nachgewiesen werden. Das Deckensystem ist gegenüber H2O2 nicht-absorptiv und die Partikelemission entspricht der Reinraum- Luftreinheitsklasse ISO 1 nach ISO 14644-1. Ergänzend zur Hygienedecke bietet der Systemhersteller speziell konstruierte Zuluftdurchlässe (Verdrängungslüftung) sowie ein passendes LED-Lichtsystem mit Einzelreflektoren an, die ohne Beeinträchtigung des Hygienestandards integriert werden können. Die Ausführung und Materialstärke muss robust und langlebig gestaltet sein.				
02.03.3	Hygienedecke als flächenbündige Bandraster-Metalldecke mit geringen Fugenanteil. Hygienedecke als flächenbündige Bandraster-Metalldecke mit geringen Fugenanteil.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	[Option 1] Aluminium, beschichtet mit GSB zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80µ, RAL-Farbtone 9010, Materialstärke 1 mm. hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln • [Option 2] Aluminium, AlMg1 halbhart, naturfarben eloxiert E6/EV1, Materialstärke 1 mm hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und HSC Desinfektionsmitteln • [Option 3] Aluminium, beschichtet mit GSB zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80µ, Materialstärke 1 mm hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln • [Option 4] Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, einseitig im Duplo-Verfahren behandelt (mit 320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke 1 mm hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Konstruktion • Langfeld-Paneele zwischen den Bandraster-Elementen sind überlappend gekantet und metallisch dichtend • Die Paneele und Randfriesbereiche sind zug- und drucksteif mittels Gewindestangen abgehängt und gegen unbeabsichtigtes Anheben geschützt • Wandanschlussprofile im Deckenmaterial • Randfriesbereiche sind nicht revisionierbar • Bandprofil mit horizontal und vertikal verschiebbare Abhänge-Vorrichtung erlaubt maximale Flexibilität bei der Montage • Das Bandraster-Trageprofil kann nach Möglichkeit zum Einbau von Sprinkler, spez. Notleuchten, Bewegungsmelder oder auch zur Aufnahme von Kabeln etc. genutzt werden • Durch die „Lift & Slide“ Funktion können Revisionspaneele werkzeuglos hochgedrückt und in einer zweiten Ebene beschädigungsfrei verschoben werden. Dadurch lassen sich auch die angrenzenden Paneele in der unteren Ebene verschieben. Die Montage der Hygienedecke erfolgt unterbrechungsfrei. Montagehilfsgeräte bis zu einer Raumhöhe von 4,50 m, Werkzeug, Spesen und Unterbringung des Montagepersonals sind zu berücksichtigen. Ausgeschlossen sind Brech-, Stemm- und Elektroarbeiten sowie eine evtl. erforderliche Unterkonstruktion zur Aufhängung, falls keine tragfähige Decke vorhanden. Die Montage erfolgt innerhalb der gesetzlichen Normalarbeitszeiten. Flächenermittlung: In die			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Hygienedecke integrierte Bauteile und Ausschnitte mit Einzelflächen bis 2,5 m ² sowie das integrierte LED-Beleuchtungssystem werden übermessen.			
	Konstruktionshöhe: 90 mm Bandrasterbreite: 100 mm Paneelbreite: 500 mm Paneellänge: max. 2100 mm			
	Chemische Beständigkeit: Prüfinstitut: Fraunhofer Institut Prüfnummer: HA 2107-1240 Brandschutzklasse: A1 (nicht brennbar) nach EN 13501-1			
	Fabrikat der Planung: Halton HSC o. glw.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		251,977 m ²	EP	GP
02.03.4	Akustik Design-Decke, Streulochung PLUS 10/16/22 R Akustikdecke als schallabsorbierende abgehängte Decke, bestehend aus: -Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, Rohdecke mit Schnellabhängern, Draht mit Öse, befestigt -Decklage aus Gipskarton-Lochplatten, mit Glasvlies bespannt -Dämmung aus Mineralwollematten, kaschiert, dicht gestoßen, lose eingelegt Profile:CD 60/27/06 UD 28/27/06 Decklage:1 x 12,5 mm GK, Lochplatten Brandschutzkl. EN 13501:A2-s1,d0 Art der Lochung: Streulochung PLUS 10/16/22 R freier Lochflächanteil: ca. 15% Abhängenhöhe: ca. 300 - 500 mm Dämmung: Mineralwolle, MW Dämmdicke: 60 mm Anwendung: DI Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw = 60 Rohdichte der Dämmung:40 kg/m ³ Biegezugfestigkeit:Klasse 1/B/ohne Belastung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	In den Preis ist das teilweise Schliessen von Teilflächen in Q3 einzukalkulieren bis 20 % der Fläche			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		897,989 m2	EP	GP
02.03.5	Ausbildung Deckensprung, Höhenversatz 50cm Ausbildung Deckensprung (Höhenversatz) Ausbildung eines Deckensprunges (Höhenversatz) in Gipsplattendecke. Unterkonstruktion mit CD-Profilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1 konstruieren. Beplankung und Anzahl der Lagen mit Gipsplatten nach Hauptposition und DIN 18180 bzw. DIN EN 520. Höhe: 50cm Winkel: 90°			
		10 m	EP	GP
02.03.6	Ausbildung Deckensprung, Höhenversatz 75cm Ausbildung Deckensprung (Höhenversatz) Ausbildung eines Deckensprunges (Höhenversatz) in Gipsplattendecke. Unterkonstruktion mit CD-Profilen gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1 konstruieren. Beplankung und Anzahl der Lagen mit Gipsplatten nach Hauptposition und DIN 18180 bzw. DIN EN 520. Höhe: 75cm Winkel: 90°			
		20 m	EP	GP
02.03.7	Deckenfries 150 mm Ausbildung eines verspachtelten Deckenfrieses mit Anschluss an angrenzenden Bauteilen. Untergrund vor anbringen des Vliesgewebes mit Tiefengrund grundieren. Selbstklebendes dünnes PE-Vliesgewebe ohne Druck und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.03	Bereich	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Überlappungen anbringen, anschließend mit deckenden Farbe beschichten. Nach vollständiger Trocknung sichtbare Kante fein abschleifen und Übergang zur Lochplatte schaffen. Breite: ca. 150 mm			
		368 m	EP	GP
02.03.8	Zulage Abhängenhöhe bis 50 cm Zulage zur Vorposition GK-Decke für eine Abhängenhöhe bis 50 cm.			
		897,989 m²	EP	GP
02.03.9	Zulage Abhängenhöhe 50-100 cm Zulage zur Vorposition GK-Decke für eine Abhängenhöhe 50-100 cm.			
		220 m²	EP	GP
02.03.10	Lichtvoute, Deckenrand, Foyer Ausbildung des Unterhangdecken-Randes als Lichtvoute zur Aufnahme eines bauseitigen LED-Lichtbandes zur indirekten Beleuchtung, einschließlich aller Einbauteile und Verbindungsmittel. Breite der Lichtvoute: d = ca. 10 cm Ausführung gem. Detailblatt des Herstellers und Angaben des AG, Skizze dient lediglich zur Erläuterung!			
		65 m	EP	GP
Summe Bereich 02.03			Decken, Netto:	
02.04	Bereich Sonstiges			
	Brandschutzverkleidung			
02.04.1	GK-Verkleidung Unterzüge F 90 - dreiseitig Fachgerechte Verkleidung von Stahlprofilen in einem geprüften Trockenbausystem in F90 Qualität Verkleidung der dreiseitigen Abwicklung oberflächenfertig Q2 verspachtelt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/ Herstellervorschrift Abwicklung : 0,89 m (36x17x36 cm)				
		23 m	EP	GP	
02.04.2	Brandschutzbekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen Brandschutzbekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen 3-seitig, Leitungsquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis ca. 600x600 mm i.L., L90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6, liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, feuchtigkeitsbeständig, geeignet zum Einsatz in RLT-Anlagen nach VDI 6022, Blatt1, Rohdichte ca. 550 kg/m ³ , nichtbrennbar - A1. Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen. Abrechnungseinheit: m ² Fabrikat der Planung o. glw.: Promat-Konstruktion 478 aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm Amtlicher Nachweis: ABP Nr. : P-3082/304/14-MPA BS Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)				
		60 m ²	EP	GP	
02.04.3	Zulage zur Vorposition für einseitig beengte Bauweise Zulage zur Vorposition für einseitig beengte Bauweise				
		60 m ²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.04.4	Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung der Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren.				
	Abrechnungseinheit: m ²				
		60 m²	EP	GP	
02.04.5	Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition				
	Wandart: leichte Trennwand, mind. F 90				
	Abrechnungseinheit: Stück				
		20 St	EP	GP	
02.04.6	Deckendurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung Deckendurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition				
	Deckenart: Massivdecke, mind. F90				
	Abrechnungseinheit: Stück				
		10 St	EP	GP	
	Öffnungen/Revisionsklappen				
02.04.7	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300 Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB Größe : bis 500/500 mm				
		40 St	EP	GP	
02.04.8	Revisionsöffnung, Montagewand 400/400 wie vor jedoch 400/400				
		10 St	EP	GP	
02.04.9	Wandöffnung, Montagewand, 300/300 Herstellen von Wandöffnungen in GK-Wänden, inkl. Einbau von Verstärkungsprofilen und Aussparung der Beplankung. Größe : 300/300 mm				
		10 St	EP	GP	
02.04.10	Wandöffnung, Montagewand 600/600 Wie vor jedoch 600/600				
		10 St	EP	GP	
02.04.11	Herstellen und Verschließen von Öffnungen bis 60 mm Herstellen und nach Verlegung Verschließen von Öffnungen für Installationen/Leitungen in Wänden und Decken einseitig in der Beplankung, Durchmesser Öffnungsmaß: bis 60 mm, nach Angabe Elt - Installateure				
		20 St	EP	GP	
02.04.12	Herstellen von Öffnungen 50 mm Herstellen von Öffnungen für Sanitärinstallationen/Elektroinstallationen für den Einbau von Installationen, einseitig in der Beplankung, Wand und Decke nach Angabe der Sanitärfirma / Elektrofirma / Bauleitung Durchmesser Öffnungsmaß: 50 mm				
		100 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.04.13	wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 100 mm wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 100 mm	100 St	EP	GP	
02.04.14	wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 150 mm wie vor jedoch Durchmesser Öffnungsmaß: 150 mm	100 St	EP	GP	
02.04.15	Aussparungen für Leuchteneinbau; D= 15 cm. wie vor jedoch Durchmesser in 15 cm. als Zulage für beschriebene GK-Unterhangdecken	55 Stk	EP	GP	
02.04.16	Aussparungen für Leuchteneinbau, D= 20-30 cm. Einarbeiten von Aussparungen Durchmesser (Rund) in 20-30 cm. als Zulage für beschriebene GK-Unterhangdecken	45 Stk	EP	GP	
02.04.17	Deckenaussparung Lüftungsgerät Ausbildung einer Deckenöffnung für Lüftungsgeräte ca. 1500 x 2000mm in GKB-Unterhangdecke inkl. Wechsel, Kanten mit Abschlussprofil.	10 St	EP	GP	
02.04.18	Revisionsklappe, 200 x 200 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN	15 Stck	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
02.04.19	Revisionsklappe, 400 x 400 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN				
		15 Stck	EP	GP	
02.04.20	Revisionsklappe, 200 x 200 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Ausführung mit GKBI Platteneinlage und verdecktem Öffnungsmechanismus (Druckverschluss) Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN				
		30 Stck	EP	GP	
02.04.21	Revisionsklappe, 400 x 400 mm, für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand / Decke incl. Auswechslung, für den Einbau in 25 mm dick (doppelt) beplankten Konstruktionen, liefern und einbauen, als Ausführung mit GKBI Platteneinlage und verdecktem Öffnungsmechanismus (Druckverschluss) Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Erzeugnis: nach Wahl des AN				
		10 Stck	EP	GP	
02.04.22	Reviluke- Akustik oder vergleichbar, 400/400 Reviluke- Akustik oder vergleichbar, Lochplatte, selbstj. Fangarme, Lippendichtung, spachtelfrei - 400 x 400 mm				
		2 St	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
02.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.23	Revi-Luke befliesbar Wand 400/600 Revi-Luke Wand, 400/600 mm, Vertikal und Horizontal, vorgerichtet für PZ-Schloß, GKBI befliesbar inkl. Zylinder mit 3 Schlüsseln für beide Klappen	2 St	EP	GP
	Sonstiges			
02.04.24	Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Wand Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Wand gemäß Merkblatt 2, IGG, mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenqualität, für streichfähige Wandflächen Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung	500 m²	EP	GP
02.04.25	Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Decke Zulage für Sonderverspachtelung Q3 Decke gemäß Merkblatt 2, IGG, mit erhöhten Anforderungen an die Oberflächenqualität, für streichfähige Wandflächen Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung	500 m²	EP	GP
02.04.26	GK-Bekleidung, Stirnfläche, dopp.beplankt, 150 mm Stirnfläche Montagewand mit Gipskartonbauplatten bekleiden, inkl. Eckprofile als Unterkonstruktion. Plattendicke : 12,5 mm, 2-lagig Breite : bis 150 mm	30 m	EP	GP
02.04.27	GK-Bekleidung, Stirnfläche, dopp.beplankt, 355 mm Stirnfläche Montagewand mit Gipskartonbauplatten bekleiden, inkl. Eckprofile als Unterkonstruktion, aller Nebenarbeiten und Verbindungsmittel. Plattendicke : 12,5 mm, 2-lagig Breite : bis 355 mm	10 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.04.28	verzinkte Kantenschutzprofile verzinkte Kantenschutzprofile liefern und an horizontalen und vertikalen sichtbar bleibenden Wandkanten einarbeiten. Einbauhöhe bis ca. 4,20 m.	250 m	EP	GP	
02.04.29	Wandanschluss Massivwand Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, gleitend (beweglich). Wandaufbau: Metallständer + 2x12,5 Wanddicke : bis 150 mm Massivwand : Leichthochlochziegel Brandschutz : keine Anforderungen	175 m	EP	GP	
02.04.30	Eckausbildung Montagewand Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.	35 m	EP	GP	
02.04.31	OSB-Platten als Verstärkung/Unterlage Lieferung und Einbau von OSB-Platten für diverse Einsatzzwecke als Zulage zu den Wandpositionen: - punktuelle Verstärkung von Wänden zur Aufnahme von Anhängelasten - Unterlage zur Montage von Doppelständerwänden auf Stahlträger - erste Lage der Beplankung der Saalrückwand Plattenstärke: 20 mm Einbauort: Bühnenvorder- und Seitenwände, Saalrückwand	50 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten			
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.04.32	TB-Verkleidung nachträglich an Einbauteile anarbeiten, TB-Verkleidung nachträglich an Einbauteile anarbeiten, einschl. sauberer Anarbeitung an benachbarte Flächen. Einbauorte: z.B. Heizkreisverteiler, Türzargen, Kühlraumwand, Reviklappen usw. Abrechnung nach lfm Anarbeitung.	100 m	EP	GP	
02.04.33	Zulage zur Aussteifung einer freistehenden Wandscheibe Zulage zur Aussteifung einer freistehenden Wandscheibe, befestigung Boden und Decke, Höhe ca. 4,2 m,	11,34 m²	EP	GP	
02.04.34	Acrylfugen, Anschlüsse Herstellen von Acrylfugen an Übergängen, wie z.B. Wand-Wand, Wand-Decke, Decke-Decke oder bei starren und beweglichen Bauteilen.	1.000 m	EP	GP	
02.04.35	Elastische Anschlussfugen Elastische Anschlussfugen Elastische Anschlussfugen zwischen den Wänden, Decken, Einbauelementen oder sonstigen Bauteilen in 5 mm Breite mit Hilfe eines geeigneten dauerelastischen, fungiziden, 1-komponentigen Silikon - Dichtstoffes liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes ist durch Einbau eines DW-Polybandes auszuschließen. Lieferung und Einbau des DW-Polybandes (Rundschnur) und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist im E.P. einzukalkulieren.	500 m	EP	GP	
Summe Bereich 02.04			Sonstiges, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 02 Trockenbau Obergeschoss, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

LV-Zusammenfassung

Querxenland (2023_04_QR)

11	LV	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung	18	
01	Titel	Trockenbau Untergeschoss	19	
01.01	Bereich	WC Bereich	19	
01.02	Bereich	Duschbereiche	26	
01.03	Bereich	Decken	31	
01.04	Bereich	Sonstiges	35	
02	Titel	Trockenbau Obergeschoss	46	
02.01	Bereich	Küche/Personalbereich	46	
02.02	Bereich	WC Bereich	54	
02.03	Bereich	Decken	58	
02.04	Bereich	Sonstiges	63	

Summe LV 11 Trockenbauarbeiten

		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				