Grundriss Dachgeschoss

Dachaufsicht Verbinder

LEGENDE:

BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
DB	DECKE KERNBOHRUNG
RFB	ROHFUSSBODEN
RD	ROHDECKE
FBE	FUSSBODENEINLAUF
FFB	FERTIGFUSSBODEN
FBD	FUSSBODENDURCHBRUCH
GLA	GRUNDLEITUNGSAUSLASS
OK	OBERKANTE
OKD	OBERKANTE DECKE
OKF	OBERKANTE FERTIG
OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKS	OBERKANTE SOHLE
OL/m.O	OBERLICHT (SATINIERT) / MIT ÖFFNER
RFB	ROHFUSSBODEN
RF	REGENFALLROHR

STW	SANITÄRTRENNWAND
UK	UNTERKANTE
UKD	UNTERKANTE DECKE
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE
WS	WANDSCHUTZ
WA	WANDAUSSPARUNG
WB	WAND KERNBOHRUNG
T30/RS	FEUERSCHUTZ-/RAUCHSCHUTZTÜR
D	TÜR DICHTSCHLIESSEND
NB	TÜR NASSBESTÄNDIG
SSK 2	TÜR SCHALLSCHUTZKLASSE 2 ˆ32 dB
W112	TROCKENBAUWAND 1 Ständer, 2x beplankt
W115	TROCKENBAUWAND 2 Ständer, 2x beplankt
W116	TROCKENBAUWAND MIT INSTALLATION 2 Ständer mit Abstand., 2x beplankt

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFFB.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Statik- u. Schalplänen herzustellen.

Die Bodenplatte und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind entsprechend bautechnischer Forderung nach DIN zu verbinden.

Die Auflagen der Baugenehmigung, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

Altbau / Neubau
MAUERWERK
tragend

STAHLBETON
nach Stat. Berechnung

BETON, UNBEWEHRT

ESTRICH

WÄRMEDÄMMUNG, WEICH

WÄRMEDÄMMUNG, HART

Brandschutz
TROCKENBAU, METALLSTÄNDERWAND

TROCKENBAU, INSTALLATIONSWAND

HÖHENBEZUG

103 D/S TÜR-NUMMER
SONDERFORDERUNG

DECKENDURCHBRUCH

KERNBOHRUNG DECKE

WANDDURCHBRUCH

SCHLITZ / AUSSPARUNG

R ROLLLADENKASTEN

W GESOND. WÄRMESCHUTZVERGLASUNG

STATISCHE BERECHNUNG

TEXT PLANUNG HLS

TEXT PLANUNG ELT

A ÄNDERUNG LT. INDEX IN TABELLE

ÖKFFB

ÖKRFB

Raumstempel

Nr.	Nutzung
UKRD	Raum-Fläche
UKD	Raum-Umfang
OKFFB	FB-Belag
OKRFB	Deckenbelag

Fußbodenbeläge

- Linoleum
- Fliesen
- Betonspachtel
- Epoxidharz
- Anstrich
- Sportbelag

Deckenbeläge

- GKB = Gipskartonbauplatte
- Rasterdecke
- Akustikdecke
- RD = Rohdecke mit Anstrich bzw. Putz
- GKB F30 = Gipskartondecke F30
- F90-W/D = Wärmedämmung an Decke F90AB

Einbauteile in Betondecke

Halux 180 mit Tunnel 190

Kaiser 1265-01

FFKuS Typ 25

Übersichtsplan



INDEX	ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN	DATUM	BEARB./GEZ.
D			
C	Ergänzung Sekuranten, Dachdurchbruch	07.02.2025	S.B./Cau
B	Ergänzung Schachtentrauchung Aufzug, Änderung Dachaufzug, Ergänzung Dachdeckelt Verbinder, Ergänzung Dachdeckelmaßen, Ergänzung Dachdeckel Altbau, Änderung Dach Neubau zu Altbau, Ergänzung Dachdeckel Verbinder	04.12.2024	LP
A	Ergänzung Schachtentrauchung Aufzug, Änderung Wandmaße im Bereich der Aufzugtür, Änderung einer Treppenhaus-Außenwand zu Stb.-Wand	28.11.2023	LP

Planverfasser
fugmann architekten gmbh
Eisenbahnstraße 1
08223 Falkenstein/Vogtland
info@fugmann-architekten.de
Tel 03745 743 0

IAKS Sport & Freizeit Architekten

fugmann architekten

Projekt
Sanierung und Modernisierung Goethehalle und Bürgerhaus sowie Errichtung eines Anbaus
Johann-Sebastian-Bach-Straße 28A, 08233 Treuen
Gemarkung Treuen, Flurstück-Nr. 121/62

Bauherr
Stadtverwaltung Treuen
Markt 7
08233 Treuen

Zeichnung
Neubau - Grundriss Dachgeschoss / Dachaufsicht

Leistungsphase	Höhenreinordnung
Ausführungsplanung	**OK FFB EG Bürgerhaus = 0.00 = 450.08 m**

bearbeitet	FU	Projektnr.	Maßstab (im Original)	Datum	Zeichn.-Nr.	Index
gezeichnet	ST	**2015-44**	**1:50**	07.02.2025	**511**	**C**

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung durch Ausführende oder Dritte erfolgt nur mit Genehmigung des Planverfassers. Bei Mißbrauch stehen rechtliche Schritte vorbehalten.

Planverfasser Unterschrift

Auftraggeber Unterschrift

H/B = 700 / 1500 (0.95m²)

Allplan 2022