

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...

Projekt

**2023\_04\_QR**  
**Querxenland**

Bauvorhaben

**Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa**  
**KIEZ Querxenland**  
**Viebigstraße 1**  
**02782 Seifhennersdorf**

Leistung (LV)

**34**  
**Innenputz**

Ausführungsbeginn

**25.08.2025**

Ausführungsende

**09.10.2026**

Weise Planungsgesellschaft mbH  
Untermarkt 2  
02826 Görlitz

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

info@weise-pg.de

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

**elektronisch bei Vergabestelle**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 27**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (2023_04_QR)
<b>Querxenland</b>
Leistung (LV)
<b>34 Innenputz</b>

Bauvorhaben		
<b>Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa KIEZ Querxenland Viebigstraße 1 02782 Seifhennersdorf</b>		
Bauherr		
Querxenland Seifhennersdorf e.V. Viebigstraße 1 02782 Seifhennersdorf	Telefon Fax	Ansprechpartner: ... Herr Lehmann
Planverfasser / Ausschreibung		
Weise Planungsgesellschaft mbH Untermarkt 2 02826 Görlitz	Telefon Fax  info@weise-pg.de	
Bauleitung		
Weise Planungsgesellschaft mbH Untermarkt 2 02826 Görlitz	Telefon 03581 / 329920 Fax  info@weise-pg.de	Ansprechpartner: ... Herr Weise / Herr Stein
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@weise-pg.de)

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

Vertragserfüllung/Gewährleistung  
Abzüge

siehe Abs. B Pkt. 5 Besondere Vertragsbedingungen  
siehe Abs. B Pkt. 7 Besondere Vertragsbedingungen

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG	5
		B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN	8
		ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	12
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Innenputzarbeiten</b>	<b>13</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>27</b>

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG		
<b>A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG</b>		
<p>Die nachfolgenden Angaben befreien den Bieter nicht von der Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Durchführung der Bauarbeiten maßgebenden örtlichen Verhältnisse. Es gelten die Bestimmungen der VOB in der aktuellen Fassung.</p>		
Allgemeine Beschreibung der Bauleistung		
<b>1. Auszuführende Leistungen</b>		
1.1 Art und Umfang		
<p>Herstellung eines Innenputzsystems nach vorliegendem LV und allen vom AG bereitgestellten Unterlagen. Abstimmungen sind mit der Bauleitung zu führen. Ziel der gesamten Baumaßnahmen ist der Neubau einer Mehrzweckhalle mit Mensa und Großküche sowie Bowlingbahn.</p>		
<b>2. Beteiligte</b>		
<p>Bauherr: Kiez Querxenland e.V.; Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf Generalplanung: Weise Planungsgesellschaft mbH, Untermarkt 2, 02826 Görlitz Projektkoordination: Kogis Beratungs-GmbH, Wilthener Straße 32, 02625 Bautzen Tel. 03591 270961 SiGeKo: Bau Planung Risch Ingenieurgesellschaft mbH Neustadt 47, 02763 Zittau</p>		
<b>3. Lage der Baustelle</b>		
<p>Kiez Querxenland e.V.; Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf Besichtigung der Baustelle ist in Abstimmung mit dem Generalplaner möglich.</p>		
<b>4. Vorhandene öffentliche Verkehrswege</b>		
siehe Anlage Katasterplan		
<b>5. Zugänge, Zufahrten</b>		
<p>Der AN hat sich über den Zustand und die Eignung der von ihm zur Benutzung vorgesehenen, vorhandenen öffentlichen oder privaten Straßen und Wege und über eventuelle Beschränkungen auf diesen selbst zu unterrichten und notwendige Genehmigungen bei den Baulastträgern einzuholen.</p>		
<b>6. Ver- und Entsorgungsanlagen</b>		
<p>Anschlußleitungen für Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. Abwasseranschlüsse werden noch hergestellt.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG		
<p><b>7. Baustelleneinrichtung</b></p> <p>Erstellung der Baustelleneinrichtung nach beigefügtem Plan. Dabei ist zu berücksichtigen, dass etwaige Vermessungsarbeiten, insbesondere für Absteckung und Nachprüfung der Straßen-, Wege- und Baugrenzen, nicht behindert werden. Im Einrichtungsplan ist die Lagerung der Erdmassen mit zu berücksichtigen.</p> <p>Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenen Flächen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des Verwendungszweckes anzulegen. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. Flächen für die eigene Baustelleneinrichtung werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt und sind nach den Arbeiten wieder in den Urzustand zu versetzen.</p> <p>Vor Einrichten der Baustelle hat der Auftragnehmer den Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstücksflächen in Anwesenheit der jeweiligen Eigentümer festzustellen. Darüber ist ein Protokoll zu führen und von beiden Seiten zu bestätigen. Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass evtl. Ver- und Entsorgungsleitungen der Baumaßnahme rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt werden können. Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist, soweit erforderlich, der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.</p> <p>Vorhandene Grenzsteine sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen</p>		

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz
A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG		
<p>Der Baustelleneinrichtung zu sichern.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.</p> <p>Die Baustelleneinrichtung (insbesondere Gerüste) ist so anzulegen, dass die Ausführung der Hausanschlüsse zu jeder Zeit möglich ist. Der Auftragnehmer hat sich über die Lage der Hauseinführungen rechtzeitig zu informieren.</p> <p>Erforderliche Hebezeuge und Gerüste sind für die Arbeiten in die Leistungspositionen mit einzukalkulieren wenn nicht gesondert im LV erwähnt. Bauseits ist ein Fassaden- und Dachdeckerfanggerüst vorhanden.</p> <p>Folgende Einrichtungen sind Bestandteil der Bauseitigen Baustelleneinrichtung: Sanitär, Baulicht, Baustrom, Bauwasser, abgezaunte Baustelleneinrichtungsfläche und Baufeld.</p> <p><b>Ausführung der Bauleistung</b></p> <p><b>8. Bauablauf</b></p> <p>8.1 Reihenfolge und Abwicklung der Bauarbeiten</p> <p>Die Reihenfolge der Bauarbeiten liegt nach Absprache mit dem AG grundsätzlich im Ermessen des AN. Es gilt der beigefügte Bauablaufplan. Für die Ausführung werden mit Abschluss des Bauvertrages verbindliche Fristen als Vertragsfristen vereinbart. Alle Arbeiten und Leistungen des folgenden Leistungsverzeichnisses können in Abschnitten und Teilen nach technologischen oder bauorganisatorischen Erfordernissen ausgeführt werden. Abstimmungen hierzu sind mit der Bauleitung zu führen oder nach deren Weisung auszuführen. Der AN verpflichtet sich einen Bauablaufplan bis zum Baubeginn zu erstellen welcher sich nach den Rahmenzeiten des beiliegenden Bauablaufplanes vom 21.02.2025 richtet. Bedenken gegenüber des Bauablaufplanes sind mit Angebotsabgabe anzuzeigen. Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens ist der 09.10.2026. Dieser Endtermin berücksichtigt evtl. bauablaufbedingte Restleistungen sowie Nacharbeiten.</p> <p>Verschiebung der Zwischentermine müssen Organisatorisch ausgeglichen werden und führen nicht zur Veränderung des Gesamtfertigstellungstermins.</p>		

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>
<b>A: ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN BESCHREIBUNG</b>		
<p><b>9. Stoffe, Bauteile</b></p> <p>Sämtliche verwendeten Stoffe und Bauteile (einschl. evtl. Bindemittel etc.) müssen den derzeit gültigen Güterichtlinien entsprechen bzw. zugelassen sein; diesbezügliche Zulassungsbescheide sind dem AG auf Verlangen vorzulegen. Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, die den derzeit gültigen technischen Vertragsbedingungen nicht entsprechen, werden einschließlich der im Herstellerstaat durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn die Beschaffenheit durch geforderte CE-Kennzeichnung vorhanden ist. Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich vorzulegen.</p> <p><b>10. Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baustelleneinrichtungsplan vom 21.02.2025.</li> <li>• Ausführungsplanung vom 21.02.2025 (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) M 1:50, zur Ausführung erforderlicher Konstruktionsdetails im erforderlichen Maßstab</li> <li>• Bauablaufplan vom 21.02.2025</li> </ul> <p><b>B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</b></p> <p>Als Vertragsbestandteile für Auftragnehmer und Auftraggeber gelten: VOB/A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960 VOB/B - Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen DIN 1961 VOB/C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses sowie alle einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien sowie die, Normen, Richtlinien u. sonstige Vorschriften, etc. Genannte Forderungen, Empfehlungen u. Hinweise, sind als Nebenleistungen einzukalkulieren, sofern diese im LV nicht extra festgelegt sind. Einrichten, Vorhalten und Betreiben über die gesamte Montagezeit sowie Beräumen einschl. aller folgenden Leistungen sind in die Einzelpreise einzurechnen insoweit diese Leistungen nicht gesondert ausgeschrieben / abgegolten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel</li> <li>- Material-Vorhaltekosten - Kosten für Montage- und Transportmittel ( Standkran - bzw. Kraneinsätze, Personengondeln u.ä. ) - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten - Schutzmaßnahmen für die</li> </ul>		

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>
<b>B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</b>		
<p>Oberflächen - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlichen Genehmigungen zu erbringen hat.</p> <p>1. Unstimmigkeiten Auf Unstimmigkeiten bei Typenangaben oder Ausschreibungsunklarheiten ist sofort bei Angebotsabgabe schriftlich hinzuweisen. Spätere Nachforderungen werden nicht anerkannt.</p> <p>2. SiGe Koordinator Bau Planung Risch Ingenieurgesellschaft mbH Neustadt 47 02763 Zittau Der Plan den Sicherheitskoordinators und dessen Weisung sind für die Ausführung bindend.</p> <p>3. Werkzeichnungen Falls notwendig kann der AN anfordern Werkzeichnungen anzufertigen und diese für die Dokumentation des AG vorzuhalten.</p> <p>4. Festlegungen Die im LV und in den beiliegenden Plänen vom AG und dem Bauleiter getroffenen Festlegungen stellen den Leistungsumfang und die Ausführungsart dar. Für die einwandfreie, fachlich richtige und allen einzuhaltenden Vorschriften entsprechende Ausbildung und Ausführung der Arbeiten übernimmt der AN die volle Verantwortung. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und Einrichtungen jeglicher Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Teile sind nach erfolgter Montage zu reinigen.</p> <p>5. Vertragserfüllung &amp; Sicherheit für Mängelansprüche Für die Sicherheit zur Vertragserfüllung ist dem Bauherren 10 Tage nach Beauftragung eine Bankbürgschaft über 5 % der Netto-Auftragssumme zu übergeben. Mit Bearbeitung der Schlussrechnung wird diese gegen die Gewährleistungsbürgschaft des AN (nach VOB) in Höhe von 3% ausgetauscht und die Differenz ausbezahlt. Diese Bankbürgschaft wird nach Abschluss des Gewährleistungszeitraumes (4 Jahre nach VOB) der Bauleistung vom AG an den AN wieder übergeben.</p> <p>6. Rechnungen Die Rechnungen werden als E-Rechnungen bearbeitet. Die Rechnungsstellung kann erst nach abgeschlossener Aufmaßprüfung erfolgen, da nachträgliche Änderungen in den E-Rechnungen nicht mehr möglich sind. Hierzu sollen die Aufmäße an rechnungen@weise-pg.de in folgender Weise gesandt werden. Die Aufmäße sind nach LV-Positionen zu gliedern und als PDF und DA11 oder x31 zum Einlesen in die AVA Software zu Verfügung zu stellen.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>
<b>B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</b>		
<p>Die Aufmaße sind durch Produktdatenblätter, Stundennachweise, Mengenermittlungen nachvollziehbar und Prüffähig zu belegen und als PDF in folgender Weise einzureichen. Nach Aufforderung der Bauleitung muss eine gemeinsame Aufmaßprüfung vor Ort erfolgen.</p> <p>Für jede Position des Leistungsverzeichnisses ist ein gesondertes Mengenermittlung auf einem eigenen, nummerierten Blatt zu erstellen. Jedes Blatt muss neben dieser Zahl die Nummer der Position sowie die Unterschrift tragen.</p> <p>Die Durchschrift gilt als Sicherung gegen nachträgliche Änderungen. Es ist unzulässig, Aufmaße zu übertragen. Die Urschrift der Aufmaße erhält der AG, die Durchschrift der AN.</p> <p>Sind die Aufmaße vollständig werden durch den Planer innerhalb von 7 Werktagen geprüft.</p> <p>Da nachträgliche Änderungen (E-Rechnung) nicht möglich sind ist das geprüfte Aufmaß vom Planer die Grundlage für die Rechnungsstellung des AN.</p> <p>Die Rechnung mit dem bestätigten Aufmaß ist in Folgenden Formaten als E-Rechnung, GEAB X31 sowie als PDF an den AG auf folgende Mail zu übermitteln: <a href="mailto:chef@querxenland.de">chef@querxenland.de</a>. Die Rechnungsbearbeitung durch den Planer erfolgt innerhalb von 7 Werktagen und wird dann vom AG zum Zahlziel angewiesen.</p> <p><b>7. Abzüge</b> Folgende Abzüge werden vom Nettobetrag der Abschlagsrechnungen zum Abzug gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,3 % Bauwesenversicherung</li><li>• 0,9 % Baustelleneinrichtung (bestehend aus 0,05 % Bauwasser; 0,15% Sanitär; 0,35% Baustrom; 0,10 % Beleuchtung; 0,1 % Bauzaun; Reinigung 0,15%)</li></ul> <p><b>8. Bauversicherung</b> Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen, welche die Leistungen des AN mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro 500,-Eur. Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum AG. AN beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit 0,3 % der Auftragssumme.</p> <p><b>9. außenplanmäßige Baureinigung</b> Außenplanmäßige Baureinigung können auf die Gewerke (AN) anteilig umgelegt werden wenn der Aufforderung des AG zur Reinigung im wiederholten Fall nicht nachgekommen wurde. Die Umlage entnehmen sie bitte den Ausschreibungsunterlagen. Weißt der AN eine vollständige Eigenversorgung nach kann im besonderen Fall auf die Umlage verzichtet werden.</p>		

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz
B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
<p>10. Ergänzungen zur Angebotsforderung Die genauen Baudtermine sind den beiliegenden Bauzeitenplan und den Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen. Anerkannte Schlechtwettertage verlängern die um den jeweilig, anerkannten Zeitraum. Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten, Details, Montageabläufe usw. mit dem Bauleiter zu besprechen und festzulegen. Der unterzeichnende Auftragnehmer verpflichtet sich, die bei ihm in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen gemäß den Unfallverütungsvorschriftender Berufsgenossenschaft zu erbringen. Stellt sich nach Prüfung durch die "TECHNISCHEN REGELWERKE" heraus, dass die erbrachten Lieferungen und Leistungen nicht deren entsprechen, so sind die festgestellten Mängel nachträglich unentgeltlich zu beseitigen. Bewachung und Verwahrung der mitgebrachten Baustellenunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung, Materialien usw. sind Sache des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen (auch während der Arbeitsruhe). Der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich Gegenstände auf seinen Grundstücken befinden. Der Auftragnehmer hat für den Transport des benötigten Materials auf die Baustelle selbst zu sorgen. Vom Auftraggeber werden Lagerflächen im ausreichenden Umfang, im Baubereich zur Verfügung gestellt, siehe Baustellenreinrichtungsplan. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass angelieferte Materialien schnellstens vor Ort eingebaut werden., Bauschutt u. Restmüll hat der AN auf eigene Kosten zu entsorgen. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse sowie über die Art und Umfang der von ihm im zu erbringenden Leistungen eingehend zu informieren. Nachträgliche Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungenügende Information zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.</p> <p>Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: WEISE PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH Hr. Christian Weise Untermarkt 2 02826 Görlitz Tel. 03581 - 32992-0</p> <p>Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Sinnvolle bzw. notwendige Änderungen hierzu sind schriftlich mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen. Der AN übernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlägigen Landesbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist. Eine gesonderte Vergütung fällt hierfür nicht an.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>
<b>B: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</b>		
<p>13. Dokumentation Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und dem AG vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt nach der Vorlage der Dokumentation auf DVD/Datenstick, mit den entsprechenden Berichten. Vom AN sind komplette Bestandspläne für die in Auftrag gegebenen Leitungen &amp; Leistungen zu erstellen. Zur Schlussrechnung ist eine zusammengestellte Dokumentation (1x Digital; 2x in Papierform) zu übergeben.</p> <p>-----</p> <p><b>Sonstige Angaben</b> Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigelegt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen.</p> <p><b>ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</b> Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die Ausführungshinweise der Technischen Merkblätter der Sto SE &amp; Co. KGaA zu beachten.  Darüber hinaus gelten folgende zusätzliche technischen Vertragsbedingungen (ZTV):  Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für  Bauleistungen (VOB Teil C), insbesondere DIN 18 350 - Putz- und Stuckarbeiten DIN 18 363 - Maler- und Lackiererarbeiten DIN 18 366 - Tapezierarbeiten DIN 18 451 - Gerüstarbeiten  Handelt es sich um Leistungen, welche in der VOB Teil C nicht enthalten sind, so gelten die entsprechenden Normen.  BFS-Merblätter des Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz  Unfallverhütungsvorschriften und Merkblätter der  Bau-Berufsgenossenschaften  Die für das Bauvorhaben gültige LBO einschl. der</p>		

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>
ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Durchführungsverordnung und die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen		
<b>ZTV-2. Leistungsumfang</b>		
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.		
Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.		
Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.		
<b>ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen</b>		
Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblätter der Hersteller genauestens zu beachten.		
Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen in keinem Fall unterschritten werden.		
Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Außenluft, der Untergründe und der Materialien bis zur vollständigen Durchhärtung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen.		
<b>ZTV-4. Aufmaß und Abrechnung</b>		
Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschriften der DIN 18345, aktueller Fassung.		
<b>01 Titel Innenputzarbeiten</b>		
<b>01.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	Einrichten und Vorhalten über die gesamte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle nach abgeschlossener Leistung. - Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätze - Fortsetzung auf nächster Seite -
		Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>- notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel                      - Material-Vorhaltekosten                      - Kosten für Montage- und Transportmittel                      - Lohnkosten, Personalkosten und sonst. Nebenkosten                      - Schutzmaßnahmen für die Oberflächen                      - Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung und Erfüllung von behördlicher Genehmigungen zu erbringen hat.</p> <p>Baustelleneinrichtung werden bei Bedarf zur Ausführung gebracht. Dafür beanspruchte Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten wieder in den Urzustand zu Versetzen.</p> <p>Folgende Einrichtungen sind Bestandteil der Bauseitigen Baustelleneinrichtung: Sanitär, Baulicht, Baustrom, Bauwasser, abgezaunte Baustelleneinrichtungsfläche und Baufeld.</p> <p>Notwendige Gerüste sind in den EP einzukalkulieren.</p> <p>Arbeitshöhe EG 2,70 m - 3,50m, OG 2,70 m - 3,50 m, Treppenhaus 2,70 m - 4,50 m, Turnhalle 8,00 m - 10,00 m</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.2</b>	<b>Bauteile schützen</b>			
	<p>Schmutzempfindliche und -gefährdete Bauteile (wie Holz, Glas, Aluminium, Natursteine, Keramikplatten, Klinker, Bodenbeläge etc.) wasserfest abdecken und abkleben. Abdeck- und Abklebematerial nach Beendigung der Arbeiten rückstandslos beseitigen und entsorgen.</p> <p>Abrechnung nach m<sup>2</sup> Einzelflächen</p>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.3</b>	<b>Mauerwerkfehlstellen schließen</b>			
	<p>Nicht fachgerecht erstelltes Mauerwerk für den Putzauftrag vorbereiten. Offene Mörtelfugen und sonstige Fehlstellen mit einem geeigneten Mauermörtel schließen.</p>	<b>50 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
34	<b>LV Innenputz</b>			
01	Titel Innenputzarbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>01.4</b>	<p><b>Untergrund reinigen, haftmindernde Rückstände entfernen</b>                      Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Rückstände (Schalöl etc.) entfernen. Anfallender Bauschutt und Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Nachfolgend Prüfung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfähigkeit.</p>	<b>4.200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.5</b>	<p><b>Haftgrundierung Mauerwerk</b>                      Putzgrundvorbehandlung für die Vorbereitung bei Anwendung kalkzementgebundener Putze bei stark saugenden Untergründen. Grundierung verdünnt einmalig streichen, rollen oder spritzen.</p> <p>Standzeit: 1 Tag</p> <p>Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:                      '.....'                      (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>	<b>3.700 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.6</b>	<p><b>Grundierung auf Betonuntergrund</b>                      Untergrundvorbehandlung auf Betonflächen geeignet für den nachfolgenden Leichtputz durch Aufbringen einer Spachtellage o.glw. als Haftbrücke auf Beton und anderen glatten und nichtsaugenden Untergründen für nachfolgende Kalkzementputze.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:                      '.....'                      (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.7</b>	<p><b>Unterputz, Kalkzement</b>                      Unterputz als Kalk-Zementmaschinenputz, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc1 (DIN 18550: P II), für Innen- und Feuchträume, Mindestdicke. 10mm. Zeitgerechtes Aufräuen der Putzoberfläche.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

34 01	LV Titel	Innenputz Innenputzarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
<p>Vorhandener Putzgrund: Grundierung                      Wandhöhe bis: 4,00 m                      Mittlere Putzdicke: 20 mm</p> <p>Fabrikat der Planung: akurit MEP-L o. glw.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:                      '.....'                      (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen,                      so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>					
			<b>3.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.8</b>	<p><b>Unterputz, Kalkzement, für Fliesenbelag</b>                      Kalkzementputz wie vor, jedoch als Untergrund für                      bauseitige Fliesenarbeiten herstellen.</p>				
<p>Vorhandener Putzgrund: Grundierung                      Wandhöhe bis: 4,00 m                      Mittlere Putzdicke: 20 mm</p> <p>Produkt: wie vor</p>					
			<b>700 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.9</b>	<p><b>Zulage Mehrstärke je 10 mm</b>                       Zulage zur vorheriger Pos. Kalkzementputz für                      Mehrstärke je 10 mm - nur in Abstimmung und Anweisung                      durch die Bauleitung AG!</p>				
			<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.10</b>	<p><b>Innenputz als Zementputz, zweilagig, Mörtelgruppe DIN</b>                      Innenputz als Zementputz, zweilagig, Mörtelgruppe DIN                      EN 998-1: GP, CS IV, Wc2 (DIN 18550: P III), für                      Feuchträume und Nassbereiche, z. B. in Schwimmbädern                      und öffentlichen Duschen, Gesamtdicke ca. 15 mm, auf                      Massivwänden aus Mauerwerk oder Beton. Zeitgerechtes                      Aufräumen der Unterputzlage, Abfilzen der Oberputzlage.</p> <p>Oberflächengüte nach Merkblatt 3 "Putzoberflächen im                      Innenbereich": Q 2</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Fabrikat der Planung: Baunit ZementSockelputz ZP 62 o. glw.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p>(Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p> <p>Einbauort: UG-K.02 Müll Kippcontainer, OG-K.09-K.13 Kühl-/Tiefkühlräume</p>	<b>205,275 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.11</b>	<p><b>Deckenputz als Zementputz, einlagig, Mörtelgruppe DIN</b>                      Deckenputz als Zementputz, einlagig, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS IV, Wc2 (DIN 18550: P III), für Feuchträume und Nassbereiche, z. B. in Schwimmbädern und öffentlichen Duschen, Gesamtdicke ca. 10 mm, auf Decken aus Stahlbeton. Zeitgerechtes Aufrauen der Unterputzlage, Abfilzen der Oberputzlage.</p> <p>Oberflächengüte nach Merkblatt 3 "Putzoberflächen im Innenbereich": Q 2</p> <p>Fabrikat der Planung: Baunit ZementSockelputz ZP 62 o. glw.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p>(Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p> <p>Einbauort: UG-K.02 Müll Kippcontainer, OG-K.09-K.13 Kühl-/Tiefkühlräume</p>	<b>90,839 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.12</b>	<p><b>Bestich zur Herstellung der Luftdichtheit</b>                      bei Mauerwerkswänden vor den Installationsarbeiten. In später nicht mehr zugänglichen Bereichen wie Trockenbauvorwände, Schächte und ähnliches, einlagiger Putzauftrag, Oberfläche ohne Anforderung</p>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.13</b>	<p><b>Glattstrich für Trockenbauwandanschlüsse</b>                      wie vor jedoch als ca. 30cm breiter Streifen für die                      Anschlüsse der Trockenbauwände,                      einlagiger Putzauftrag,                      Oberfläche ohne Anforderung</p>	<b>250 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.14</b>	<p><b>Armierungsputz mit vollflächiger Gewebeeinlage</b>                      Mineralischen Armierungsputz in CS III, Wc2 gemäß DIN                      EN 998-1, mit vollflächiger Gewebeeinlage aus                      hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe                      vollflächig auf Unterputz fachgerecht in einer Dicke                      von 3 bis 5 mm aufbringen.</p> <p>Fabrikat der Planung: akurit SK leicht Spachtel- und                      Klebemörtel &amp; GM Armierungsgewebe mittel o. glw.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:                      '.....'                      (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen,                      so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>	<b>3.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.15</b>	<p><b>Gewebeeckpfeile</b>                      Zulage zur Position Armierungsputz für Armierungspfeile                      als Diagonalarmierung an Fenster- und Türecke oder                      sonstigen Flächeneinschnitten.</p>	<b>450 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.16</b>	<p><b>Übergänge Beton/Mauerwerk, Installationsschlitz armeren</b></p> <p>Rissgefährdete Putzgrundflächen an Übergängen                      Beton/Mauerwerk, Installationsschlitz, etc. vor                      Auftrag des Unterputzes mit Glasfaserarmierungsgewebe,                      mit Stoßüberlappung von mind. 10cm, anbringen</p>	<b>250 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.17</b>	<p><b>Grundierung für mineralische Edelputze</b>                      Voranstrich für mineralische Edelputze auf vorhandenen                      Kalkzementunterputz aufbringen; zur Reduzierung und                      Vereinheitlichung des Saugverhaltens.</p> <p>Fabrikat der Planung: akurit GMG Mineralgrund o. glw.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>	<b>3.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.18</b>	<p><b>Mineralischer Oberputz, Filzputz</b> Oberputz als mineralischer Putz in CR CS II, Wc2 gemäß DIN EN 998-1, auftragen und in Filzstruktur strukturieren.</p> <p>Körnung: 0,5 bis 1,2 mm</p> <p>Qualitätsstufe: Q2</p> <p>Fabrikat der Planung: akurit FP Filzputz o.glw.</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>	<b>3.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.19</b>	<p><b>Zulage zur Vorposition für Qualitätstufe Q3</b> Zulage zur Vorposition für Qualitätstufe Q3</p>	<b>1.000 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.20</b>	<p><b>Haftbrücke mineralisch Decke Stahlbeton</b> Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Stahlbeton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.21</b>	<p><b>Deckenputz als Kalkzementhaftputz</b> Deckenputz als Kalkzementhaftputz, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS III, Wc2 (DIN 18550: P II), für Innen- und Feuchträume fluchtgerecht verzogen auf vorhandene Betonflächen. Dicke: 5 - 8 mm.</p> <p>Qualitätsstufe Q2 Oberfläche: gefilzt Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 4,0 m.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
34	<b>LV Innenputz</b>			
01	Titel Innenputzarbeiten			
			Übertrag: .....	
	Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		<b>500 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>01.22</b>	<b>Zulage zur Vorposition für Qualitätsstufe Q3</b> Zulage zur Vorposition für Qualitätsstufe Q3			
		<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.23</b>	<b>Fenster/Türen einputzen</b> Neu eingebaute Fenster/Türen mit geeignetem Putz fachgerecht einputzen, Anschlag / Leibung ca. 15-20cm inkl aller Nebenarbeiten			
		<b>880 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>01.24</b>	<b>Eckzargen/Umfassungszargen einputzen</b> Neu eingebaute Eckzargen/Umfassungszargen mit geeignetem Putz fachgerecht einputzen, inkl aller Nebenarbeiten			
		<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.25</b>	<b>Anputzleiste</b> Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus Hart-PVC an Fenstern und Türen zur Ausbildung eines dichten und UV-beständigen Anschlusses. Hart-PVC-Leiste, selbstklebend, mit zusätzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der Abdeckfolie.  Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)			
		<b>880 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.26</b>	<b>Kantenprofil</b> Kantenprofil an Wandkanten und -öffnungen auf Unterputzdicke mit geeignetem Mörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.  Putzdicke: 20 mm Qualität: Verzinkt  Fabrikat der Planung: akurit PFI Profifix o. glw.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

34 01	LV Titel	Innenputz Innenputzarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....					
<p>Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>					
			<b>1.250 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.27</b>	<b>Putzabschlussprofile</b>				
<p>Putzabschlussprofile, verzinkt, in verschiedenen Längen liefern und an angrenzende Bauteile horizontal und vertikal, nach Wahl des Auftragnehmers, einbauen.</p> <p>Putzdicke bis 20mm</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>					
			<b>500 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.28</b>	<b>Bewegungsfugenprofile</b>				
<p>Bewegungsfugenprofile Aluminium-Trägerprofile mit gelochten Befestigungswinkeln, Elastische Einlage in glatter Ausführung, Farbe: weiß, liefern und fachgerecht einbauen.</p> <p>Einbau in unterschiedlichen Einzellängen</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....' (Vom Bieter anzugeben. Wird kein Fabrikat eingetragen, so gilt das Leitfabrikat als vereinbart.)</p>					
			<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.29</b>	<b>Mauerschlitze auswerfen</b>				
<p>Mauerschlitze für Elektroleitungen vor dem Aufbringen des Innenputzes auswerfen und Elektrodosen sauber verputzen.</p> <p>Schlitzbreite=ca. 8cm, Schlitztiefe=ca. 5cm</p>					
			<b>1.500 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....					

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>01.30</b>	<b>Ausmauern von Kleinflächen 10x10cm</b> Ausmauern von Kleinflächen 10x10cm Fachgerechtes Ausmauern von Kleinflächen bis 10x10cm	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.31</b>	<b>Wie vor jedoch 30x30cm</b> Wie vor jedoch 30x30cm	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.32</b>	<b>Wie vor jedoch 60x60cm</b> Wie vor jedoch 60x60cm	<b>30 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.33</b>	<b>Musterplatten</b> Putzträgerplatten mit Oberputz in unterschiedlicher Strukturierung zur Festlegung der endgültigen Struktur des Oberputzes durch den AG.  Plattenabmessungen: 60 x 60 cm	<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.34</b>	<b>Nachputzarbeiten von Kleinflächen, einschl. Leibungen</b>  Nachputzarbeiten von Kleinflächen, einschl. Leibungen Kalkzement-Leichtputz als Handputz, Flächen bis 1m2  Putzdicke 20 mm i.M.  Angrenzende Leitungen und der Boden sind zu schützen.	<b>250 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.35</b>	<b>Deckendurchbrüche verputzen, bis ca. 400 cm<sup>2</sup></b> Deckendurchbrüche fachgerecht mit geeignetem Material verputzen	<b>200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.36</b>	<b>Wanddurchbrüche verputzen, bis ca. 400 cm<sup>2</sup></b> wie vor jedoch Wanddurchbrüche verputzen, bis 400 cm <sup>2</sup>	<b>200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
			Übertrag: .....	
<b>01.37</b>	<b>Verputzen von Öffnungen 10x10cm</b> Verputzen von Öffnungen 10x10cm  fachgerechtes Verputzen von Öffnungen, mit geeigneten Putzmaterial, inkl. aller Nebenarbeiten	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.38</b>	<b>Wie vor jedoch Öffnungen 30x30cm</b> Wie vor jedoch Öffnungen 30x30cm	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.39</b>	<b>Wie vor jedoch Öffnungen 60x60cm</b> Wie vor jedoch Öffnungen 60x60cm	<b>30 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.40</b>	<b>Schlitze nachträglich schließen - 25 mm breit</b>  Schlitze in oberflächenfertigen Wandflächen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen.  Mörtelgruppe : CS II (PII) Oberfläche : gefilzt  Schlitzbreite : bis 25 mm  Putzdicke : bis 25 mm	<b>500 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.41</b>	<b>Schlitze nachträglich schließen - 50 mm breit</b>  Schlitze in oberflächenfertigen Wandflächen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen.  Mörtelgruppe : CS II (PII) Oberfläche : gefilzt			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV Innenputz</b>			
01	Titel Innenputzarbeiten			
			Übertrag: .....	
	Schlitzbreite : bis 50 mm			
	Putzdicke : bis 25 mm			
		<b>1.000 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.42</b>	<b>Schlitz nachträglich schließen - 100 mm breit</b>			
	Schlitz in oberflächenfertigen Wandflächen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen.			
	Mörtelgruppe : CS II (PII)			
	Oberfläche : gefilzt			
	Schlitzbreite : bis 100 mm			
	Schlitztiefe : bis 25 mm			
		<b>1.000 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.43</b>	<b>Schlitz nachträglich schließen - 150 mm breit</b>			
	Schlitz in oberflächenfertigen Wandflächen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen.			
	Mörtelgruppe : CS II (PII)			
	Oberfläche : gefilzt			
	Schlitzbreite : bis 150 mm			
	Schlitztiefe : bis 25 mm			
		<b>250 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>01.44</b>	<b>Fachgerechtes Einputzen von Stahleckzargen an</b>			
	Fachgerechtes Einputzen von Stahleckzargen an Brandschutztürelementen inkl. aller Nebenarbeiten			
		<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Querxenland (2023\_04\_QR)

34	LV	Innenputz		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>01.45</b>	<p><b>Innenfensterbänke für Einbau vorbereiten</b>                      Innenfensterbänke für Einbau vorbereiten                      ausstemmen des beidseitigen Einstandes im Mauerwerk ca.                      40mm tief                      anfallendes Material sammeln und fachgerecht Entsorgen.                      Leibungstiefe ca. 30cm</p>	<b>200 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>01.46</b>	<p><b>Eingebaute Innenfensterbänke fachgerecht einputzen</b>                      Eingebaute Innenfensterbänke fachgerecht einputzen                      inkl. aller Nebenarbeiten                      Leibungstiefe. ca 30cm</p>	<b>200 lfm</b>	EP .....	GP .....
<b>01.47</b>	<p><b>Kellenschnitte, vertikal</b>                       Zulage für die Ausführung von Kellenschnitten im                      Anschluss an vertikalen Trennstellen im Übergang bzw.                      Anschluss an Bauteilen (Trockenbauverkofferungen,                      Einbauteile etc.).</p>	<b>300 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.48</b>	<p><b>Kellenschnitte, horizontal</b>                       Zulage für die Ausführung von Kellenschnitten im                      Anschluss an horizontale Anschlüsse zum Estrich bzw. an                      Bauteile.</p>	<b>400 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.49</b>	<p><b>Streckmetallputzträger über Bitumenabdichtung im Sockelbereich</b>                      Lieferung und fachgerechte Montage eines                      Steckmetallputzträgers im Sockelbereich von                      Innenräumen, einschließlich aller erforderlichen                      Nebenarbeiten zur Herstellung eines tragfähigen                      Untergrunds für den nachfolgenden Putzauftrag.                       Einbauhöhe: ca. 30cm                       Steckmetallputzträger aus verzinktem oder nicht                      rostendem Stahl (je nach Anforderung)                       Maschenweite und Materialstärke gemäß den Anforderungen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Querxenland (2023\_04\_QR)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Innenputz</b>		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>der Putzsysteme und statischen Erfordernissen</p> <p>Befestigungsmaterial: Korrosionsgeschützte Dübel, Schrauben oder Nägel gemäß den Herstellerangaben</p> <p>Reinigung des Untergrunds von losen Teilen, Staub und Verunreinigungen</p> <p>Prüfung der Ebenheit und Tragfähigkeit des Untergrunds</p> <p>Falls erforderlich, Auftrag einer Haftbrücke oder Grundierung zur Verbesserung der Haftung</p> <p>Zuschnitt der Steckmetallbahnen entsprechend der Flächenabmessungen</p> <p>Befestigung des Steckmetallputzträgers mit einem Abstand von ca. 20 cm (je nach statischen Anforderungen)</p> <p>Überlappung der Bahnen gemäß den Herstellerangaben zur Vermeidung von Putzrissen</p> <p>Sicherstellung eines lückenlosen und ebenen Verlaufs zur optimalen Putzhaftung</p>	<b>366,85 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>01.50</b>	<p><b>Stundenlohnarbeit für Facharbeiter</b></p> <p>Stundenlohnarbeit für Facharbeiter auf besonderen Nachweis, einschließlich aller Zuschläge.</p>	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>				<b>Innenputzarbeiten, Netto: .....</b>

# LV-Zusammenfassung

Querxenland (2023\_04\_QR)

34		LV	Innenputz		
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innenputzarbeiten		13	.....
<b>Summe LV 34 Innenputz</b>					
				<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR ..... .....
	Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR ..... .....
..... Anbieter - Unterschrift				<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>