

**Baumaßnahme: Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat**  
**Leistung: Los 3200 - Rohbauarbeiten**  
**Vergabenummer: Neubau/Los3200/2025**

Sehr geehrte Bieter,

bitte nachfolgende Ergänzung/Änderung in Pos. 3.5.34 beachten.

Pos. 3.5.34 Ankerschienen Profil 38/17, feuerverzinkt

- Geändert: Ankerschienen mit jeweils im Mittel 6 statt 2 Ankern/lfm...
- Ergänzt: Hinweis: Beachte die kollisionsfreie Verlegung zu den Dübelleisten der Stützen in Achse E/2-5 und E/8-11 der Decken über Ebene 0-2.