
Projektdaten:

Projektbezeichnung:	P190003 GRO-Dreifachsporthalle
Projektname:	20232011
PLZ:	48599
Ort:	Gronau
Straße:	Marschallstraße

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)	28.08.2025
Ausführungsende: (Soll)	26.11.2025

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Diakonische Stiftung Wittekindshof
Straße:	Zur Kirche 2
PLZ:	32549
Ort:	Bad Oeynhausen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Trockenbauarbeiten	
LV-Name:	300-14	
LV-Betrag:		 EUR

Angebotssumme:	 EUR
-----------------------	-----------

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	 EUR
----------------------------------	-----------

Angebotssumme brutto:	 EUR
------------------------------	-----------

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung, Vorbereitung.....	14
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	14
2.	Trockenbauwände / Vorsatzschalen Gipskarton.....	16
2.1.	Trockenbau Wände Gipskarton.....	16
2.2.	Trockenbau Vorsatzschalen.....	18
2.3.	Aussparungen, Durchbrüche und Öffnungen.....	21
2.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen.....	23
3.	Trockenbauwände / Vorsatzschalen zementgebundene Platten.....	25
3.1.	Trockenbau Wände.....	25
3.2.	Trockenbau Vorsatzschalen.....	27
3.3.	Aussparungen, Durchbrüche und Öffnungen.....	29
3.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen.....	31
3.5.	Revisionsöffnungen.....	32
4.	Trockenbaudecken.....	33
4.1.	Trockenbaudecken GK glatt.....	33
4.2.	Trockenbaudecken GK gelocht.....	35
4.3.	Trockenbaudecken Zementgebunden glatt.....	37
4.4.	Außendecke.....	39
4.5.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen.....	41
5.	Stundenlohnarbeiten.....	42
5.1.	Stundenlohnarbeiten.....	42
	Zusammenstellung.....	44

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Baubeschreibung

In Gronau (Westf.) wird der Neubau einer Dreifachturnhalle von der diakonischen Stiftung Wittekindshof beabsichtigt. Der Wittekindshof in Gronau ist ein nutzungs- und baustrukturell zusammenhängendes Areal, das als Campus funktioniert und viele Gebäudetypologien und Nutzungsanforderungen für das Leben und den Alltag von Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen beinhaltet.

Es wird der Neubau einer Dreifachturnhalle geplant. Hauptnutzer der Dreifachturnhalle ist die Stiftung selbst. Nebennutzer ist die Stadt Gronau, die parallel den Neubau einer städt. Grundschule in unmittelbarer Nähe zur Turnhalle anstrebt.

Das Grundstück (Flurstück 502) ist über die Marshallstraße angebunden. Die Marshallstraße dient dann als alleinige Erschließungsmöglichkeit für den PKW-Verkehr. Sie endet in einem Wendehammer neben dem Grundstück der Dreifachturnhalle. Ein Fuß- und Radweg begleitet diese von Norden aus und führt an dem Grundstück in Richtung Süden vorbei, um eine Verbindung zur Steinstraße für den Fuß- und Radverkehr zu ermöglichen.

Der Neubau der Dreifachturnhalle ist in drei Baukörper unterteilt. Die drei Baukörper, die aus einem Nebentrakt (ca. 51m x 14m), der Turnhalle selbst (ca. 46m x 28m) sowie einen Gerätetrakt (ca. 37m x 5,50m) bestehen, werden alle in eingeschossiger Bauweise ausgeführt. Durch die verschiedenen Nutzungsanforderungen weisen der Neben- und der Gerätetrakt jeweils einen ca. 5m hohen Baukörper und die Halle einen mit ca. 10m deutlich höheren Baukörper auf.

Der Haupteingang zum Foyer liegt auf der Nordwestseite des Bauwerks. Über das Foyer wird ein separater Zugang zur Halle sowie eine direkte Wegeführung zu den allgemein öffentlichen Sanitärräumen und Putzmittelraum erschlossen. Der Hauptzugang zum Nebentrakt befindet sich unmittelbar am Haupteingang und führt in die große Umkleidezone. In dieser befinden sich sechs Umkleideeinheiten mit je einem Sanitärbereich, Duschen und Sanitärbereich WC. Auf der gegenüberliegenden Seite des großen Flurbereichs befinden sich Nebenräume, wie z.B. Technik- und SiBel-Raum, und die Lehrer- und Betreuerumkleideräume. Einer, der drei geplanten Lehrer- und Betreuerumkleideräume, ist in der Funktion als kombinierter 1. Hilfe-Raum ausgebildet. Es gibt zwei große Pflegebäder, die als komplett barrierefreie und rollstuhlgerechte Sanitäreinheit ausgebildet sind. Über zwei große Flurzonen gelangt man in die drei Hallenbereiche. Hier befindet sich zudem der Regieraum.

Die gesamte Halle bildet mit dem lichten Gesamtmaß von ca. 27m x 45m drei Hallenteile mit je 27m x 15m. Auf der Rückseite

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	des Bauwerks und an die Halle gegliedert erstreckt sich der Gerätetrakt inkl. Elektroraum. Das gesamte Gebäude wird in Massivbauweise geplant. Das Tragwerk des Hallendachs wird als sichtbare Konstruktion mit Leimholzbindern ausgebildet. Im Projekt bildet die Berücksichtigung der Barrierefreiheit und Inklusion den Hauptschwerpunkt. Allgemeine Vorbemerkungen 0.0.1 Für die Durchführung der Arbeiten sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien maßgebend, im Besonderen die Bestimmung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung) Teil B+ C in ihrer neusten Fassung und Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN- Vorschriften nicht widersprechen. 0.0.2 Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die vertragsgemäße und den öffentlich - rechtlichen Bestimmungen entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechend Baustellenverordnung (BaustellV in der aktuellen Fassung). 0.0.3 Für die Regelung von Schnittstellen und für Koordination der ausschreibenden Leistungen ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Der hierfür notwendige Aufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen. Schnittstellenübergreifend zu Fremdgewerken: Alle Angaben, insbesondere produktbezogene Daten, die für Leistung angrenzender Gewerke notwendig sind, sind eigenverantwortlich rechtzeitig vorzulegen. 0.0.4 Der Auftragnehmer hat Bautageberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich bzw. auf Anforderung zu übergeben, die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautageberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung der Leistung von Bedeutung sein können. Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen: - Datumsangabe - Arbeitsbeginn und -ende - Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl , Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung) - Eingang von Baustoffen und Bauteilen - Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache etwaigen Ausfalls - Ausgeführte Arbeiten, Bauablauf - Besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc. 0.0.5 Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	hat LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.			
	0.0.6 Vereinfachte Schreibweise AG = Auftraggeber AN = Auftragnehmer (Bieter)			
	0.0.7 Der AN selbst ist direkt nach Auftragserteilung für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich.sel			
	0.0.8 Vom AN ist eine Baudokumentation in 3-facher Ausfertigung sowie in digitaler Form zu erstellen.Die Kosten sind im Angebotspreis zu berücksichtigen. Inhalt und Ordnerstruktur entsprechend Vorgabe des AGs.			
	0.0.9 Alle Arbeiten, die für das Erbringen von fertigen Leistungen erforderlich sind, zum Beispiel Baustellentransport, Reservematerial, Schneidarbeiten, Verschnitt etc., sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.			
	Angaben zur Baustelle			
	Nachfolgend ausgeführt sind die Angaben zur Baustelle (0.1) und Angaben zur Ausführung (0.2) gemäß der in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), DIN 18299, ausgeführten Punkten. Zu den nicht aufgeführten Punkten konnten keine Angaben gemacht werden.			
	0.1. Angaben zur Baustelle			
	0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.			
	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Marshallstraße in 48599 Gronau (Westf.). Für den Auftragnehmer stehen Parkplätze beschränkt zur Verfügung.			
	0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.			
	Keine Besonderheiten.			
	0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.			
	Gemäß beigelegten Planunterlagen.			
	0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.			

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Das Baufeld liegt am Rande einer Wohnsiedlung. Auf dem Nachbargrundstück wird der Bau einer Grundschule angestrebt. Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Marschallstraße, die unmittelbar an einer Förderschule vorbei führt. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten. Die Anlieferwege sind eigenverantwortlich zu erkunden, festzulegen und den Lieferanten mitzuteilen. 0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen. Zu- und Ausfahrt sind freizuhalten. Im Wendehammer der Marschallstraße befindet sich eine Bushaltestelle. Diese ist stets freizuhalten. 0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen. Keine Besonderheiten. 0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser. Versorgungsanschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden bereitgestellt, bzw. eingerichtet. Die Verbrauchskosten werden mit einem Abzug von 0,90% (Strom 0,45 %, Wasser 0,45 %) der Schlussrechnungssumme abgerechnet. 0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN überlassenen Flächen und Räume zur Ausführung seiner Leistung. Materiallager in Räumen innerhalb des Gebäudes sind nicht zulässig, daher sind von den ausführenden Unternehmen ggf. Materialcontainer zu stellen. 0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen. Gemäß Bodengutachten. 0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen. Gemäß Bodengutachten. 0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften. Keine. 0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Alle anfallenden Abfälle sind arbeitstäglich jedoch spätestens zum Ende der Arbeitswoche eigenverantwortlich und fachgerecht zu entsorgen. Wenn die Müllentsorgung auf der Baustelle nicht entsprechend erfolgt, so wird angekündigt, dass ein Container/bzw. ein Reinigungsdienst bestellt wird. Die Kosten hierfür werden auf die anwesenden AN umgelegt. 0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. Nicht bekannt. 0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle. Nicht bekannt. 0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen. Nicht bekannt. 0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste. Nicht bekannt. 0.1.17 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden. Keine Besonderheiten. 0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen. In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung bzw. mit dem SiGeKo. 0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle. Keine Besonderheiten. 0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des			

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. Gemäß Bodengutachten und Schadstoffanalyse. 0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten. Keine. 0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge des Baufortschritts weitere bauliche Leistungen zeitgleich ausgeführt werden. 0.2 Angaben zur Ausführung 0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte. Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer. Nach Montage der Fassadenelemente, Fenster und Außentüren erfolgt eine Leistungsunterbrechung, während die Unterkonstruktion der Fassadenbekleidung montiert wird. Die Montage der Fensterbänke und Laibungsbekleidungsbleche erfolgt parallel mit der Montage der Fassadenbekleidung. 0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen. Besondere Erschwernisse sind nicht zu erwarten. 0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Keine Besonderheiten. 0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung. Gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten. 0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wieweit der Auftraggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt. Keine Besonderheiten.			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten. Keine Besonderheiten. 0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. Keine Besonderheiten. 0.2.8 Für welchen Zeitraum, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat. Keine Besonderheiten. Falls erforderlich, wird dies in den LV-Positionen beschrieben. 0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. Sofern Recycling-Stoffe verwendet werden können, ist dies in den entsprechenden LV-Positionen beschrieben. 0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile. Sofern Recycling-Stoffe verwendet werden können, ist dies in den entsprechenden LV-Positionen beschrieben. 0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen. Nicht bekannt. 0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise. Für die Ausführung der einzelnen fachspezifischen Arbeiten ist vom AN nur zugelassenes Fachpersonal einzusetzen. Dabei sind eventuelle Nachweise der Qualifikation (z. B. Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Brandschutz) bei Aufforderung des Bauherrn durch den AN zu erbringen. Produktzertifizierungen sind während der gesamten Bauzeit in einem gesonderten Ordner vorzuhalten. 0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind. Keine Besonderheiten. Falls zutreffend, wird dies in den LV-			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Positionen beschrieben.			
	0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zutragenden Entsorgungskosten.			
	Keine Besonderheiten.			
	0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.			
	Keine Besonderheiten.			
	0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.			
	Es werden keine Maßnahmen vom AG übernommen.			
	0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer.			
	Derzeit nicht bekannt.			
	0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation.			
	Eine Koordination ist mit der Bauleitung erforderlich.			
	0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.			
	Erfolgt nur nach Absprache und Zustimmung des AGs und der örtlichen Bauleitung.			
	0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.			
	Nicht bekannt.			
	0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.			
	Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird nach örtlichem Aufmaß und Wiegekarten abgerechnet. Es gelten die Vorgaben der VOB/B.			

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

0.2.22 Sicherheitsleistung / Einbehalt

Vertragserfüllung:

Es sind bei einer Auftragssumme ab mindestens netto 250.000,00 € 5 % der Bruttoauftragssumme (ohne Nachträge) unbefristet während der Vertragserfüllung zu leisten.

Gewährleistungsfrist:

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Bruttoabrechnungssumme für den Zeitraum der Gewährleistungsfrist.

0.2.23 Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber hat für das ausgeschriebene Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in der alle am Bau beteiligten Firmen mitversichert sind. An dieser beteiligt sich der Auftragnehmer mit 0,3% der Bruttoabrechnungssumme und im Schadensfall mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 200 €. Der AG geht im Schadensfall nicht in Vorleistung. Die Schadensabwicklung erfolgt direkt zwischen AN und dem Versicherer.

0.2.24 Bauseits vorhandene Parkflächen

Die Parkflächen sind über die gesamte Bauzeit sorgfältig zu behandeln.

Evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen sind eigenverantwortlich zu treffen.

Beschädigungen werden auf Kosten des Auftragnehmers instandgesetzt.

0.2.25 Werbeflächen

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AGs zulässig.

0.2.26 Regelarbeitszeiten auf der Baustelle

Montags bis freitags, 07:00 bis 17:00 Uhr.

Arbeiten außerhalb dieser Regelzeiten, auch arbeiten am Samstag, ist grundsätzlich möglich, darf jedoch die vorherige Zustimmung des AG und der örtlichen Bauleitung.

0.2.27 Baukran

Es ist kein Baukran vorhanden. Falls der Auftragnehmer einen Baukran für die Erbringung seines Leistungssolls als erforderlich sieht, hat er dies eigenständig zu koordinieren und die Kosten in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

0.2.28 Arbeits- und Schutzgerüst

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ein Arbeits- und Schutzgerüst, längenorientiert als Fassadengerüst, außenseitig, wird bauseits gestellt.

Technische Vorbemerkungen

Vereinfachte Schreibweise
 AG = Auftraggeber
 AN = Auftragnehmer (Bieter)

1. Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Trockenbauarbeiten.
 Die Leistung umfasst die Herstellung von Innenwände, Vorsatzschalen und Abhangdecken in trockenbauweise.

Hinweis zu aufgeführten Normen etc.:
 Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Für die Auftragsabwicklung gelten:
 VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).
 VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).

Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausführungsunterlagen:
 Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten die zur Ausführung notwendigen Unterlagen gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich vor.

2. Grundlage des Angebotes

Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen, bzw. in der Anlage beigefügten Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. Baumaße

Die bauseitigen Randbedingungen der ausgeschriebenen Bauteile (Öffnungsgrößen, Fassadensystemhöhen, Anschlüsse etc.) sind unmittelbar nach Auftragserteilung und grundsätzlich eigenverantwortlich vom AN zu prüfen.

Werden dabei Rohbautoleranzen außerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren.

Aus dem Aufmaß sich ergebende besondere Erkenntnisse sind vor Ausführung mit dem Bauherrn und der örtlichen Bauleitung abzustimmen, insbesondere wenn es sich um Montageprobleme handelt.

Die Aufwendungen für die Prüfung der Baumaße sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Montage- und Montagebedingungen

Ein Fassadengerüst (außen) als Arbeits- und Schutzgerüst für den allgemeinen Gebrauch durch ausführende Firmen wird bauseits gestellt.

Innenseitige Gerüste, Rollgerüste und/oder Ähnliches werden nicht bauseits gestellt. Bei Bedarf hat der AN diese Montagehilfen eigenständig zu organisieren und zu stellen. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen, Richtlinien und Regeln in ihrer neusten Form verbindlich, insbesondere:

- VOB/C, im Besonderen:
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 14102 und DIN EN 1305-1 baulicher Brandschutz
- DIN 4109 Schallschutz
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten
- aktuell gültige Fassung der ATV, sowie die Anerkannten Regeln der Technik
- Richtlinien des Herstellers, sofern sie nicht den Normen widersprechen.
- Betriebssicherheitsverordnung

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen. Alle ausgeschriebenen Leistungen inkl. Lieferung und Montage. Sonstige Angaben Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.			
1.	Baustelleneinrichtung, Vorbereitung Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebenen Leistungen nicht in vollem Umfang in einem Montagevorgang geleistet werden können. Zuerst werden die Unterkonstruktion der Wände und Vorsatzschalen benötigt. Ferner wird eine 1-seitige Beplankung der Wände benötigt. Erst nach fortgeschrittener Fertigstellung der technischen Installationen werden die Wände und Vorsatzschalen geschlossen und die Unterkonstruktion der Decken erstellt. Nach fortgeschrittener Fertigstellung der technischen Installation werden die Decken geschlossen. Diese Leistungsunterbrechung ist bei der Angebotslegung zu berücksichtigen. Eine zusätzliche Honorierung aufgrund der Leistungsunterbrechung wird nicht anerkannt.			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.10.	Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschl. An- und Abtransport sowie Vorhalten aller erforderlichen Geräte, Beleuchtung, Ausrüstungen, Werkzeuge, Maschinen, Gerüste ggf. Container und Einrichtungen in notwendigem Umfang zur Erfüllung der beschriebenen Leistungen. Sämtliche Transporte (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) der erforderlichen Hilfsmittel und Geräte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.			
		1,000 psch		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung				
Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Vorberei..				

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. Trockenbauwände / Vorsatzschalen Gipskarton

2.1. Trockenbau Wände Gipskarton

Hinweise:

Soweit nicht anders beschrieben, sind angrenzende Bauteile gegen Verschmutzungen durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Der Schutz ist verrutschsicher zu erstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen. Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die erschwerte Leistungserbringung in Kleinbereichen ist ebenso mit einzukalkulieren.

Gerüste, Rollgerüste und/oder Ähnliches für die eigene Leistungserbringung sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Siehe auch Punkt 4. der Technische Vorbemerkungen "Montage- und Montagebedingungen".

Das Herstellen von Laibungen und Stürzen wird gemäß VOB nur bei Öffnungsmaßen größer 2,50m² gesondert vergütet. Bei Öffnungen kleiner als 2,50m² wird die Öffnung übermessen und Laibungen und Stürze werden nicht gesondert vergütet.

2.1.10. Einfachständerwand d= 15 cm 47 db

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, als Montagewand, bestehend aus:

Einfachständerwerk aus verzinkten Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1/ DIN 18183,
 Profil (CW/UW) 100/50/0,6 mm, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile,
 beidseitiger Beplankung mit Gipskartonplatten GKB, 2 x 12,5 mm einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an umlaufende Bauteile,
 Schraubenköpfe und Fugen nach Herstellerrichtlinien verspachteln als Grundlage für Malerarbeiten,
 plattenförmige Dämmschicht aus Mineralfaser, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut; gesundheitlich unbedenklich nach TRGS 521, freigezeichnet nach EG-Richtlinie 97/69 Anm.Q.

Feuerwiderstandsklasse: F0-A DIN 4102-2
 Baustoffklasse Dämmung: A1, EN 13501
 Bewertetes Schalldämmmaß: DIN 4109 Rw,R in dB 47

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung.

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wanddicke: 150 mm Wandhöhe: bis 3,50 m Angebotenes Fabrikat '.....' Angebotener Typ '.....'	27,000 m ²		
Summe 2.1.		Trockenbau Wände Gipskarton		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2. Trockenbau Vorsatzschalen

2.2.10. Herstellen von Vorsatzschalen

Freistehende Vorsatzschale für Vorwandinstallation, im Bereich von Spülkästen, Wandhänge-WC's, Urinalen, Spülbecken usw, einseitig doppelt beplankt.

Tiefe: bis ca. 300 mm
 Höhe: bis ca. 3,20 m (Raumhoch)

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, als Einfachständerwerk; Profile CW 50, unterer Anschluß an Stahlbeton, seitliche Anschlüsse an Stahlbetonwand/ Mauerwerkswand bzw. an Trockenbauwand, oberer Anschluß an Stahlbetondecke.

Die Ständerprofile sind in Abständen nach Erfordernis an der rückliegenden Wand zu verankern.

Beplankung einseitig aus 1-lage Gipskarton-Bauplatte (GKB), Plattendicke 12,5 mm und 1-Lage Gipskarton-Bauplatte Impregniert (GKBI) Plattendicke 12,5 mm.

Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr.2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Angebotenes Fabrikat
 '.....'

Angebotener Typ
 '.....'

22,000 m²

2.2.20. Herstellen von Vorsatzschalen, h 1200 mm

Freistehende Vorsatzschale für Vorwandinstallation herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch mit einer Bauhöhe von 1200 mm über fertigem Fußboden, einschl. Verankerung an der rückliegenden Wand aus Stahlbeton.

Ablagefläche in gesonderter Position.

Herstellen einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmaterialien.

3,800 m²

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.30.	Ablage auf Vorsatzschale h 1200 mm Herstellung einer Ablagefläche für die zuvor beschriebenen Vorsatzschalen, h 1200 mm. Ablageflächen in Einzellänge bis 1,40 m, Ablagetiefe bis 250 mm, mit 2-lagiger Beplankung und Kantenschutz. Herstellen einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmaterialien.	2,800 m		
2.2.40.	Zulage Kleinflächen < 5m² Zulage für die Ausführung der Vorpositionen in Kleinflächen < 5 m².	5,000 m²		
2.2.50.	Schachtbekleidung Ballwurfsicher, 400 mm, F90 Schachtwand in F90-Qualität, ungedämmt, als Bekleidung einer senkrechten Steigeschacht in der Sporthalle. Ausführungsplan DT_FS_107 Ausführungsort: Sporthallenecke, Achse D/11 Schachthöhe: 5,80 m Schachtbreite: 400 mm UK Schacht: 2,60 m über Fußboden OK Schacht: 8,40 m über Fußboden Gesamtwanddicke: 75 mm Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-2. Umlaufende Anschlüsse starr, Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemäß DIN 18182-1, Metallständer CW50, oberer und unterer Anschluss mit Randprofilen UW50. Beplankung einseitig aus Gipsplatten GKFI nach DIN 18180: 2x 12,5 mm. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung. Angebotenes Fabrikat '.....'			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angebotener Typ				
	'.....'				
		1,000	St		
Summe 2.2.	Trockenbau Vorsatzschalen				

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Aussparungen, Durchbrüche und Öffnungen			
2.3.10.	Durchbruch in Trockenbauwand 30 x 20 cm Herstellen von Durchbrüchen in Trockenbauwänden für technische Installationen. Durchbrüche in alle GK-Lagen auf beiden Seiten des Trockenbauwands, einschl. Aussparen der Dämmschicht. Durchbruchgröße: bis 30 x 20 cm.	12,000 St		
2.3.20.	Anarbeiten an WC's Anarbeiten an Zu- und Ablaufleitungen sowie an Montageelementen von wandmontierten WCs, einschl. Erstellen sämtlicher Ausschnitte in beiden GK-Lagen inkl. Einmessen und Ausschneiden. Anzahl Anschlüsse für ein WC: 1x bis 120 mm 1x bis 65 mm 2x bis 12 mm	3,000 St		
2.3.30.	Anarbeiten an Urinale Anarbeiten an Zu- und Ablaufleitungen sowie an Montageelementen von wandmontierten Urinale, einschl. Erstellen sämtlicher Ausschnitte in beiden GK-Lagen inkl. Einmessen und Ausschneiden. . Anzahl Anschlüsse für ein WC: 2x bis 65 mm 2x bis 12 mm	1,000 St		
2.3.40.	Anarbeiten an Waschtische Anarbeiten an Zu- und Ablaufleitungen sowie an Montageelementen von wandmontierten Waschtische, einschl. Erstellen sämtlicher Ausschnitte in beiden GK-Lagen inkl. Einmessen und Ausschneiden . Anzahl Anschlüsse für ein Waschtisch: 1x bis 65 mm 2x bis 30 mm 2x bis 12 mm	3,000 St		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.3.	Aussparungen, Durchbrüche und ..		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen			
2.4.10.	UA-100 Profile Zusätzliche UA 100 Profile liefern und montieren. Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Wandhöhen bis 3,20 m. Abrechnung nach laufende Meter Profillänge.	20,000 m		
2.4.20.	UA-50 Profile Zusätzliche UA 50 Profile liefern und montieren. Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Wandhöhen bis 3,20 m. Abrechnung nach laufende Meter Profillänge.	26,000 m		
2.4.30.	Zulage Holzverstärkung Zulage für das Liefern und Montieren von Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilanschlüssen, einschl. Montagezubehör, verschraubt mit CW-Profilen mit Bohrschrauben ST 4,2x13, Plattendicke mindestens 21 mm. Für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge.	5,000 St		
2.4.40.	Zulage Gipsbauplatte imprägniert Zulage für das Liefern und Montieren einer 12,5 mm Gipsbauplatte imprägniert GKBI anstelle einer GKB Platte. Abrechnung je Ansichtseite. Angebotenes Fabrikat '.....' Angebotener Typ '.....'	49,000 m²		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 2.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zula..			
Summe 2.	Trockenbauwände / Vorsatzschale..			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. Trockenbauwände / Vorsatzschalen zementgebundene Platten

3.1. Trockenbau Wände

Hinweise:

Soweit nicht anders beschrieben, sind angrenzende Bauteile gegen Verschmutzungen durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Der Schutz ist verrutscht sicher zu erstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen. Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die erschwerte Leistungserbringung in Kleinbereichen ist ebenso mit einzukalkulieren.

Gerüste, Rollgerüste und/oder Ähnliches für die eigene Leistungserbringung sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Siehe auch Punkt 4. der Technische Vorbemerkungen "Montage- und Montagebedingungen".

Das Herstellen von Laibungen und Stürzen wird gemäß VOB nur bei Öffnungsmaßen größer 2,50m² gesondert vergütet. Bei Öffnungen kleiner als 2,50m² wird die Öffnung übermessen und Laibungen und Stürze werden nicht gesondert vergütet.

3.1.10. Metallständerwand C3, CW 75 zementgebundene Platten 12,5 mm, d = 100 mm

Nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1, als Montagewand gemäß DIN 18534-1, für Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I als dauerhaft feuchteunempfindlicher Untergrund, mit Beplankung aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten.

Bewertetes Schalldämm-Maß: $R_w \geq 43,0$ dB

Wandhöhe: 3,2 m

Wanddicke: 100 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
 Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/ Mauerwerk,
 Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75 C3, Ständerachsabstand 625 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40/06 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 50 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1,
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K, längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	29053: 5 kPa*s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Dämmplatte mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln. Beplankung beidseitig aus zementgebundenen mineralischen Bauplatten, entsprechend den Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467, pH-Wert ≥ 12, Brandverhalten gemäß EN 13501: Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar): Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit systemzugehörigen Fugenkleber, Verschraubung mit systemzugehörigen Schrauben, Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben. Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren. Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge). Verspachtelung gemäß Herstellervorgaben. Angebotenes Fabrikat '.....' Angebotener Typ '.....'	52,000 m ²		
Summe 3.1.	Trockenbau Wände			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.2. Trockenbau Vorsatzschalen

3.2.10. Freistehende Vorsatzschale $\leq 4,00$ m EB1, CW 50 zementgebundene Platten 12,5 mm Wandbekleidung, innen.

Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 in Verbindung mit vorhandener Wand.

Wandhöhe: 3,20 m
 Wanddicke: 62,5 mm
 Hohlraumtiefe: ≥ 60 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
 Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/ Mauerwerk,
 Ausführung mit Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten
 Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 C3,
 Achsabstand 417 mm, Boden und Deckenanschlüsse mit
 Randprofilen UW 50/40 C3, Befestigung mit bauaufsichtlich
 zugelassenen Befestigungsmitteln unter Berücksichtigung
 des Korrosionsschutzes.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40
 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
 13501-1,
 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$,*
 längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN
 29053: $5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher
 verlegen, Dämmplatte mit einem formaldehydfreien Bindemittel
 auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne
 Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln.

Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467: einlagig,
 Plattendicke 12,5 mm, kraftschlüssige Fugenverklebung mit
 systemzugehörigem Fugenkleber, Verschraubung mit
 systemzugehörigen Schrauben, Verarbeitung gemäß Hersteller.

Die gesamte Wandfläche ist zu grundieren.
 Qualität der Oberfläche: AQ1 (für keramische Beläge).
 Verspachtelung der zementgebundenen Platten vollflächig
 gemäß Herstellervorgaben.
 Ausführung gemäß Herstellervorgaben

Angebotenes Fabrikat
 '.....'

Angebotener Typ
 '.....'

215,000 m²

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.20.	Herstellen von Vorsatzschalen, h 1200 mm Freistehende Vorsatzschale für Vorwandinstallation herstellen, wie zuvor beschrieben, jedoch mit einer Bauhöhe von 1200 mm über fertigem Fußboden, einschl. Verankerung an der rückliegenden Wand aus Stahlbeton. Ablagefläche in gesonderter Position. Herstellen einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmaterialien.	3,770 m ²		
3.2.30.	Ablage auf Vorsatzschale h 1200 mm Herstellung einer Ablagefläche für die zuvor beschriebenen Vorsatzschalen, h 1200 mm. Ablagetiefe bis 250 mm, mit 2-lagiger Beplankung und Kantenschutz. Herstellen einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Befestigungsmaterialien.	3,200 m		
3.2.40.	Zulage Kleinflächen < 5m² Zulage für die Ausführung der Vorpositionen in Kleinflächen < 5 m ² .	5,000 m ²		
Summe 3.2.	Trockenbau Vorsatzschalen			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Aussparungen, Durchbrüche und Öffnungen			
3.3.10.	Durchbruch in Trockenbauwand d= 25 cm Herstellen eines Durchbruchs in Doppelständerwand. Dazu einen kreisrunden Ausschnitt durch alle GK-Lagen auf beiden Seiten der Trockenbauwand. Die Dämmeinlagen sind ebenfalls auszusparen. Durchmesser: bis 25 cm.	5,000 St		
3.3.20.	Durchbruch in Trockenbauwand 25 x 15 cm Herstellen eines Durchbruchs in einer Trockenbauwand. Dazu einen Ausschnitt durch alle Lagen auf beiden Seiten der Trockenbauwand erstellen. Die Dämmeinlage ist ebenfalls auszusparen. Durchbruchgröße: bis 25 x 15 cm	16,000 St		
3.3.30.	Türöffnungen Herstellen 0,76 x 2,135 m Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 75, ungelocht, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Öffnungsmaß: 0,76 x 2,135 m Wanddicke: 125 mm Wandhöhe: bis 3,20 m	6,000 St		
3.3.40.	Anarbeiten an WC's Anarbeiten an Zu- und Ablaufleitungen sowie an Montageelementen von wandmontierten WCs, einschl. Erstellen sämtlicher Ausschnitte in beiden Beplankungslagen inkl. Einmessen und Ausschneiden. Anzahl Anschlüsse für ein WC: 1x bis 120 mm 1x bis 65 mm 2x bis 12 mm	11,000 St		
3.3.50.	Anarbeiten an Waschtische Anarbeiten an Zu- und Ablaufleitungen sowie an Montageelementen von wandmontierten Waschtische, einschl. Erstellen sämtlicher Ausschnitte in beiden Beplankungslagen inkl. Einmessen und Ausschneiden			

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anzahl Anschlüsse für ein Waschtisch:				
	1x bis 65 mm				
	2x bis 30 mm				
	2x bis 12 mm				
		17,000	St		
Summe 3.3.	Aussparungen, Durchbrüche und ..				

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen			
3.4.10.	UA-50 Profile C3 Zusätzliche UA 50 Profile Korrosionsschutz C3 liefern und montieren Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 50/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben. Wandhöhen bis 3,2 m. Abrechnung nach laufende Meter Profillänge.	180,000 m		
3.4.20.	Zulage Holzverstärkung Zulage für das Liefern und Montieren von Mehrschichtholzplatten mit seitlichen Profilanschlüssen, einschließlich Montagezubehör, verschraubt mit CW-Profilen mit Bohrschrauben ST 4,2 x 13. Plattendicke mindestens 21 mm. Für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge.	5,000 St		
Summe 3.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zula..			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.5.	Revisionsöffnungen			
3.5.10.	Revisionsöffnung Wand 40 x 40 cm Öffnung für Revisionsklappe nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger zementgebundener Einlage. Öffnungsgröße: 40 x 40 cm. Einbau für die Wand 1 x 12,5 mm zementgebundene Beplankung. Der Deckel wird bauseits gefliest.			
		2,000 St		
Summe 3.5.	Revisionsöffnungen			
Summe 3.	Trockenbauwände / Vorsatzschale..			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Trockenbaudecken			
4.1.	Trockenbaudecken GK glatt			
4.1.10.	Abhangdecke GK glatt Unterdecke gemäß DIN 18168-1. Einbauhöhe: 3,20 m, Abhängehöhe: bis 60 cm. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton. Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Abhängung gemäß Herstellervorgaben, Befestigen mit Deckennagel/ Schnellbauschraube, Universalschraube oder bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung.	85,000 m²		
4.1.20.	Ausschnitte rund bis d= 150 mm Einmessen und Herstellen von Ausschnitten rund bis d= 150 mm in den Deckenplatten und der Holzverstärkung.	24,000 St		
4.1.30.	Revisionsöffnung Decke 40 x 40 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger GKBI Einlage. Öffnungsgröße: 40 x 40 cm. Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit GKBI Platte.	13,000 St		
4.1.40.	Revisionsöffnung Decke 50 x 50 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger GKBI Einlage Öffnungsgröße : 50 x 50 cm Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit GKBI Platte.	1,000 St		
4.1.50.	Anarbeiten an Lichtkuppeln 1,05 x 3,05 m Anarbeiten an die Lichtkuppeln. Dazu erstellen einer umlaufenden Fensterlaibung/Blende, Fensterabmessungen ca. 105 x 305 cm, Laibungshöhe ca 70 cm, Einspachteln eines umlaufenden Eckwinkels im Übergang zum Fries, Unterkonstruktion aus Metall ist neu zu erstellen, Oberfläche ist auf Q2 zu spachteln.	3,000 St		
4.1.60.	Anarbeiten an Lichtkuppeln 1,05 x 1,05 m Anarbeiten an die Lichtkuppeln. Dazu erstellen einer umlaufenden Fensterlaibung/Blende, Fensterabmessungen ca. 105 x 105 cm, Laibungshöhe ca 70 cm, Einspachteln eines umlaufenden Eckwinkels im Übergang zum Fries, Unterkonstruktion aus Metall ist neu zu erstellen, Oberfläche ist auf Q2 zu spachteln.	2,000 St		
Summe 4.1.	Trockenbaudecken GK glatt			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Trockenbaudecken GK gelocht			
4.2.10.	GK Lochdecke Streulochung 10/16/22 R Unterdecke gemäß DIN 18168-1. Einbauhöhe: 3,20 m, Abhängöhe: bis 60 cm. Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_W = 0,55$ Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Abhängung gemäß Herstellervorgaben und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Decklage/Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180: Streulochung mit Luftreinigungseffekt, werkseits grundierten Kanten, Stufenfalz als Abstandhalter, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Lochbild: Streulochung 10/16/22 R, Rückseite kaschiert mit Akustikflies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Angebotenes Fabrikat '.....' Angebotener Typ '.....' 205,000 m²			
4.2.20.	GK Fries bis 10 cm Breite Fries umlaufend aus ungelochten Gipsplatten, inkl. Metallunterkonstruktion, Die Bekleidung besteht aus 1 Lage GKB-Platten, Breite des Frieses bis 10 cm, Ausführung an aufgehenden Bauteilen, Reviklappen, Dehnfugen usw. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 . 200,000 m			
4.2.30.	Richtungsänderung GK Frieze Zulage für das Ausbilden von Richtungsänderung in den GK Friesen. 60,000 St			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.40.	Ausführung Dehnfuge Herstellung einer Bewegungsfuge ohne bauphysikalische Anforderungen mit Fugenprofil für geschlossene Fugen, an Deckenbekleidung aus zuvor beschriebenenen Gipsplatten DIN EN 520 / DIN 18180. Ausbildung nach DIN 18183-1 und Herstellervorgaben. Befestigungs-/ Verbindungselemente nach DIN 18182-2.	20,000 m		
4.2.50.	Ausschnitte rund bis d= 150 mm Einmessen und Herstellen von Ausschnitten rund bis d= 150 mm in den Deckenplatten und der Holzverstärkung.	45,000 St		
4.2.60.	Revisionsöffnung Decke 40 x 40 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger Einlage in zur Decke pasender Lochung. Öffnungsgröße: 40 x 40 cm. Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit Lochplatte passend zur Decke.	6,000 St		
4.2.70.	Revisionsöffnung Decke 50 x 50 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger Einlage in zur Decke pasender Lochung. Öffnungsgröße : 50 x 50 cm. Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit Lochplatte passend zur Decke.	1,000 St		
Summe 4.2.	Trockenbaudecken GK gelocht			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Trockenbaudecken Zementgebunden glatt			
4.3.10.	Abhangdecke zementgebundene Platte, Metall UK C3 Unterdecke gemäß DIN 18168-1. Einbauhöhe: bis 3,20 m, Abhängehöhe: ca. 60 cm. Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Decke, Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten und beschichteten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil CD 60/27 C3, Abhängung gemäß Herstellervorgaben und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Beplankung mit Zementbauplatten DIN EN 12467:einlagig, Plattendicke 12,5 mm, quer verlegt, Verschraubung mit Systemzugehörigen Schrauben, Beplankung grundieren und Deckenfläche vollflächig, d= 4 mm, mit eingebetteter Gewebeeinlage verspachteln. An den Stößen das Gewebe 10 cm überlappen. Nach dem Trocknen Fugen- und Flächenspachtel dünn auftragen. Anschließend glätten von Unebenheiten und Riefen. Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben. Verspachtelung: Qualitätsstufe AQ2 Standardverspachtelung. Angebotenes Fabrikat '.....' Angebotener Typ '.....'	250,000 m2		
4.3.20.	Ausschnitte rund bis d= 150 mm Einmessen und Herstellen von Ausschnitten rund bis d= 150 mm in den Deckenplatten und der Holzverstärkung.	75,000 St		
4.3.30.	Ausschnitte rund bis d= 250 mm Einmessen und Herstellen von Ausschnitten rund bis d= 250 mm in den Deckenplatten und der Holzverstärkung.	18,000 St		
4.3.40.	Revisionsöffnung Decke 30 x 30 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger zementgebundener Einlage. Öffnungsgröße: 30 x 30 cm. Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit zementgebundener Platte.	12,000 St		
4.3.50.	Revisionsöffnung Decke 40 x 40 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung. Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger zementgebundener Einlage. Öffnungsgröße: 40 x 40 cm Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit zementgebundener Platte.	26,000 St		
4.3.60.	Revisionsöffnung Decke 50 x 50 cm Öffnung für Revisionsklappen nachträglich herstellen, einschl. Verstärkung der Unterkonstruktion. inkl. Revisionsklappe. Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung Die Revisionsklappe bestehend aus Alurahmen mit 1-lagiger zementgebundener Einlage. Öffnungsgröße: 50 x 50 cm. Einbau für die Decke 1 x 12,5 mm Beplankung mit zementgebundener Platte.	10,000 St		
Summe 4.3.	Trockenbaudecken Zementgebunden..			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Außendecke			
4.4.10.	Statik, Werk- und Montageplanung Außendecke Erstellung der erforderlichen statischen Nachweise für dieTrockenbau Außendecke sowie die Werkplanung auf Grundlage der Ausführungsplanung des Architekten. Die Statik sowie die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigung dem Bauherrn bzw. seiner genannten Vertretung zur Zustimmung und Freigabe zu überlassen. Alle notwendigen Angaben zum Erstellen der bauseitigen Leistungen sind beizubringen. Erst nach Freigabe der Werkstattzeichnungen durch den Bauherrn bzw. seiner genannten Vertretung darf mit der Fertigung begonnen werden.	1,000 psch		
4.4.20.	Außendecke zementgebundene Platte Metall UK C5 Unterdecke nach DIN 18168-1, mit abgehangter Metall-Unterkonstruktion; für nicht-direkt bewitterte Außenbereiche. Unterkonstruktion: Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1 mit Korrosionsschutzsystem C5 Erzeugnis: CD 60/27-Profile mit Korrosionsschutz C5. Art der Abhängung: gemäß Statik Zubehör: Stahlbauteile nach DIN 18182 mit Korrosionsschutzsystem C5 nach DIN EN ISO 12944. Abhänger sowie Wandanschlussprofile werden starr an umliegende Bauteile angeschlossen. Die Verankerung erfolgt mit für den jeweiligen Untergrund geeigneten Verankerungsmitteln. Verankerungsmittel geeignet für entsprechende Umgebung; Korrosionswiderstandsklasse nach Z-30.3-6. Maximale Achsabstände der Unterkonstruktion: gemäß Statik Abhängehöhe: 650 mm Befestigungsmittel der Beplankungslagen: gem. Herstellervorgaben und Statik in korrosionsgeschützter Ausführung. Art der Rohdecke: Stahlbetondecke Montagehöhe: 3,25 m Ohne Dämmstoff Beplankung:1 x 12,5 mm Zementbauplatte Oberflächengüte: Standardverspachtelung Q2 Ausführung nach Herstellervorschrift und			

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verwendbarkeitsnachweis.				
	Angebotenes Fabrikat '.....'				
	Angebotener Typ '.....'				
		15,000	m²		
	Summe 4.4.		Außendecke		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen			
4.5.10.	Zulage Holzverstärkung Zulage für das Liefern und Montieren von Holzplatten verschraubt auf der Deckenbekleidung mit entsprechenden Schrauben. Plattendicke ca. 5 mm, Plattengröße ca. 600 x 600 mm, zur Aufnahme von Leuchten, Lüftungsauslässen usw.			
		165,000 St		
Summe 4.5.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zula..			
Summe 4.	Trockenbaudecken			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5. Stundenlohnarbeiten

5.1. Stundenlohnarbeiten

Für Stundenlohnarbeiten gilt die VOB/B in der neuesten Fassung als vereinbart.

Für Arbeiten, die durch zusätzliche, nicht im Rahmen des Leistungsverzeichnisses beschriebenen Leistungen erforderlich sind, werden die folgenden Stundenlöhne zusätzlich in das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Bauleitung oder des Auftraggebers ausgeführt werden.

Anfallende Stundennachweise sind am gleichen Tag, spätestens jedoch nach einer Woche, mit ausführlicher Angabe der ausgeführten Arbeiten der Bauleitung vorzulegen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen Stundenzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus der Bescheinigung nicht abgeleitet werden.

Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen (€/h = Euro pro Stunde) gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden und des Materialverbrauches.

In den Stundenverrechnungssätzen sind enthalten:
 - die Lohn- und Gehaltskosten
 - die Lohn- und Gehaltsnebenkosten
 - die anteiligen Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn

Die Verrechnungssätze werden unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

5.1.10. Stunden Polier/Vorarbeiter

Stundenverrechnungssatz für Polier/Vorarbeiter

5,000 Std

5.1.20. Stunden Facharbeiter

Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter

10,000 Std

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.30.	Stunden Helfer Stundenverrechnungssatz für Helfer			
		10,000 Std		
Summe 5.1.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 5.	Stundenlohnarbeiten			

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung, Vorbereitung	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
	Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Vorberei..
		

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Trockenbauwände / Vorsatzschalen Gipskarton	
2.1.	Trockenbau Wände Gipskarton	
2.2.	Trockenbau Vorsatzschalen	
2.3.	Aussparungen, Durchbrüche und Öffnungen	
2.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen	
	Summe 2.	Trockenbauwände / Vorsatzschale..
		

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Trockenbauwände / Vorsatzschalen zementgebundene Platten	
3.1.	Trockenbau Wände	
3.2.	Trockenbau Vorsatzschalen	
3.3.	Aussparungen, Durchbrüche und Öffnungen	
3.4.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen	
3.5.	Revisionsöffnungen	
Summe 3.	Trockenbauwände / Vorsatzschale..	

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-14 **Trockenbauarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Trockenbaudecken	
4.1.	Trockenbaudecken GK glatt	
4.2.	Trockenbaudecken GK gelocht	
4.3.	Trockenbaudecken Zementgebunden glatt	
4.4.	Außendecke	
4.5.	Verstärkungen, Anschlüsse, Zulagen	
	Summe 4. Trockenbaudecken	

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Stundenlohnarbeiten	
5.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 5. Stundenlohnarbeiten	

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-14 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	300-14	
1.	Baustelleneinrichtung, Vorbereitung	
2.	Trockenbauwände / Vorsatzschalen Gipskarton	
3.	Trockenbauwände / Vorsatzschalen zementgebundene Plat..	
4.	Trockenbaudecken	
5.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV 300-14 Trockenbauarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 49

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)