

Maßnahme Christliches Krankenhaus Quakenbrück gemeinnützige GmbH

Vergabeeinheit: VE-309

Leistung Bauleistung

Fassade Verblendmauerwerk

Fragen und Hinweise

Nr.	Datum	Frage	Antwort
F1	06.05.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, der Ordner Pläne ist leider unvollständig, es fehlen z.B. Ansichten, Schnitte, Übersichten und Details. Bitte prüfen und neu bereitstellen.	
F2	06.05.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten um Zusendung der Ansichten, Schnitte und Details. Diese sind bei den Vergabeunterlagen nicht vorhanden.	
F3	12.05.2025	in der Pos. 2.1.210 ist eine Folienstärke von mind. 1 mm gefordert. Solch eine Folie ist sehr kostenintensiv und schwer für diesen Zweck zu verarbeiten. Ist die Materialstärke zwingend erforderlich oder kann auch eine Folie mit geringerer Stärke angeboten werden?	Es ist ein Folie mit einer Stärke von ca. 0,4-0,5 mm anzubieten.
F5	12.05.2025	in der Pos. 2.1.180 ist der Farbton des Fugenmörtels gemäß Bemusterung beschrieben. Da die Farbe des Mörtels großen Einfluss auf den Preis hat bitten wir um Angabe eines Farbtons um die Vergleichbarkeit der Angebote sicherstellen zu können.	Farbton des Fugenmörtels ist Hellgrau / Mittelgrau
F6	12.05.2025	in der Pos. 2.1.110 ist ein Vollklinker KMz anzubieten. Weiterhin verweisen Sie auf die Ausführungsbeschreibung in der ein KHLz beschrieben ist. Ist ein KHLz demnach ausreichend oder muss ein KMz angeboten werden? Wir bitten um Aufklärung.	Es ist ein KHLz anzubieten
F7	12.05.2025	in der Pos. 2.1.90 ist der Schalenabstand mit 200-260 mm angegeben, weiter im Text ist die Dämmung mit 140 mm und die Luftschicht mit 40 mm angegeben, dies würde einen Schalenabstand von 180 mm ergeben. Bitte benennen Sie einen eindeutigen Schalenabstand als Kalkulationsgrundlage	Der Schalenabstand ist 180 mm.
		Hinweise des Auftraggebers zum Verfahren	