

Leistung: **Gesamtsanierung und Erweiterung Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales Pirna-Sonnenstein
01796 Pirna, Varkausring 1b
→ Los 301: Baustelleneinrichtung**

Vergabe-Nr.: **B-65.2/25/11-301**

Beantwortung Bieterfragen I

LV Position 05.01.5

Bitte erläutern Sie, was hier entsorgt werden soll. Es ist zu vermuten, dass es sich um die Entsorgung der Baustellenverkehrsfläche aus Position 05.01.1 handelt. Allerdings ist hierbei die Menge nicht schlüssig. ($405 \text{ m}^2 * 8 \text{ cm} = 32,4 \text{ m}^3 = \text{ca. } 58 \text{ to}$).

Die Pos. 05.01.05 handelt von der Entsorgung der vorbeschriebenen Asphalttragschicht aus der Pos. 05.01.01 und von deren Schottertragschicht aus der Pos. 05.01.02. Die Abrechnung der Position 05.01.05 erfolgt nach Aufmaß.

LV Position 05.02.1

Soll hier nur Geotextil oder auch zusätzlich eine Schottertragschicht aufgebracht werden? Geben Sie bitte die geforderte Schichtdicke an.

In der Pos. 05.02.01 soll eine hydraulisch gebundene Tragschicht mit einem Geotextil aufgebracht werden. Die Schichtdicke soll ca. 10 cm betragen.