
Projektdaten:

Projektbezeichnung: P190003 GRO-Dreifachsporthalle
Projektname: 20232011
PLZ: 48599
Ort: Gronau
Straße: Marschallstraße

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:
Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll) 23.09.2025
Ausführungsende: (Soll) 30.01.2026

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Diakonische Stiftung Wittekindshof
Straße: Zur Kirche 2
PLZ: 32549
Ort: Bad Oeynhausen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Malerarbeiten
LV-Name: 300-15
LV-Betrag: EUR

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-15 **Malerarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung, Arbeitsvorbereitung.....	16
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	16
1.2.	Arbeitsvorbereitung.....	17
2.	Malerarbeiten im Innenbereich Fußboden.....	18
2.1.	Bodenbeschichtung auf Estrich.....	18
3.	Malerarbeiten im Innenbereich Wandflächen.....	20
3.1.	Wandbeschichtung auf Beton.....	20
3.2.	Wandbeschichtung auf Mauerwerk.....	22
3.3.	Wandbeschichtung auf Zementputz.....	25
3.4.	Wandbeschichtung auf Gipskarton-Bauplatte.....	29
3.5.	Wandbeschichtung auf Zement-Bauplatte.....	31
3.6.	Wandbeschichtung auf Beton Sporthalle.....	33
4.	Malerarbeiten im Innenbereich Deckenflächen.....	37
4.1.	Deckenbeschichtung auf Beton.....	37
4.2.	Deckenbeschichtung auf Gipskarton-Bauplatte.....	39
4.3.	Deckenbeschichtung auf zementgebundene Bauplatte.....	41
4.4.	Deckenbeschichtung auf Akustik GK-Lochdecke.....	43
5.	Malerarbeiten im Innenbereich Sonstiges.....	45
5.1.	Beschichtung Türzargen.....	45
5.2.	Beschichtung freistehende Stützen.....	47
5.3.	Verfugung- und Versiegelungsarbeiten.....	49
6.	Malerarbeiten im Außenbereich Deckenflächen.....	50
6.1.	Deckenbeschichtung auf zementgebundene Bauplatte.....	50
7.	Stundenlohnarbeiten.....	52
7.1.	Stundenlohnarbeiten.....	52
	Zusammenstellung.....	54

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Baubeschreibung

In Gronau (Westf.) wird der Neubau einer Dreifachturnhalle von der Diakonische Stiftung Wittekindshof beabsichtigt. Der Wittekindshof in Gronau ist ein nutzungs- und baustrukturell zusammenhängendes Areal, das als Campus funktioniert und viele Gebäudetypologien und Nutzungsanforderungen für das Leben und den Alltag von Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen beinhaltet. Es wird der Neubau einer Dreifachturnhalle geplant. Hauptnutzer der Dreifachturnhalle ist die Stiftung selbst. Nebennutzer ist die Stadt Gronau, die parallel den Neubau einer städt. Grundschule in unmittelbarer Nähe zur Turnhalle anstrebt.

Das Grundstück (Flurstück 502) ist über die Marshallstraße angebunden.

Die Marshallstraße dient dann als alleinige Erschließungsmöglichkeit für den PKW-Verkehr. Sie endet in einem Wendehammer neben dem Grundstück der Dreifachturnhalle. Ein Fuß- und Radweg begleitet diese von Norden aus und führt an dem Grundstück in Richtung Süden vorbei, um eine Verbindung zur Steinstraße für den Fuß- und Radverkehr zu ermöglichen.

Der Neubau der Dreifachturnhalle ist in drei Baukörper unterteilt.

Die drei Baukörper, die aus einem Nebentrakt (ca. 51m x 14m), der Turnhalle selbst (ca. 46m x 28m) sowie einem Gerätetrakt (ca. 37m x 5,50m) bestehen, werden alle in eingeschossiger Bauweise ausgeführt. Durch die verschiedenen Nutzungsanforderungen weisen der Neben- und der Gerätetrakt jeweils einen ca. 5m hohen Baukörper und die Halle einen mit ca. 10m deutlich höheren Baukörper auf.

Der Haupteingang zum Foyer liegt auf der Nordwestseite des Bauwerks.

Über das Foyer wird ein separater Zugang zur Halle sowie eine direkte Wegeführung zu den allgemein öffentlichen Sanitärräumen und Putzmittelraum erschlossen.

Der Hauptzugang zum Nebentrakt befindet sich unmittelbar am Haupteingang und führt in die große Umkleidezone. In dieser befinden sich sechs Umkleideeinheiten mit je einem Sanitärbereich, Duschen und Sanitärbereich WC. Auf der gegenüberliegenden Seite des großen Flurbereichs befinden sich Nebenräume, wie z.B. Technik- und SiBel-Raum, und die Lehrer- und Betreuerumkleideräume. Einer, der drei geplanten Lehrer- und Betreuerumkleideräume, ist in der Funktion als kombinierter 1. Hilfe-Raum ausgebildet. Es gibt zwei große Pflegebäder, die als komplett barrierefreie und rollstuhlgerechte Sanitäreinheiten ausgebildet sind. Über zwei große Flurzonen gelangt man in die drei Hallenbereiche. Hier befindet sich zudem der Regieraum.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die gesamte Halle bildet mit dem lichten Gesamtmaß von ca. 27m x 45m drei Hallenteile mit je 27m x 15m. Auf der Rückseite des Bauwerks und an die Halle gegliedert erstreckt sich der Gerätetrakt inkl. Elektroraum.

Das gesamte Gebäude wird in Massivbauweise geplant. Das Tragwerk des Hallendachs wird als sichtbare Konstruktion mit Leimholzbindern ausgebildet.

Im Projekt bildet die Berücksichtigung der Barrierefreiheit und Inklusion den Hauptschwerpunkt.

Allgemeine Vorbemerkungen

0.0.1 Für die Durchführung der Arbeiten sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien geltend, im Besonderen die Bestimmung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung) Teil B+ C in ihrer neusten Fassung und Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN- Vorschriften nicht widersprechen.

0.0.2 Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die vertragsgemäße und den öffentlich - rechtlichen Bestimmungen entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechend Baustellenverordnung (BaustellV in der aktuellen Fassung).

0.0.3 Für die Regelung von Schnittstellen und für Koordination der ausschreibenden Leistungen ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich. Der hierfür notwendige Aufwand ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Schnittstellenübergreifend zu Fremdgewerken:
alle Angaben, insbesondere produktbezogene Daten, die für Leistung angrenzender Gewerke notwendig sind, müssen eigenverantwortlich rechtzeitig vorgelegt werden.

0.0.4 Der Auftragnehmer hat Bautageberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich bzw. auf Anforderung zu übergeben, die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautageberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung der Leistung von Bedeutung sein können.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe
- Arbeitsbeginn und -ende
- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl , Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung)
- Eingang von Baustoffen und Bauteilen
- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache etwaigen Ausfalls
- Ausgeführte Arbeiten, Bauablauf
- Besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	0.0.5 Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.			
	0.0.6 Vereinfachte Schreibweise AG = Auftraggeber AN = Auftragnehmer (Bieter)			
	0.0.7 Der AN selbst ist direkt nach Auftragserteilung für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich.			
	0.0.8 Vom AN ist eine Baudokumentation in 3-facher Ausfertigung sowie in digitaler Form zu erstellen. Die Kosten sind im Angebotspreis zu berücksichtigen. Inhalt und Ordnerstruktur entsprechend Vorgabe des AGs.			
	0.0.9 Alle Arbeiten, die für das Erbringen von fertigen Leistungen erforderlich sind, zum Beispiel Baustellentransport, Reservematerial, Schneidarbeiten, Verschnitt etc., sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.			
	Angaben zur Baustelle			
	Nachfolgend aufgeführt sind die Angaben zur Baustelle (0.1) und Angaben zur Ausführung (0.2) gemäß der in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), DIN 18299, aufgeführten Punkten.			
	0.1. Angaben zur Baustelle			
	0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.			
	Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Marshallstraße in 48599 Gronau (Westf.). Für den Auftragnehmer stehen Parkplätze beschränkt zur Verfügung.			
	0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.			
	Keine Besonderheiten.			
	0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.			
	Gemäß beigefügten Planunterlagen.			
	0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.			
	Das Baufeld liegt am Rande einer Wohnsiedlung. Auf dem			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Nachbargrundstück wird der Bau einer Grundschule angestrebt. Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Marschallstraße, die unmittelbar an einer Förderschule vorbei führt. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten. Die Anlieferwege sind eigenverantwortlich zu erkunden, festzulegen und den Lieferanten mitzuteilen.</p> <p>0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.</p> <p>Ein- und Ausfahrt sind freizuhalten. Im Wendehammer der Marschallstraße befindet sich eine Bushaltestelle. Diese ist stets freizuhalten.</p> <p>0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.</p> <p>Versorgungsanschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden bereitgestellt, bzw. eingerichtet. Die Verbrauchskosten werden mit einem Abzug von 0,90% (Strom 0,45 %, Wasser 0,45 %) der Schlussrechnungssumme abgerechnet.</p> <p>0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN überlassenen Flächen und Räume zur Ausführung seiner Leistung.</p> <p>Materiallager in Räumen innerhalb des Gebäudes sind nicht zulässig, daher sind von den ausführenden Unternehmen ggf. Materialcontainer zu stellen.</p> <p>0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.</p> <p>Gemäß Bodengutachten.</p> <p>0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.</p> <p>Gemäß Bodengutachten.</p> <p>0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.</p> <p>Keine.</p> <p>0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.</p>			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Alle anfallenden Abfälle sind arbeitstäglich jedoch spätestens zum Ende der Arbeitswoche eigenverantwortlich und fachgerecht zu entsorgen. Wenn die Müllentsorgung auf der Baustelle nicht entsprechend erfolgt, so wird angekündigt, dass ein Container/bzw. ein Reinigungsdienst bestellt wird. Die Kosten hierfür werden auf die anwesenden AN umgelegt.</p> <p>0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.</p> <p>Nicht bekannt.</p> <p>0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.</p> <p>Nicht bekannt.</p> <p>0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.</p> <p>Nicht bekannt.</p> <p>0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste.</p> <p>Nicht bekannt.</p> <p>0.1.17 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.</p> <p>In Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit dem SiGeKo.</p> <p>0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.1.20 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des</p>			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.</p> <p>Gemäß Bodengutachten und Schadstoffanalyse.</p> <p>0.1.21 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.</p> <p>Keine.</p> <p>0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.</p> <p>Es ist davon auszugehen, dass im Zuge des Baufortschritts weitere bauliche Leistungen zeitgleich ausgeführt werden.</p> <p>0.2 Angaben zur Ausführung</p> <p>0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.</p> <p>Besondere Erschwernisse sind nicht zu erwarten.</p> <p>0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.</p> <p>Gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten.</p> <p>0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, gegebenenfalls auch, wie weit der Auftraggeber die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen übernimmt.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.2.6 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.</p> <p>Keine Besonderheiten.</p> <p>0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.</p>			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Keine Besonderheiten.

0.2.8 Für welchen Zeitraum, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Keine Besonderheiten. Falls erforderlich, wird dies in den LV-Positionen beschrieben.

0.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Sofern Recycling-Stoffe verwendet werden können, ist dies in den entsprechenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

Sofern Recycling-Stoffe verwendet werden können, ist dies in den entsprechenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Nicht bekannt.

0.2.12 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Für die Ausführung der einzelnen fachspezifischen Arbeiten ist vom AN nur zugelassenes Fachpersonal einzusetzen. Dabei sind eventuelle Nachweise der Qualifikation (z. B. Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Brandschutz) bei Aufforderung des Bauherrn durch den AN zu erbringen. Produktzertifizierungen sind während der gesamten Bauzeit in einem gesonderten Ordner vorzuhalten.

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

Keine Besonderheiten. Falls zutreffend, wird dies in den LV-Positionen beschrieben.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zutragenden Entsorgungskosten.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Keine Besonderheiten,

0.2.15 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Keine Besonderheiten.

0.2.16 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Es werden keine Maßnahmen vom AG übernommen.

0.2.17 Leistungen für andere Unternehmer.

Derzeit nicht bekannt.

0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation.

Eine Koordination ist mit der Bauleitung erforderlich.

0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Erfolgt nur nach Absprache und Zustimmung des AGs und der örtlichen Bauleitung.

0.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Nicht bekannt.

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird nach örtlichem Aufmaß und Wiegekarten abgerechnet. Es gelten die Vorgaben der VOB/B.

0.2.22 Sicherheitsleistung / Einbehalt

Vertragserfüllung:

Es sind bei einer Auftragsumme ab mindestens netto 250.000,00 € 5 % der Bruttoauftragsumme (ohne Nachträge) unbefristet während der Vertragserfüllung zu leisten.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Gewährleistungsfrist:
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Bruttoabrechnungssumme für den Zeitraum der Gewährleistungsfrist.

0.2.23 Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber hat für das ausgeschriebene Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in der alle am Bau beteiligten Firmen mitversichert sind. An dieser beteiligt sich der Auftragnehmer mit 0,3 % der Bruttoabrechnungssumme und im Schadensfall mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 200 €. Der AG geht im Schadensfall nicht in Vorleistung. Die Schadensabwicklung erfolgt direkt zwischen AN und dem Versicherer.

0.2.24 Bauseits vorhandene Parkflächen

Die Parkflächen sind über die gesamte Bauzeit sorgfältig zu behandeln.
Evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen sind eigenverantwortlich zu treffen.
Beschädigungen werden auf Kosten des Auftragnehmers instandgesetzt.

0.2.25 Werbeflächen

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AGs zulässig.

0.2.26 Regelarbeitszeiten auf der Baustelle

Montags bis freitags, 07:00 bis 17:00 Uhr.
Arbeiten außerhalb dieser Regelzeiten, auch arbeiten am Samstag, ist grundsätzlich möglich, bedarf jedoch die vorherige Zustimmung des AG und der örtlichen Bauleitung.

0.2.27 Baukran

Es ist kein Baukran vorhanden. Falls der Auftragnehmer einen Baukran für die Erbringung seines Leistungssolls als erforderlich sieht, hat er dies eigenständig zu koordinieren und die Kosten in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

0.2.28 Arbeits- und Schutzgerüst

Ein Arbeits- und Schutzgerüst, längenorientiert als Fassadengerüst, außenseitig, wird bauseits gestellt.

Technische Vorbemerkungen

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Malerarbeiten. Die Leistung umfasst die Beschichtung von Wand-, Decken- und Fußbodenflächen.

Ferner umfasst die Leistung die Beschichtung von Türen und Türzargen.

Des Weiteren beinhaltet der Leistungsumfang die Beschichtung der Wandflächen in der Sporthalle. Die zu bearbeitenden Wandflächen haben eine Höhe von bis zu 8,70 m.

Hinweis zu aufgeführten Normen etc.:

Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten, wenn nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung.

Für die Auftragsabwicklung gelten:

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).

VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).

Die für dieses Gewerk und für die Erstellung aller ausgeschriebenen Maßnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Normen, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhalten.

Ausführungsunterlagen:

Der AG legt dem AN nach der Auftragserteilung und vor Beginn der Arbeiten die zur Ausführung notwendigen Unterlagen gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B rechtzeitig und unentgeltlich vor.

2. Grundlage des Angebotes

Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen, bzw. in der Anlage beigefügten Details auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

3. Baumaße

Die bauseitigen Randbedingungen der ausgeschriebenen Bauteile (Öffnungsgrößen, Fassadensystemhöhen, Anschlüsse

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

etc.) sind unmittelbar nach Auftragserteilung und grundsätzlich eigenverantwortlich vom AN zu prüfen. Werden dabei Rohbautoleranzen außerhalb der festgelegten Toleranzen festgestellt, ist der AG darüber zu informieren. Aus dem Aufmaß sich ergebende besondere Erkenntnisse sind vor Ausführung mit dem Bauherrn und der örtlichen Bauleitung abzustimmen, insbesondere wenn es sich um Montageprobleme handelt. Die Aufwendungen für die Prüfung der Baumaße sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Montage- und Montagebedingungen

Ein Fassadengerüst (außen) als Arbeits- und Schutzgerüst für den allgemeinen Gebrauch durch ausführende Firmen wird bauseits gestellt.

Innenseitige Gerüste, Rollgerüste und/oder Ähnliches werden nicht bauseits gestellt. Bei Bedarf hat der AN diese Montagehilfen eigenständig zu organisieren und zu stellen. Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

5. Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

5.1.

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und Teil C DIN 18 299 Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde.

5.2.

Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter:

- DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen - Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung,
- DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke,
- DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,
- DIN 18363, Maler und Lackierarbeiten
- DIN EN 15283-2 Faserverstärkte Gipsplatten
- Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS).

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen.

Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden.

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Eignung untersuchen zu lassen.

Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.

Für die beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind.

Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend einzukalkulieren.

5.3.

Der Auftragnehmer muß für den Beschichtungsaufbau einschließlich Haftgrund, Abtönstoffe u. dgl. Produkte des selben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht eindeutigen Produktnamen ist dies nachzuweisen.

5.4.

Der Farbauftrag muß immer in mindestens drei Arbeitsgängen erfolgen:

1. Arbeitsgang Grundierung
2. Arbeitsgang Zwischenanstrich
3. Arbeitsgang Schlußanstrich

Sind Farbtöne für die fertige Leistung nicht präzise beschrieben, so gelten in Anlehnung an das Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten StLB (Z) 663 "Beschichtungs- und Tapezierarbeiten" folgende Zuordnungen:

"Leicht getönt": Farben mit einem Volltonanteil bis 12 %
(entspricht etwa Abtönstufe 6 bis 9 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Mittel getönt": Farben mit einem Volltonanteil über 12 % bis 50 %
(entspricht etwa Abtönstufe 4 bis 5 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Satt getönt": Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 %
(entspricht etwa Abtönstufe 2 bis 3 Scala Voll- und Abtönfarbe)

"Vollton": Farben mit Volltonanteil über 90 % (entspricht etwa Abtönstufe 1 und Standardfarbton Scala Voll- und Abtönfarbe)

5.5.

Der Ausschreibung liegt ein Farb- und Materialkonzept zugrunde. Alle Farben sind vor Verarbeitung zur Prüfung und zur Freigabe dem AG vorzulegen.

Alle Farbangaben sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Anzahl der vorzulegenden Muster ergibt sich aus der Anzahl der Farben und ist abweichend von der VOB/C zu erstellen. Die Farbangaben innerhalb der Leistungspositionen sind daher als Hinweis auf die mögliche Anzahl der Farben zu verstehen.

Zu kalkulieren sind bis zu 5 St. Farbmuster als Bestandteil der Angebotssumme. Für die Bemusterung erfolgt keine gesonderte Vergütung.

5.6.
Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene Gerüste als Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

5.7.
Bei Arbeitshöhen über 2,0 m sind Arbeitsbühnen, Gerüstkonstruktionen oder Fahrgerüste etc. vom AN zu stellen und in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

5.8.
Bei der Bearbeitung aller ausgeschriebenen Flächen sind die umliegenden Flächen vor Verschmutzungen zu schützen. Farbspuren, Spritzer u. dgl. aus den Arbeiten des Auftragnehmers sind umgehend und unaufgefordert zu beseitigen. Dies gilt insbesondere bei Farbauftrag im Spritzverfahren.

5.9.
Im Gebäude werden grundsätzlich durch den AG keine Aufenthaltsräume zu Verfügung gestellt.

5.10.
Durch den Einheitspreis werden die zu erbringenden, vollständigen, vertragsgerechten und funktionsfähigen Leistungen einschließlich sämtlicher Nebenleistungen gemäß VOB Teil C, hier DIN 18363 und 18366, abgegolten.

5.11.
Entfernung von Klebeschildern sowie das rechtzeitige Entfernen der sonstigen Schutzfolien und Abklebungen sofern durch den AN aufgebracht gehört zum Leistungsumfang des AN.

Der AN hat nach Erbringung seiner Leistung seinen Arbeitsbereich(-e) arbeitstäglich aufzuräumen. Restmaterial des AN ist arbeitstäglich, jedoch spätestens am Ende der Arbeitswoche unaufgefordert zu entfernen und auf eigene Kosten zu entsorgen.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung, Arbeitsvorbereitung			
1.1.	Baustelleneinrichtung			
1.1.10.	<p>Baustelleneinrichtung Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschl. An- und Abtransport sowie Vorhalten aller erforderlichen Geräte, Beleuchtung, Ausrüstungen, Werkzeuge, Maschinen, Gerüste ggf. Container und Einrichtungen in notwendigem Umfang zur Erfüllung der beschriebenen Leistungen.</p> <p>Sämtliche Transporte (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) der erforderlichen Hilfsmittel und Geräte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p>	1,000 psch	
1.1.20.	<p>Rollgerüst Umkleidetrakt, Gerätetrakt Rollgerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4420 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die eigenen Arbeiten aufbauen und abbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.</p> <p>Arbeitshöhe Umkleidetrakt / Gerätetrakt: bis ca. bis ca. 3,25 m.</p>	1,000 psch	
1.1.30.	<p>Rollgerüst Sporthalle Rollgerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4420 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften für die eigenen Arbeiten aufbauen und abbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.</p> <p>Arbeitshöhe Sporthalle: bis ca. 8,70 m.</p>	1,000 psch	
1.1.40.	<p>Zulage weiche Gummirollen Zulage für weiche Gummirollen für die Arbeiten auf bereits fertig verlegtem Bodenbelag wie Fliesen, Linoleum usw.</p>	1,000 psch	
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung			

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Arbeitsvorbereitung			
1.2.10.	Bauteile abdecken Bauteile und Einrichtungsgegenstände staubdicht mit Folie abdecken, einschließlich Verkleben der Stöße sowie Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.	150,000 m2
1.2.20.	Bodenschutz Vlies Ganzflächige, besondere Schutzabdeckung von Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie späterer Beseitigung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus: Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband.	588,000 m2
1.2.30.	Türzargen abkleben Türzargen mit Malerband abkleben, einschließlich Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung. Breite: 760 bis 2135 mm, Höhe: 2135 bis 2260 mm Maulweite der Zargen: 165 bis 220 mm	134,000 m
1.2.40.	Fehlstellen im Putz bearbeiten Fehlstellen im Putz (zum Beispiel nach Montage der Stahlzargen) bis zu einer Größe von 100 x 200 mm mit Kalkzement-Putz schließen.	144,000 St
Summe 1.2.	Arbeitsvorbereitung		
Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Arbeitsv..		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Malerarbeiten im Innenbereich Fußboden			
2.1.	Bodenbeschichtung auf Estrich			
2.1.10.	<p>Bodenbeschichtung Epoxidbasis Bodenbeschichtung für Innenbereiche, aus wasserverdünnbarer 2-Komponenten Epoxidharzbeschichtung.</p> <p>Ausführungsort: Flur 2, Technik, Elektro, SiBel.</p> <p>Untergrund: Zementestrich.</p> <p>Beanspruchung: mechanisch abriebfest, staubbinden, stapazierfähig.</p> <p>Farbton: Grau, nach Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Beginn der Ausführung zu bemustern.</p> <p>Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern, Sinterschichten und Trennschichten entfernen, Fläche entstauben.</p> <p>Bodenbeschichtung in 3 Arbeitsgänge auftragen: Grundierungs-, Zwischen- und Endanstrich ausführen.</p> <p>Der Mehraufwand der Beschichtung im Bereich von Türschwellen, Nischen techn. Installationen etc. ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>angebotenes Produkt:.....</p> <p>Hersteller:.....</p>	71,600 m ²
2.1.20.	<p>Ausbildung Kehle Dreieckskehle im Übergang zwischen Boden zur Wand ausbilden. Estrichtrennstreifen einlegen um Randfuge im Bereich der Kehle mit hoch zu führen, inkl. dauerelastische Verfugung im Übergang zur Wand.</p> <p>Schenkellänge der Kehle: 50 mm.</p> <p>Der Mehraufwand im Bereich von Türleibungen, Nischen etc. ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</p>	66,400 m

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.30.	<p>Beschichtung Sockel, h 150 mm Ausbildung einer Sockelbeschichtung, Beschichtungsmaterial analog Bodenfläche.</p> <p>Sockelhöhe: 150 mm.</p> <p>Untergrund: Stahlbeton als Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand, bzw. KS-Mauerwerk.</p> <p>Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern, Sinterschichten und Trennschichten entfernen, Fläche entstauben.</p> <p>Sockelbeschichtung in 3 Arbeitsgänge auftragen: Grundierungs-, Zwischen- und Endanstrich ausführen.</p> <p>Alle erforderlichen Nebenleistungen, inkl. das waagerechte Abkleben an der Oberkante des Sockels, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Der Mehraufwand im Bereich von Türleibungen, Nischen sowie hinter techn. Installationen etc. ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.</p>	66,400 m
Summe 2.1.	Bodenbeschichtung auf Estrich		
Summe 2.	Malerarbeiten im Innenbereich

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. Malerarbeiten im Innenbereich Wandflächen

3.1. Wandbeschichtung auf Beton

3.1.10. Untergrundvorbehandlung Beton

Untergrundvorbehandlung für Wandflächen aus Stahlbeton, als Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand.

Ausführungsort: Flur 2, Tribünen 1-3, PuMi.

Untergrund: Stahlbeton als Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern, Sinterschichten und Trennschichten entfernen, Fläche entstauben.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und/oder Wandanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

296,900 m²

3.1.20. Spachtel auf Betonwand

Wandfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln.

Untergrund: Stahlbeton als Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand, grundiert.

Verspachtelung der Wandfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

296,900 m²

3.1.30. Grundanstrich auf Beton

Grundanstrich für Wandflächen aus Stahlbeton, als Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand.

Ausführungsort: Flur 2, Tribünen 1-3, PuMi.

Untergrund: Stahlbeton, als Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand, grundiert und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß
 beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss
 für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

296,900 m²

3.1.40. Zwischen- und Endanstrich auf Betonwand, gespachtelt
 Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus Stahlbeton, als
 Ortbeton bzw. als 3-fach-Fertigteilwand.

Ausführungsort: Flur 2, Geräteräumen 1-3, PuMi.

Untergrund: Stahlbeton, als Ortbeton bzw. als 3-fach-
 Fertigteilwand, grundiert und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB
 schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem
 Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig,
 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der
 Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

296,900 m²

Summe 3.1. Wandbeschichtung auf Beton

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

3.2. Wandbeschichtung auf Mauerwerk

3.2.10. Untergrundvorbehandlung Mauerwerk

Untergrundvorbehandlung für Wandflächen aus KS-Mauerwerk.

Ausführungsort: PuMi, Lager.

Untergrund: KS-Innenmauerwerk.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und/oder Wandanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

25,900 m²

3.2.20. Spachtel auf Mauerwerk

Wandfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln.

Untergrund: KS-Innenmauerwerk, grundiert.

Verspachtelung der Wandfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

6,300 m²

3.2.30. Grundanstrich auf Mauerwerk

Grundanstrich für Wandflächen aus KS-Mauerwerk.

Ausführungsort: PuMi, Lager.

Untergrund: KS-Innenmauerwerk, grundiert und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

6,300 m²

3.2.40. Zwischen- und Endanstrich auf Mauerwerk
 Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus KS-Mauerwerk.

Ausführungsort: Lager.

Untergrund: KS-Innenmauerwerk, grundiert

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

19,600 m²

3.2.50. Zwischen- und Endanstrich auf Mauerwerk, gespachtelt
 Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus KS-Mauerwerk.

Ausführungsort: PuMi, Lager.

Untergrund: KS-Innenmauerwerk, grundiert und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-15 **Malerarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.			
	angebotenes Produkt:.....			
	Hersteller:.....			
		6,300 m ²
Summe 3.2.	Wandbeschichtung auf Mauerwerk		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

3.3. Wandbeschichtung auf Zementputz

3.3.10. Untergrundvorbehandlung Zementputz

Untergrundvorbehandlung für Wandflächen aus Zementputz.

Ausführungsort: Foyer, Umkleide1-6, Flur 1, Betreuer 1-3, Regie, Flur 3, Besucher WCH, Besucher WCD, Beh. WC.

Untergrund: Zementputz.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Wandanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

668,400 m²

3.3.20. Spachtel auf Zementputz

Wandfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln.

Untergrund: Zementputz, grundiert.

Verspachtelung der Wandfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

668,400 m²

3.3.30. Grundanstrich auf Zementputz

Grundanstrich für Wandflächen aus Zementputz.

Ausführungsort: Foyer, Umkleide1-6, Flur 1, Betreuer 1-3, Regie, Flur 3, Besucher WCH, Besucher WCD, Beh. WC.

Untergrund: Innenmauerwerk, geputzt und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß
 beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss
 für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

668,400 m²

3.3.40. Zwischen- und Endanstrich auf Zementputz, gespachtelt

Zwischen- und Endanstrich für geputzte Wandfläche.

Ausführungsort: Foyer, Umkleide1-6, Flur 1, Betreuer 1-3,
 Regie, Flur 3, Besucher WCH,
 Besucher WCD, Beh. WC.

Untergrund: Innenmauerwerk, geputzt und gespachtelt in
 Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB
 schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochwertivem
 Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig,
 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der
 Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

668,400 m²

3.3.50. Zulage Zwischen- und Endanstrich Teilflächen

Zulage auf die zuvor beschriebenen Zwischen- und
 Endanstriche für einen Anstrich als Kleinfläche.

Ausführungsort: Flurnische Umkleide 1/2,
 Umkleideräume 1 und 2,
 gemäß Vorgabe des Architekten.

Untergrund: Innenmauerwerk, geputzt und gespachtelt in
 Qualitätsstufe Q3.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.
 Teilflächen von 3,00 m² bis 10,50 m².

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: RAL 6018 Gelbgrün. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

55,200 m²

3.3.60. Zulage Zwischen- und Endanstrich Teilflächen
 Zulage auf die zuvor beschriebenen Zwischen- und Endanstriche für einen Anstrich als Kleinfläche.

Ausführungsort: Flurnische Umkleide 3/4, Umkleideräume 3 und 4, gemäß Vorgabe des Architekten.

Untergrund: Innenmauerwerk, geputzt und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.
 Teilflächen von 3,00 m² bis 10,50 m².

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: RAL 5015 Himmelblau. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

55,200 m²

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.70.	<p>Zulage Zwischen- und Endanstrich Teilflächen Zulage auf die zuvor beschriebenen Zwischen- und Endanstriche für einen Anstrich als Kleinfläche.</p> <p>Ausführungsort: Flurnische Umkleide 5/6, Umkleideräume 5 und 6, gemäß Vorgabe des Architekten.</p> <p>Untergrund: Innenmauerwerk, geputzt und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m. Teilflächen von 3,00 m² bis 10,50 m².</p> <p>Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt</p> <p>Farbton: RAL 3001 Signalrot. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.</p> <p>angebotenes Produkt:.....</p> <p>Hersteller:.....</p>	55,200 m ²
Summe 3.3.	Wandbeschichtung auf Zementputz		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.4. Wandbeschichtung auf Gipskarton-Bauplatte

3.4.10. Untergrundvorbehandlung GK-Bauplatte

Untergrundvorbehandlung für Wandflächen aus GK-Bauplatte.

Ausführungsort: PuMi, Besucher WCH, Besucher WCD, Beh. WC.

Untergrund: Gipskarton-Bauplatte

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Wandanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

36,100 m²

3.4.20. Spachtel auf GK-Bauplatte

Wandfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln.

Untergrund: Gipskarton-Bauplatte, grundiert.

Verspachtelung der Wandfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

36,100 m²

3.4.30. Grundanstrich auf GK-Bauplatte

Grundanstrich für Wandflächen aus GK-Bauplatte.

Ausführungsort: PuMi, Besucher WCH, Besucher WCD, Beh. WC.

Untergrund: Metallständerwand, mit GK-Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm,

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein. angebotenes Produkt:..... Hersteller:.....	36,100 m ²
3.4.40.	Zwischen- und Endanstrich auf GK-Bauplatte, gespachtelt Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus Gipskarton-Bauplatte. Ausführungsort: PuMi, Besucher WCH, Besucher WCD, Beh. WC. Untergrund: Metallständerwand, mit GK-Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3. Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m. Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m ² /l Glanzgrad: stumpfmatt Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern. angebotenes Produkt:..... Hersteller:.....	36,100 m ²
Summe 3.4.	Wandbeschichtung auf Gipskarton..		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.5. Wandbeschichtung auf Zement-Bauplatte

3.5.10. Untergrundvorbehandlung Zement-Bauplatte

Untergrundvorbehandlung für Wandflächen aus zementgebundene Bauplatten.

Ausführungsort: Betreuer 1.

Untergrund: Zementgebundene Bauplatte

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Wandanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

5,700 m²

3.5.20. Spachtel auf Zement-Bauplatte

Wandfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln.

Untergrund: zementgebundene Bauplatte, grundiert.

Verspachtelung der Wandfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

5,700 m²

3.5.30. Grundanstrich auf Zement-Bauplatte

Grundanstrich für Wandflächen aus zementgebundene Bauplatten.

Ausführungsort: Betreuer 1.

Untergrund: Metallständerwand, mit zementgebundene Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm,

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

5,700 m²

3.5.40. Zwischen- und Endanstrich auf Zement-Bauplatte, gespachtelt

Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus zementgebundene Bauplatten.

Ausführungsort: Betreuer 1.

Untergrund: Metallständerwand, mit zementgebundene Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

5,700 m²

Summe 3.5. Wandbeschichtung auf Zement-Bau..

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.6. Wandbeschichtung auf Beton Sporthalle

3.6.10. Untergrundvorbehandlung Betonwand Sporthalle

Untergrundvorbehandlung für Wandflächen aus Stahlbeton, als Ortbeton.

Ausführungsort: 0.30 Sporthalle, Achse D, B, 1, 2.

Untergrund: Stahlbeton als Ortbeton.

Arbeitshöhe: von +2,50 m bis +8,70 m über Fußboden.

Rollgerüst in gesonderter Position.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern, Sinterschichten und Trennschichten entfernen, Fläche entstauben.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Wandanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

852,000 m²

3.6.20. Spachtel auf Betonwand Sporthalle

Wandfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln, einschl. Schließen und Schleifen der Schalplattenstöße etc.

Ausführungsort: 0.30 Sporthalle, Achse D.

Untergrund: Stahlbeton als Ortbeton.

Verspachtelung der Wandfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

265,500 m²

3.6.30. Grundanstrich auf Betonwand Sporthalle

Grundanstrich für Wandfläche aus Stahlbeton, als Ortbeton.

Ausführungsort: 0.30 Sporthalle, Achse D.

Untergrund: Stahlbeton, als Ortbeton, grundiert und gespachtelt

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: von +2,50 m bis +8,70 m über Fußboden.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß
 beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss
 für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

265,500 m²

3.6.40. Zwischen- und Endanstrich auf Betonwand Sporthalle
 Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus Stahlbeton, als
 Ortbeton.

Ausführungsort: 0.30 Sporthalle, Achse B, 1, 2.

Untergrund: Stahlbeton, als Ortbeton, grundiert und gespachtelt
 in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: von +2,50 m bis +8,70 m über Fußboden.

Rollgerüst in gesonderter Position.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB
 schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem
 Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig,
 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der
 Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

586,500 m²

3.6.50. Zwischen- und Endanstrich auf Betonwand Sporthalle, gespachtelt
 Zwischen- und Endanstrich für Wandfläche aus Stahlbeton, als
 Ortbeton.

Ausführungsort: 0.30 Sporthalle, Achse D

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Untergrund: Stahlbeton, als Ortbeton, grundiert und gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.</p> <p>Arbeitshöhe: von +2,50 m bis +8,70 m über Fußboden.</p> <p>Rollgerüst in gesonderter Position.</p> <p>Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt</p> <p>Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.</p> <p>angebotenes Produkt:.....</p> <p>Hersteller:.....</p>	265,500 m ²
3.6.60.	<p>Zulage Fensterlaibungen Zulage für zuvor beschriebenen Leistungen für die Bearbeitung der Fensterlaibungen.</p> <p>Ausführungsort: 0.30 Sporthalle, Achse D</p> <p>Untergrund: Stahlbeton als Ortbeton.</p> <p>Fensterabmessung: 1500 x 1500 mm und 2000 x 2000 mm. Laibungstiefe: 250 mm</p> <p>Obeflächenbehandlung wie in Vorpositionen beschrieben in vollem Wortlaut ausführen.</p> <p>Einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen inkl. Abkleben der Fensterrahmen-/ Flächen, Verfugen von Innenecken mit Acryl, etc.</p> <p>Rollgerüst in gesonderter Position.</p>	60,000 m
Summe 3.6.	Wandbeschichtung auf Beton Spor..		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4. Malerarbeiten im Innenbereich Deckenflächen

4.1. Deckenbeschichtung auf Beton

4.1.10. Grundierung Beton

Untergrundvorbehandlung für Deckenflächen aus Stahlbeton-Filigrandecken.

Ausführungsort: Flur 2, Lager, PuMi, Geräteräume 1-3.

Untergrund: Stahlbeton-Filigrandecke.

Arbeitshöhe: ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern, Sinterschichten und Trennschichten entfernen, Fläche entstauben.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

147,900 m²

4.1.20. Zwischen- und Endanstrich Beton

Zwischen- und Endanstrich für Deckenfläche aus Stahlbeton-Filigrandecke.

Ausführungsort: Flur 2, Lager, PuMi, Geräteräume 1-3.

Untergrund: Deckenfläche aus Stahlbeton-Filigrandecke, grundiert.

Arbeitshöhe: ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-15 **Malerarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	angebotenes Produkt:.....			
	Hersteller:.....			
		147,900 m ²
Summe 4.1.	Deckenbeschichtung auf Beton		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.2. Deckenbeschichtung auf Gipskarton-Bauplatte

4.2.10. Untergrundvorbehandlung Gipskarton-Bauplatte

Untergrundvorbehandlung für Deckenflächen aus Gipskarton-Bauplatte, glatt.

Ausführungsort: 0.01 Windfang, 0,28 Regie, 0.40 FLur 3, 0.42 WCH, 0,43 WCD, 0.44 Beh WC.

Untergrund: Gipskarton-Bauplatte, gespachtelt in Q2-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Deckenanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

60,200 m²

4.2.20. Deckenfläche Q3 spachteln Gipskarton-Bauplatte

Deckenfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln.

Untergrund: Gipskarton-Bauplatte, gespachtelt in Q2-Qualität.

Verspachtelung der Deckenfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

60,200 m²

4.2.30. Grundanstrich auf Gipskarton-Bauplatte

Grundanstrich für Wandflächen aus Gipskarton-Bauplatten.

Ausführungsort: 0.01 Windfang, 0,28 Regie, 0.40 FLur 3, 0.42 WCH, 0,43 WCD, 0.44 Beh WC.

Untergrund: Metallständerwand, mit zementgebundene Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

60,200 m²

4.2.40. Zwischen- und Endanstrich Gipskarton-Bauplatte
 Zwischen- und Endanstrich für Deckenfläche aus Gipskarton-Bauplatte, glatt.

Ausführungsort: 0.01 Windfang, 0,28 Regie, 0.40 FLur 3, 0.42 WCH, 0,43 WCD, 0.44 Beh WC

Untergrund: Deckenfläche aus Gipskarton-Bauplatte, gespachtelt in Q3-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochwertivem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

60,200 m²

Summe 4.2. Deckenbeschichtung auf Gipskart..

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

4.3. Deckenbeschichtung auf zementgebundene Bauplatte

4.3.10. Untergrundvorbehandlung zementgebundene Bauplatte

Untergrundvorbehandlung für Deckenfläche aus zementgebundene Bauplatte, glatt.

Ausführungsort: Dusche 1-6, Sanitär 1-6, WC 1-6, Umkleide 1-6, Pflegebad 1 und 2, Betreuer 1/1.Hilfe, Betreuer 2 und 3.

Untergrund: Deckenfläche aus zementgebundene Bauplatte, gespachtelt in Q2-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Deckenanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

248,300 m²

4.3.20. Deckenfläche Q3 spachteln zementgebundene Bauplatte

Deckenfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln,

Untergrund: Zementgebundene Deckenfläche, gespachtelt in Q2-Qualität.

Verspachtelung der Deckenfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

248,300 m²

4.3.30. Grundanstrich auf zementgebundene Bauplatte

Grundanstrich für Wandflächen aus zementgebundene Bauplatte.

Ausführungsort: Dusche 1-6, Sanitär 1-6, WC 1-6, Umkleide 1-6, Pflegebad 1 und 2, Betreuer 1/1.Hilfe, Betreuer 2 und 3.

Untergrund: Metallständerwand, mit zementgebundene Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

248,300 m²

4.3.40. Zwischen- und Endanstrich zementgebundene Bauplatte

Zwischen- und Endanstrich für zementgebundene Bauplatte.

:

Ausführungsort: Dusche 1-6, Sanitär 1-6, WC 1-6, Umkleide 1-6, Pflegebad 1 und 2, Betreuer 1/1.Hilfe, Betreuer 2 und 3.

Untergrund: Deckenfläche aus zementgebundener Bauplatte, gespachtelt in Q3-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

248,300 m²

Summe 4.3. Deckenbeschichtung auf zementge..

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.4. Deckenbeschichtung auf Akustik GK-Lochdecke

4.4.10. Grundanstrich Gipskarton-Lochdecke

Grundanstrich auf Deckenflächen aus Gipskarton-Lochdecke (Akustikdecke), Streulochung 10/16/22 R.

Ausführungsort: Foyer, Flur 1.

Untergrund: Gipskarton-Lochdecke, gespachtelt (vorbereitende Arbeiten durch Gewerk Trockenbau).

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss für späteren Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

201,000 m²

4.4.20. Zwischen- und Endanstrich Gipskarton-Lochdecke

Zwischen- und Endanstrich für Deckenfläche aus Gipskarton-Lochdecke, Streulochung 10/16/22 R.

Ausführungsort: Foyer, Flur 1.

Untergrund: Deckenfläche aus Gipskarton-Lochdecke, gespachtelt in Q3-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, mit langer Offenzeit, sehr gut deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hersteller:.....			
		201,000 m ²
Summe 4.4.	Deckenbeschichtung auf Akustik
Summe 4.	Malerarbeiten im Innenbereich

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5. Malerarbeiten im Innenbereich Sonstiges

5.1. Beschichtung Türzargen

5.1.10. Erstbeschichtung Stahl-Umfassungszarge, grundiert
 Erstbeschichtung auf Stahl-Umfassungszargen.

Ausführungsort: Umkleide 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Regie, Besucher WCH, Besucher WCD,
 Beh. WC, PuMi, Lager, SiBel, Technik.

Untergrund: grundierter Stahl.

Zargengröße:
 Breite: 760 bis 2135 mm,
 Höhe: 2135 bis 2260 mm
 Maulweite der Zargen: 190 bis 205 mm

Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig,
 Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, matt, deckend.

Kontrastverhältnis: Klasse 1 (DIN EN 13300)
 Glanzgrad: seidenmatt (DIN EN 13300)
 Farbton: RAL 7016 Anthrazitgrau

Die erforderliche Vorbereitung des grundierten Untergrunds inkl.
 Reinigung, Entfernung von Schmutz etc. ist in den Einheitspreis
 einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

76,000 m

5.1.20. Erstbeschichtung Stahl-Umfassungszarge, verzinkt
 Erstbeschichtung auf Stahl-Umfassungszargen.

Ausführungsort: WC1, WC2, WC3, WC4, WC5, WC6,
 Pflegebad 1, Pflegebad 2,
 Betreue 1/1.Hilfe, Betreuer 2, Betreuer 3

Untergrund: verzinkter Stahl.

Zargengröße:
 Breite: 760 bis 1350 mm,
 Höhe: 2135 bis 2260 mm
 Maulweite der Zargen: 165 bis 220 mm

Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig,
 Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, matt, deckend.

Kontrastverhältnis: Klasse 1 (DIN EN 13300)
 Glanzgrad: seidenmatt (DIN EN 13300)
 Farbton: RAL 7016 Anthrazitgrau

Die erforderliche Vorbereitung des verzinkten Untergrunds inkl.

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-15 **Malerarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Reinigung, Entfernung von Schmutz, Netzmittelwäsche, etc. ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.	58,000 m
Summe 5.1.	Beschichtung Türzargen		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5.2. Beschichtung freistehende Stützen

5.2.10. Grundierung freistehende Betonstütze

Untergrundvorbehandlung auf freistehende Ortbetonstütze, Oberfläche in Sichtbetonqualität.

Ausführungsort: Windfang, Foyer

Untergrund: Stahlbeton aus Ortbeton, Sichtqualität.

Abmessung: 250 x 250 mm
 Höhe: ca. 3,25 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen, Fläche säubern, Sinterschichten und Trennschichten entfernen, Fläche entstauben.

Grundanstrich als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtel- und Farbbeschichtungen geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

3,000 St

5.2.20. Zwischen- und Endanstrich Betonstütze

Zwischen- und Endanstrich auf freistehende Ortbetonstütze, Oberfläche in Sichtbetonqualität.

Ausführungsort: Windfang, Foyer.

Untergrund: Stahlbeton aus Ortbeton, Sichtqualität, grundiert.

Abmessung: 250 x 250 mm
 Höhe: ca. 3,25 m.

Zwischen- und Endanstrich, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut deckend, mit hochwertivem Oberflächenbild, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	angebotenes Produkt:.....			
	Hersteller:.....			
		3,000 St
Summe 5.2.	Beschichtung freistehende Stützen		

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.3.	Verfugung- und Versiegelungsarbeiten			
5.3.10.	Versiegelung - Fugenversiegelung Anschluss- und Bewegungsfugen mit dauerelastischer Acryl- Fugendichtmasse versiegeln. Übergänge zwischen Boden und Wand, Sockel und Wand, Wandinnenecken, Wand und Decke, etc. angebotenes Produkt:..... Hersteller:.....	1.260,700 m
5.3.20.	Versiegelung der Sanitärobjekte Anschluss- und Bewegungsfugen mit dauerelastischer Silikon- Fugendichtmasse (1-komp. Fugendichtmasse (auf PU- Dichtstoffbasis) versiegeln, fungizid ausgerüstet, chemikalienbeständig. Fugen zwischen Sanitärobjekt und Wandbelag. Die komplette Länge der Anschlussfuge zwischen Fliesenfläche und Sanitärobjekt gehört zur Einheitsmenge. angebotenes Produkt:..... Hersteller:.....	36,000 St
Summe 5.3.	Verfugung- und Versiegelungsarb..		
Summe 5.	Malerarbeiten im Innenbereich

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

6. Malerarbeiten im Außenbereich Deckenflächen

6.1. Deckenbeschichtung auf zementgebundene Bauplatte

6.1.10. Grundierung zementgebundene Bauplatte

Untergrundvorbehandlung für Deckenfläche im Außenbereich aus zementgebundene Bauplatte, glatt.

Ausführungsort: Haupteingang

Untergrund: Deckenfläche aus zementgebundene Bauplatte, geeignet für den Außenbereich, gespachtelt in Q2-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.

Grundierung als Haftgrund, Produktwahl gemäß beschriebenem Untergrund sowie Einsatzsituation, wasserverdünnbar, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundierung muss für spätere Spachtelschicht und Deckenanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

12,200 m²

6.1.20. Deckenfläche Q3 spachteln zementgebundene Bauplatte

Deckenfläche wie zuvor beschrieben auf Qualitätsstufe Q3 spachteln, Material für den Außenbereich geeignet.

Untergrund: Zementgebundene Deckenfläche, gespachtelt in Q2-Qualität.

Verspachtelung der Deckenfläche gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

12,200 m²

6.1.30. Grundanstrich auf zementgebundene Bauplatte

Grundanstrich für Deckenflächen aus zementgebundene Bauplatte.

Ausführungsort: Haupteingang

Untergrund: Metallständerwand, mit zementgebundene Bauplatte beplankt, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3.

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Arbeitshöhe: bis ca. 3,25 m.

Grundanstrich als Tiefengrund, Produktwahl gemäß
 beschriebenem Untergrund, wasserverdünnbar, emissionsarm,
 lösemittel- und weichmacherfrei, farblos. Grundanstrich muss
 für spätere Zwischen- und Endanstrich geeignet sein.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

12,200 m²

6.1.40. Zwischen- und Endanstrich zementgebundene Bauplatte
 Zwischen- und Endanstrich für zementgebundene Bauplatte.

Ausführungsort: Haupteingang

Untergrund: Deckenfläche aus zementgebundener Bauplatte,
 gespachtelt in Q3-Qualität.

Arbeitshöhe: ca. 2,60 m.

Zwischen- und Endanstrich, für den Einsatz im Außenbereich
 geeignet, Nassabriebklasse 2, emissionsarm, lösemittel- und
 weichmacherfrei, TÜV o. AgBB schadstoffgeprüft, sehr gut
 deckend, mit hochqualitativem Oberflächenbild, hoch
 wasserdampfdiffusionsfähig,
 Kontrastverhältnis (weiß): Klasse 1 bei 7 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt

Farbton: Weiß, von der Standardfarbpalette des Herstellers. Der
 Farbton ist vor Ausführung zu bemustern.

angebotenes Produkt:.....

Hersteller:.....

12,200 m²

Summe 6.1. Deckenbeschichtung auf zementge..

Summe 6. Malerarbeiten im Außenbereich

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
 LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Stundenlohnarbeiten			
7.1.	Stundenlohnarbeiten			
	<p>Für Stundenlohnarbeiten gilt die VOB/B in der neuesten Fassung als vereinbart.</p> <p>Für Arbeiten, die durch zusätzliche, nicht im Rahmen des Leistungsverzeichnisses beschriebenen Leistungen erforderlich sind, werden die folgenden Stundenlöhne zusätzlich in das Leistungsverzeichnis aufgenommen.</p> <p>Die Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit vorheriger Genehmigung der Bauleitung oder des Auftraggebers ausgeführt werden.</p> <p>Anfallende Stundennachweise sind am gleichen Tag, spätestens jedoch nach einer Woche, mit ausführlicher Angabe der ausgeführten Arbeiten der Bauleitung vorzulegen.</p> <p>Die von der Bauleitung unterschriebenen Stundenzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergütung kann aus der Bescheinigung nicht abgeleitet werden.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen (€/h = Euro pro Stunde) gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden und des Materialverbrauches.</p> <p>In den Stundenverrechnungssätzen sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Lohn- und Gehaltskosten - die Lohn- und Gehaltsnebenkosten - die anteiligen Gemeinkosten einschl. Wagnis und Gewinn <p>Die Verrechnungssätze werden unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.</p>			
7.1.10.	Stunden Polier/Vorarbeiter Stundenverrechnungssatz für Polier/Vorarbeiter	5,000 Std
7.1.20.	Stunden Facharbeiter Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter	10,000 Std

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.1.30.	Stunden Helfer Stundenverrechnungssatz für Helfer			
		10,000 Std
Summe 7.1.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 7.	Stundenlohnarbeiten		

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
1.	Baustelleneinrichtung, Arbeitsvorbereitung		
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Arbeitsvorbereitung	
	Summe 1.	Baustelleneinrichtung, Arbeitsv..

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Malerarbeiten im Innenbereich Fußboden	
2.1.	Bodenbeschichtung auf Estrich
	Summe 2. Malerarbeiten im Innenbereich

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Malerarbeiten im Innenbereich Wandflächen	
3.1.	Wandbeschichtung auf Beton
3.2.	Wandbeschichtung auf Mauerwerk
3.3.	Wandbeschichtung auf Zementputz
3.4.	Wandbeschichtung auf Gipskarton-Bauplatte
3.5.	Wandbeschichtung auf Zement-Bauplatte
3.6.	Wandbeschichtung auf Beton Sporthalle
Summe 3.	Malerarbeiten im Innenbereich

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Malerarbeiten im Innenbereich Deckenflächen	
4.1.	Deckenbeschichtung auf Beton
4.2.	Deckenbeschichtung auf Gipskarton-Bauplatte
4.3.	Deckenbeschichtung auf zementgebundene Bauplatte
4.4.	Deckenbeschichtung auf Akustik GK-Lochdecke
<hr/>		
	Summe 4. Malerarbeiten im Innenbereich

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Malerarbeiten im Innenbereich Sonstiges	
5.1.	Beschichtung Türzargen
5.2.	Beschichtung freistehende Stützen
5.3.	Verfugung- und Versiegelungsarbeiten
	Summe 5. Malerarbeiten im Innenbereich

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
6.	Malerarbeiten im Außenbereich Deckenflächen		
6.1.	Deckenbeschichtung auf zementgebundene Bauplatte	
	Summe 6.	Malerarbeiten im Außenbereich

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 P190003 GRO-Dreifachsporthalle
LV: 300-15 Malerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
7.	Stundenlohnarbeiten		
7.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 7.	Stundenlohnarbeiten

Zusammenstellung

Projekt: 20232011 **P190003 GRO-Dreifachsporthalle**
LV: 300-15 **Malerarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	300-15	
1.	Baustelleneinrichtung, Arbeitsvorbereitung
2.	Malerarbeiten im Innenbereich Fußboden
3.	Malerarbeiten im Innenbereich Wandflächen
4.	Malerarbeiten im Innenbereich Deckenflächen
5.	Malerarbeiten im Innenbereich Sonstiges
6.	Malerarbeiten im Außenbereich Deckenflächen
7.	Stundenlohnarbeiten
	Summe LV 300-15 Malerarbeiten
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 61

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)