

Baumaßnahme: Haus 46 - Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG)
Leistung: Los 3602 - Tischlerarbeiten Patientenzimmer
Vergabenummer: H46/Los3602/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

„Ist das Aufmaß und die Montage durchgängig möglich, oder gibt es verschiedene Bauabschnitte mit mehreren Ausführungsfristen?

Ist eine Lieferung mit einem 40-Tonnen-Sattelzug möglich?

In den Vorbemerkungen sowie auf den Zeichnungen ist die Materialstärke für Korpus, Böden, Türen usw. mit ca. 20 mm angegeben.

Die Oberböden der Schränke sollen jedoch 40 mm stark sein. Ist diese Angabe korrekt?

Können Sie bestätigen, dass alle Flächen als Verbundelement beidseitig mit HPL 0,8 mm ausgeführt werden sollen?

Rückwände sind einmal als Melamin 10mm ausgeschrieben und auf den Plänen 8mm + 0,8mm HPL. Was ist gewünscht?

Ist die Verwendung nur einer ABS-Kante mit PU-Verleimung zulässig?"

Antwort 1:

Ist das Aufmaß und die Montage durchgängig möglich, oder gibt es verschiedene Bauabschnitte mit mehreren Ausführungsfristen? **> Es sind 2 Einsätze zu kalkulieren: 1. Gesamtgebäude Ebene -1 bis 3 und 5, 2. Einsatz Ebene +4**

Ist eine Lieferung mit einem 40-Tonnen-Sattelzug möglich? **> Ja, nach terminierter Voranmeldung, sh. I.1.3ff**

In den Vorbemerkungen sowie auf den Zeichnungen ist die Materialstärke für Korpus, Böden, Türen usw. mit ca. 20 mm angegeben. **> korrekt**

Die Oberböden der Schränke sollen jedoch 40 mm stark sein. Ist diese Angabe korrekt? **> Bitte auf 20mm korrigieren**

Können Sie bestätigen, dass alle Flächen als Verbundelement beidseitig mit HPL 0,8 mm ausgeführt werden sollen? **> ja, korrekt**

Rückwände sind einmal als Melamin 10mm ausgeschrieben und auf den Plänen 8mm + 0,8mm HPL. Was ist gewünscht? **> Bitte auf 8mm + 0,8 HPL korrigieren**

Ist die Verwendung nur einer ABS-Kante mit PU-Verleimung zulässig?" **> Es gibt nur ABS-Kantenumleimer mit PU-Verklebung, keine Änderung.**