

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

LB 023 Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Putz- und Stuckarbeiten, WDVS - Allg. Vorbemerkungen

Putz- und Stuckarbeiten, WDVS - Technische Vorbemerkungen

WDVS - erforderliche Unterlagen und Angaben zum Angebot

023.1 Baustelleneinrichtung

Menge: 1 St EP: GB:

023.2 WDVS-Windlastberechnung/Statik/Dübel-NW

Menge: 1 psch EP: GB:

023.3 WDVS-vorgezogener Baubeginn vor Fenstereinbau

Menge: 1 psch EP: GB:

023.4 WDVS-Verschmutzungsschutz

Menge: 110 m EP: GB:

Erweiterung/Verbinder - Untergrund vorbereiten WDVS

023.5 WDVS-Untergrund Hochdruck-Nassreinigen

Menge: 1.005 m² EP: GB:

023.6 WDVS-Untergrund auf Eignung prüfen

Menge: 1.005 m² EP: GB:

023.7 WDVS-Abklebarbeiten

Menge: 295 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-11

Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.8 **WDVS-Ausgleich geringe Unebenheiten**Menge: 1.005 m² EP: GB:023.9 **WDVS-Putzgrundvorbehandlung, Haftbrücke**Menge: 1.005 m² EP: GB:023.10 **WDVS-Ausgleichsputz Leichtputz**Menge: 185 m² EP: GB:023.11 **WDVS-Mehrstärke vorbeschriebene Pos.**Menge: 50 m² EP: GB:023.12 **WDVS-Grundierung hochdispers, vor Montage**Menge: 1.005 m² EP: GB:023.13 **WDVS-Untergrund, Arbeiten ü. Kopf, ZULAGE**Menge: 4 m² EP: GB:023.14 **WDVS-Abdichtung W1-E, RN 1-2, R1-E, MDS, AWa**Menge: 70 m² EP: GB:**Erweiterung/Verbinder - Montage WDVS**023.15 **WDVS-Sockelprofil, wärmebrückenminimierend**

Menge: 138 m EP: GB:

023.16 **WDVS-Dämmschicht Mineralwolle 035, 160mm**Menge: 895 m² EP: GB:023.17 **WDVS-Dämmschicht, Minderstärke, MINDERPREIS**Menge: 16 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.18	WDVS-Dämmschicht, Mehrstärke, MEHRPREIS			
	Menge:	4 m ²	EP:	GB:
023.19	WDVS-Montagequader, EPS			
	Menge:	25 m	EP:	GB:
023.20	WDVS-Dämmschicht, Schrägschnitt, ZULAGE			
	Menge:	39 m	EP:	GB:
023.21	WDVS-Dämmschicht, Aussparung Rückseite, ZULAGE			
	Menge:	20 m	EP:	GB:
023.22	WDVS-Putzanschlüsse, Ein-/Anbauteile, Fugendichtband			
	Menge:	160 m	EP:	GB:
023.23	WDVS-ElastikSchaum			
	Menge:	145 m	EP:	GB:
023.24	WDVS-Verdübelung, Schraubdübel S (STR), versenkte Montage			
	Menge:	895 m ²	EP:	GB:
023.25	WDVS-Dämmschicht, Arbeiten ü. Kopf, ZULAGE			
	Menge:	4 m ²	EP:	GB:
023.26	WDVS-Sockel-, Perimeterdämmpl. 160mm			
	Menge:	60 m ²	EP:	GB:
023.27	WDVS-Sockel-, Perimeterdämmpl. 140mm			
	Menge:	50 m ²	EP:	GB:

Erweiterung/Verbinder - Armierung und Profile WDVS

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.28	WDVS-Zulage Ausgleichspachtelung MiWo-Dämmplatten			
	Menge:	895 m ²	EP:	GB:
023.29	* Optionspos. * WDVS-Armierungsschicht, mittelschichtig			
	Menge:	895 m ²	EP:	GB:
023.30	WDVS-Zulage erhöhte Stoßbeanspruchung			
	Menge:	470 m ²	EP:	GB:
023.31	WDVS-Armierungsgewebestreifen Übergang Dämmung/ HBW			
	Menge:	197 m	EP:	GB:
023.32	WDVS-Armierung, Arbeiten ü. Kopf, ZULAGE			
	Menge:	4 m ²	EP:	GB:
023.33	WDVS-Armierung Laibungen			
	Menge:	468 m	EP:	GB:
023.34	WDVS-Diagonalarmierung			
	Menge:	180 St	EP:	GB:
023.35	WDVS-Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung			
	Menge:	164 St	EP:	GB:
023.36	WDVS-Putzanschluss Sockel-Profil			
	Menge:	138 m	EP:	GB:
023.37	WDVS-Tropfkantenprofil, waagrecht			
	Menge:	145 m	EP:	GB:
023.38	WDVS-Anputzleiste, entkoppelt, Fenster u. Türen			
	Menge:	468 m	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.39	WDVS-Kantenausbildung 90°-Ecke, senkrecht			
	Menge:	367 m	EP:	GB:
023.40	WDVS-Dehnfuge mit Profil, geschlossen			
	Menge:	16 m	EP:	GB:
023.41	WDVS-Anschlussprofil, Attika/Dachuntersicht/ Fensterbank			
	Menge:	296 m	EP:	GB:
023.42	WDVS-Anschlussprofil, Durchdringungen			
	Menge:	9 m	EP:	GB:
023.43	WDVS-Blechanschluss			
	Menge:	11 m	EP:	GB:
023.44	WDVS-Sockelarmierung, mittelschichtig			
	Menge:	110 m ²	EP:	GB:
023.45	WDVS-Zulage erhöhte Stoßbeanspruchung			
	Menge:	110 m ²	EP:	GB:
023.46	WDVS-Armierungsgewebestreifen, bündiger Sockel			
	Menge:	138 m	EP:	GB:
	Erweiterung/Verbinder - Oberputz WDVS			
023.47	Probepplatten Putzstruktur und Anstrich			
	Menge:	4 St	EP:	GB:
023.48	WDVS-Zwischenbeschichtung			
	Menge:	1.005 m ²	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.49 **WDVS-Oberputz, mineralisch**

Menge: 815 m² EP: GB:

023.50 * Optionspos. *

WDVS-Oberputz Winterzusatz, ZULAGE

Angeb. Produkt:

Menge: 815 m² EP: GB:

023.51 **WDVS-Oberputz, Siliconharz, Besenstrich**

Menge: 80 m² EP: GB:

023.52 * Optionspos. *

WDVS-Oberputz Winterzusatz, ZULAGE

Angeb. Produkt:

Menge: 80 m² EP: GB:

023.53 **WDVS-Oberputz Laibung, ZULAGE**

Menge: 468 m EP: GB:

023.54 **WDVS-Oberputz Filzstruktur, ZULAGE**

Menge: 6 m² EP: GB:

023.55 **WDVS-Sockelputz Filzstruktur**

Menge: 110 m² EP: GB:

023.56 * Optionspos. *

WDVS-Sockelputz Winterzusatz, ZULAGE

Angeb. Produkt:

Menge: 110 m² EP: GB:

023.57 **WDVS-Feuchteschutz Sockelflächen**

Menge: 110 m² EP: GB:

023.58 **WDVS-Anstrichsystem Siliconharz, HBW >69%**

Menge: 710 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.59	WDVS-Anstrichsystem Silikonharz, HBW 44-20%			
	Menge:	110 m ²	EP:	GB:
023.60	WDVS-Anstrichsystem Silikonharz, HBW 69-45%, Kleinfl.			
	Menge:	88 m ²	EP:	GB:
023.61	WDVS-Anstrichsystem Silikonharz, HBW 44-20%, Kleinfl.			
	Menge:	17 m ²	EP:	GB:
023.62	WDVS-Putz/Anstrich, Arbeiten ü. Kopf, ZULAGE			
	Menge:	4 m ²	EP:	GB:
023.63	WDVS-Anstrich, Laibungen u. Kleinflächen, ZULAGE			
	Menge:	418 m	EP:	GB:
023.64	WDVS-Farb-Abgrenzung, ZULAGE			
	Menge:	298 m	EP:	GB:
023.65	WDVS-Beschriftungsblock, 2 Schriftgrößen			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.66	WDVS-Gestaltungsfläche "Sternschnuppe"			
	Menge:	3 St	EP:	GB:
023.67	WDVS-Anstrichsystem Metallic-Effekt, HBW 69-45% Angeb. Produkt:			
	Menge:	80 m ²	EP:	GB:
023.68	WDVS-Anstrich, Laibungen u. Kleinflächen, ZULAGE			
	Menge:	50 m	EP:	GB:
023.69	WDVS-Abdeckung, Noppenbahn m. Vlies			
	Menge:	60 m ²	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.70	WDVS-Gerüstanker-Dichtstopfen			
	Menge:	135 St	EP:	GB:
023.71	WDVS-Siliconanschlüsse zu Bauteilen			
	Menge:	125 m	EP:	GB:
	Erweiterung/Verbinder - Zubehör und Montagehilfen WDVS			
023.72	WDVS-Bereich Fensterbank, 2. Dichtungsebene			
	Menge:	141 m	EP:	GB:
023.73	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 750/240mm			
	Menge:	34 St	EP:	GB:
023.74	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 1.000/240mm			
	Menge:	6 St	EP:	GB:
023.75	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 2.000/240mm			
	Menge:	29 St	EP:	GB:
023.76	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 2.750/240mm			
	Menge:	2 St	EP:	GB:
023.77	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 3.500/240mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.78	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 5.500/240mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.79	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 6.000/240mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-11 Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.80	WDVS-Fensterbank LM, schlagregendicht, 8.000/240mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.81	WDVS-Türaustritt LM, profiliert, schlagregendicht, 1.125/180mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.82	WDVS-Türaustritt LM, profiliert, schlagregendicht, 2.000/180mm			
	Menge:	2 St	EP:	GB:
023.83	WDVS-Türaustritt LM, profiliert, schlagregendicht, 3.750/180mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.84	WDVS-Türaustritt LM, profiliert, schlagregendicht, 6.000/180mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.85	WDVS-Türaustritt LM, profiliert, schlagregendicht, 8.000/180mm			
	Menge:	1 St	EP:	GB:
023.86	WDVS-Spiral-Dübel für leichte Bauteile			
	Menge:	25 St	EP:	GB:
023.87	WDVS-Nachträgliche Montage schwere Bauteile			
	Menge:	12 St	EP:	GB:
023.88	WDVS-Schwerlast-Konsole, 250x150mm			
	Menge:	8 St	EP:	GB:
023.89	WDVS-Montage-Quader, PU-Hartschaum, ca. 20/20cm			
	Menge:	10 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-11

Los 11 - Erweiterung - WDVS

Übertrag €

023.90

WDVS-Montage-Quader, PU-Hartschaum, ca. 30/30cm

Menge:

10 St

EP:

GB:

023.91

WDVS-Elektrodosenhalter

Menge:

15 St

EP:

GB:

Summe LB

023 Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

