

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>Gemeinde Teutschenthal</b> <b>Neubau KITA Angersdorf, Eidechsenweg 1, 06179 Teutschenthal OT Angersdorf</b>		
Leistung <b>Los 10 - Starkstromanlage (einschl. PV-Anlage)</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Zentrales Stromversorgungssystem CPS 400/230VAC 3h	1	St						
1.1.4	Umschaltweiche Überwachungsbaustein 4-150W 230VAC/220VDC	20	St						
1.2.4	Wechselrichter Photovoltaikanlage 3phasig mindP 20 kW 2MPP-Tracker	3	St						
1.2.6	modular aufgebauter Speicher, 19,6 kWh	1	St						
1.3.1	Anreihstandverteiler, WM+GHV	1	St						
1.3.4	Lastmanager für Ladestationen mit OCPP	1	St						
1.4.1	NYM-J 3x1,5 Rohr, Kabelb.	3200	m						
1.4.2	NYM-J 3x2,5 Rohr, Kabelb.	4000	m						
1.4.24	(N)HXH 3x1,5RE/E30, Rohr, Kabelb.	40	m						
1.4.25	(N)HXH 3x1,5RE, E30 Steigetrasse	10	m						
1.5.1	Install.verteiler H1850+100/B800/T275mm,I P54	3	St						
1.5.28	Schutzschalter 3-pol., B, 20 A	10	St						
1.5.32	Schutzschalter 3-pol., C, 20 A	2	St						
1.5.43	Sammelschienensystem 5-pol. 250A, 2-feldrig	1	St						
1.6.1	Abzweig-Schalterdose 60mm,u.P.,Bohr., Kalksandstein	15	St						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>Gemeinde Teutschenthal</b> <b>Neubau KITA Angersdorf, Eidechsenweg 1, 06179 Teutschenthal OT Angersdorf</b>		
Leistung <b>Los 10 - Starkstromanlage (einschl. PV-Anlage)</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.5	Abzweig-Schalterdose 60mm,u.P.,Bohr.,winddicht	30	St						
1.6.6	Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände, 60mm, Hohlwand	20	St						
1.6.26	Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz u.P., Beschr., reinweiß	150	St						
1.6.27	Steckdose UP,Klappdeckel,Beschr.,rein weiß	5	St						
1.6.28	Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz u.P., Beschr., reinweiß, m.	10	St						
1.8.7	Kunststoff-Panzerrohr EN 25, Aufputz, E30/ E90	20	m						
1.9.5	Kabelleiter B/H=300/60mm	4	m						
1.9.16	Kabelrinne Breite 300/60 mm	50	m						
1.9.62	gelochte Brandschutzplatte 220x120x20mm	30	St						
1.10.1	Install.kanal I30, 3-seitig	7,5	m <sup>2</sup>						
1.10.2	Install.kanal I30, 4-seitig	6	m <sup>2</sup>						
1.10.12	Brandschutzkanal für Außenanwendungen, 250x100mm	16	m						
1.11.17	LED-Anbauleuchte, rund, 25W, tunable white, DALI	70	St						
1.11.18	LED-Anbauleuchte, rund, 50W, tunable white, DALI	27	St						
1.11.19	LED-Anbauleuchte, rund, 25W, 4000K	62	St						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme <b>Gemeinde Teutschenthal</b> <b>Neubau KITA Angersdorf, Eidechsenweg 1, 06179 Teutschenthal OT Angersdorf</b>		
Leistung <b>Los 10 - Starkstromanlage (einschl. PV-Anlage)</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.20	LED-Anbauleuchte, rund, 28W, 3000K	14	St						
1.12.1	Überspannungsschutzgerät Typ1/2 1500VDC Schutzpegel 4kV	9	St						
1.12.5	Überspannungsschutzgerät Typ1/2 Reiheneinbau 230/400VAC TN-S-System	3	St						
2.1.1	Ethernet Switch, 8 Ports, 100Base-TX, Buchformat	1	St						
2.2.1	S-FTP 4x2xAWG 23/1 PVC (Kat.7, Klasse F), Erdverl.,Ro.,Kb., Abgeh.	120	m						
2.2.8	A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 Rohr, Kabelb.	180	m						
3.1.1	5" TFT-Touch-Display KNX	9	St						
3.1.13	KNX-Präsenzmelder weiß, Deckeneinbau	35	St						
3.1.14	KNX-Präsenzmelder weiß, mit Lichtregelung, Deckeneinbau	20	St						
3.1.24	DALI-Gateway Tunable White KNX/EIB REG	2	St						
3.1.27	Wetterstation 4-kanalig KNX/EIB REG	1	St						
5.1.1	NYCWY 4x185/90sm, Rohr/Zugschächte	70	m						
5.1.12	Ladeeinrichtung Elektrofahrzeuge Wandladestation konduktiv	4	St						
5.1.19	Anschlussäule mobile NEA	1	St						
5.2.1	LED-Leuchtenpoller 2.400lm, 25W, 3.000K, 1.100 bis 1.200mm	5	St						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

