Planliste AFU_ARC_Trockenbau						
Untergruppen ID-Nr.	Layout ID Nr.	Aktuelle Änderungen-ID	Status	Layoutname	Zeichnungsmaßstäbe	Ausgabe Datum
01 Lagepläne	ARC_5_EOB_BE_XX_01_	A	_F	Baustelleneinrichtung	1:100	13.03.2025 08:13
03 Grundrisse	ARC_5_EOB_GR_00_02_	A	_F	Erdgeschoss Erweiterungsneubau	1:50	16.06.2025 08:39
03 Grundrisse	ARC_5_EOB_GR_01_02_	A	_F	1. Obergeschoss Erweiterungsneubau	1:50	16.06.2025 08:39
03 Grundrisse	ARC_5_EOB_GR_02_00_	A	_F	2. Obergeschoss Erweiterungsneubau	1:50	16.06.2025 08:39
04 Schnitte	ARC_5_EOB_SN_AA_00_	A	_F	Schnitt A-A Erweiterungsneubau	1:50	16.06.2025 08:39
04 Schnitte	ARC_5_EOB_SN_BB_00_	A	_F	Schnitt B-B Erweiterungsneubau	1:50	16.06.2025 08:39
04 Schnitte	ARC_5_EOB_SN_CC_00_	A	_F	Schnitt C-C Erweiterungsneubau	1:50	16.06.2025 08:39
05_01 Farbige Ansichten	ARC_5_EOB_AN_NOS_00_	-	_F	Ansichten Nord, Ost, Süd Erweiterungsneubau	1:100	16.12.2024 12:38
05_01 Farbige Ansichten	ARC_5_EOB_AN_SW_00_	-	_F	Ansicht Süd-West Bestandsgebäude	1:100	16.12.2024 12:38
06_04_Treppen Ausbau	ARC_5_EOB_DT_04_00_		_F	Treppenhaus 1	1:25, 1:5	-
06_04_Treppen Ausbau	ARC_5_EOB_DT_04_01_		_F	Treppenhaus 2	1:25, 1:5	-
06_04_Treppen Ausbau	ARC_5_EOB_DT_04_02_	A	_F	Treppe Flur 1. OG	1:2	-
06_06_Innenwände	ARC_5_EOB_DT_06_00_	-	_F	Deckenschürze Mensa	1:5, 1:50, 1:100	16.12.2024 12:38
06_06_Innenwände	ARC_5_EOB_DT_06_01_	-	_F	Mobile Trennwand	1:20, 1:100, 1:5	16.12.2024 12:38
06_06_Innenwände	ARC_5_EOB_DT_06_02_		_F	Kühlzelle	1:10, 1:100	-
07 Deckenspiegel	ARC_5_EOB_DS_00_00_	-	_F	Deckenspiegel Erdgeschoss Erweiterungsneubau	1:50	16.12.2024 12:38
07 Deckenspiegel	ARC_5_EOB_DS_01_00_	-	_F	Deckenspiegel 1. Obergeschoss Erweiterungsneubau	1:50	16.12.2024 12:38
07 Deckenspiegel	ARC_5_EOB_DS_02_00_	-	_F	Deckenspiegel 2. Obergeschoss Erweiterungsneubau	1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_00_		_F	Übersichtsplan	1:100	-
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_01_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC rollstuhlgerecht	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_02_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Mädchen Vorraum	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_03_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Mädchen	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_04_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Jungen Vorraum	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_05_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Jungen	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_06_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Lehrer	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_07_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Lehrerinnen	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_08_	-	_V	Fliesenspiegel 1-2 OG WC rollstuhlgerecht	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_09_	-	_V	Fliesenspiegel 1-2 OG WC Mädchen Vorraum	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_10_	-	_V	Fliesenspiegel 1-2 OG WC Mädchen	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_11_	-	_V	Fliesenspiegel 1-2 OG WC Jungen Vorraum	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_12_	-	_V	Fliesenspiegel 1-2 OG WC Jungen	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_13_	-	_V	Fliesenspiegel EG Spülküche	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_14_	-	_V	Fliesenspiegel EG Speiseküche	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_15_	-	_V	Fliesenspiegel EG PuMi	1:20, 1:50	16.12.2024 12:38
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_16_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Personal M	1:20, 1:50	-
09 Fliesenspiegel	ARC_5_EOB_FS_XX_16_	-	_V	Fliesenspiegel EG WC Personal W	1:20, 1:50	-
11 Möblierung	ARC_5_EOB_AM_00_05_	-	_F	TH 1 Sitzecke	1:25	16.12.2024 12:38
11 Möblierung	ARC_5_EOB_AM_00_06_	-	_F	TH 2 Sitzecke	1:25	16.12.2024 12:38


Bestandsgebäude
Bestandszaun
mit blickdichter, luftdurchlässiger Bauzaunplane
Bauzaunplane mit integriertem Bauschild
Abstimmung genaue Position mit Bauleitung vor Ort
Natürlicher Baustelleneingang Bestandstor
für allerdienstfahrzeuge
Anschluss der Abwasserentsorgung der Baucontainer für die Dauer der Bauzeit an neue Abwasserleitung - nach Rückbau Abwassertank
Baucontainer
2-geschossig
2 x EG + 2 x OG
CU
Container
66 kW
OG Bauingenieure
OG Sekretariat
EG WC Herren
EG WC Damen
Abwassertank
Zusätzlich vorgesehene Stellfläche AN-Container
Gerüst LK 3, W09
Rettungsweg
Notstromöl
23 kVA, 4,23 m
2400 kg
H07 RN-F
3G 2,5 mm²
H07 RN-F
5G 2,5 mm²
NAYY-J
4 x 16 mm²
2 x DN 50
BE-Fläche 2
130,02 m²
zzgl. Fläche nach Sektorpumpe
205,16 m²
BE-Fläche 1
198,69 m²
Absetz-container Kalk
Absetz-container Schrott
Absetz-container Sand
Baucontainer Küche
Baucontainer Sanitär
Baucontainer Büro
Baucontainer Büro
Baucontainer Büro

Anschlussplan Grundriss Erdgeschoss ARC_5_EOB_GR_00_01_

Legende Bauteile:

WABA Wandaufbau Blähbeton
WAKS Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAGK Wandaufbau Glaskastür
WBA Wandbeschichtung / außen
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton
Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Mauerwerk / Kalksandstein
WAKS 03
Kalksandstein d = 24 cm, SPK 20

Trockenbauwände

WAGK 01d – Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stärker CW 75
Mineralfaserdämpfplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 01f – Metallständerwand 12,5 cm, feuchtraumgeeignet
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Stärker CW 75
Mineralfaserdämpfplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 01g – Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stärker CW 75
Mineralfaserdämpfplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C2 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 01h – Metallständerwand 15 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stärker CW 100
Mineralfaserdämpfplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschirm-Mat. R_w = 63 dB
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 01i – Metallständerwand 15 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stärker CW 100
Mineralfaserdämpfplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C2 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 01j – Metallständerwand / Installationswand 20-27,5 bis 30 x 40 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 x Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534:
W3-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 04 – Metallständerwand / Installationswand 20/ 27,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Stärker CW 50
2 x Mineralfaserdämpfplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534:
W3-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 07c – Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten d = 40 mm

WAGK 07e – Vorsatzschale 7,5 cm, ohne Dämmstoffen
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten d = 40 mm

WAGK 07f – Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten d = 40 mm

WAGK 07g – Vorsatzschale 7,5 cm, Unterrichtsraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten, d = 40 mm

WAGK 07h – Vorsatzschale 7,5 cm, Unterrichtsraum, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, imprägniert, imprägniert, Typ DFHDIR (DIN EN 520)
Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten, d = 40 mm
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 08 – Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stärker CW 50
Mineralfaserdämpfplatten, d = 40 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 09 – Deckenschürze 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm gemeinlagenbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverbrauchsklasse Feuchtraumwände gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 11 – Deckenschürze 15 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stärker CW 100 / UA 100, gem. Herstellervorgabe
Mineralfaserdämpfplatten, d = 60 mm

WAGK 12 – Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB- Platte, Typ A (DIN EN 520), Anwalzbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht- / Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534

W0-I, gering – Mit Kleine, Spritzwasser, über Waschtischen in Sanitärräumen, Putzmörtelsumme ohne Bodenabdichtung
W1-I, mäßig – Putzmörtelsumme mit Bodenabdichtung, zusätzlich chemische Einwirkung: PG-AKI Beanspruchungsklasse A, Abdichtungsklasse AI
W2-I, hoch – Spül- / Produktabbrüche, zusätzlich chemische Einwirkung: PG-AKI Beanspruchungsklasse C

W3-I, sehr hoch – Spül- / Produktabbrüche, zusätzlich chemische Einwirkung: PG-AKI Beanspruchungsklasse C

Legende Fußböden:

FA 01	Nassraum, Mehrzweckraum - EG	FA 04c	Küchenbereich ohne FBH1, Ausgleichsbeton - EG
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	19 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4
2 mm	Kohlenbahnen, Reibndruck ≥ 0,3 n/mm, verklebt	1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I
2 mm	Abdichtung Innenraum gem.		mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65 - H60,		Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65, schwimdamt SW1
	schwimdamt SW1	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
80 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds		Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds		Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 02a	Büro Sozialarbeiter:in - EG	FA 04d	Küchenbereich ohne FBH1 für Küche 2 - EG
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I
2 mm	vollflächige Spachtelung		mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C25 - F5 - S65 - H45	85 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
100 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds	60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds	5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 02b	Flure - OG 1 und 2	FA 04e	Küchenbereich ohne FBH1 für Küche 1 - EG
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	19 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4
2 mm	vollflächige Spachtelung	1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C25 - F5 - S65 - H60		mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	85 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65
20 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds	50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds	60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m	5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m
FA 02c	Flure - EG	FA 04f	Küchenbereich ohne FBH1 für Küche 3 - EG
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	19 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4
2 mm	vollflächige Spachtelung	1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C25 - F5 - S65 - H60		mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	85 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65
20 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds	50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds	60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m	5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m
FA 02d	Lager (ohne FBH) - EG	FA 05	Küche, Bereich unter Küchenzeile - EG
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	200 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	(150 mm	Küchenblockzeile, OK ca. 5 mm ü. OKFFB Flur, und
2 mm	vollflächige Spachtelung	30 mm	Ausfüllungsplatten, Kunststoff
65 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S65	120 mm	Dämmung zum Höhenausgleich unter Küchenzeile EPS 035 DEO ds
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	5 mm	Trennlage PE-Folie ≥ 0,15 mm
100 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	FA 06	Technikräume (ohne FBH): BWC Mv.6H, Stiller - EG
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds	250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m	<0,5 mm	Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,
			2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
FA 03a	Treppe Flur - LOG	70 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70
10 mm	Fußbodenaufbau auf SB-Fertigteil, bestehend aus:	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	180 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
7 mm	vollflächige Spachtelung		
FA 03b	Flure - EG	FA 07	Technikraum Heizung - EG
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	<0,5 mm	Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt, Format 60 x 60 cm, R 10		2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
80 mm	Zementestrich (Heizestrich), Format 60 x 60 cm, R 10		durch Schleifen, Haftzugswert mind. 1,5 N/mm²
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60		
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	FA 08	Außenterrasse/ - EG
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte		staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion
	Trennschicht, Polyethylenfolie		
75 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	FA 09	Besprechungsräume (ohne FBH): Technikraum E3 - EG
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds	110 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus: Gussasphalt, Oberfläche gefilzt
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 03c	Treppenräume - EG	70 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C25 - F5 - S70
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
29 mm	Fensterleisung, Verlegung im Mörtelbett, Format 60 x 60 cm, R 10	40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
60 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I	FA 10	Besprechungsräume (ohne FBH): Personalbereich - EG
	mit PM S_d 2,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F	110 mm	Höhe Bestandsfußboden ist vor Ort zu prüfen
	Zementestrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S60 - H70	2 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	7 mm	Linoleum-Belag 2 mm, verklebt
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	1 Lage	vollflächige Spachtelung
80 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2	70 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S40
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds	1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m	20 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
		5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m
FA 03d	Putzmörtelsatz - EG		
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
18 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10		
2 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I		
	mit CM S_d 2,0 mm		
75 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S75 - H65		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte		
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh		
80 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh		
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 03f	Treppenhalle, Zwischenpodeste (ohne FBH) - EG bis 2.OG		
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
29 mm	Fensterleisung, Verlegung im Mörtelbett, Format 60 x 60 cm, R 10		
FA 03g	Treppenläufe - 1.OG und 2.OG		
150 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
18 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10		
80 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststofffaserbewehrt,		
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60		
20 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte		
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh		
	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 03h	Technikräume (ohne FBH) - 1.OG und 2.OG		
150 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
18 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10		
80 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I		
	mit CM S_d 2,0 mm		
60 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh		
FA 03i	Sanitärräume, WC // WC-Vorraum // - 1.OG und 2.OG		
	WC M, WC-Vorraum M, WC Lehr. - 2.OG		
150 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
18 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10		
80 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I		
	mit CM S_d 2,0 mm		
60 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60 - H40		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte		
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh		
	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 03k	Sanitärräume (ohne FBH): WC M, WC-Vorraum M, WC Lehr. - 1.OG		
150 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
18 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10		
80 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I		
	mit CM S_d 2,0 mm		
60 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60 - H40		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte		
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh		
	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 04	Küchenbereich: Anlieferung, Lager - EG		
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
19 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10		
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I		
	mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F		
85 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststofffaserbewehrt,		
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65 - H45		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds		
60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds		
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 04a	Küchenbereich: Spülküche - EG		
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
19 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4		
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I		
	mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F		
85 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststofffaserbewehrt,		
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65 - H60, schwindarm SW1		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte		
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds		
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		
FA 04b	Küchenbereich ohne FBH1, Ausgleichsbeton - EG		
250 mm	Fußbodenaufbau, bestehend aus:		
19 mm	Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4		
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I		
	mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F		
85 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststofffaserbewehrt,		
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65 - H60, schwindarm SW1		
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm		
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2		
50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds		
60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds		
5 mm	Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m		

Legende Decken:

DA 01 Treppenhäuser Treppenläufe/ podeste EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbetondecke, Spachtelung Oberflächenqute Q3
Anstrich Silikatfarbe, Farbton gemäß Farbkonzept

DA 02a Flurs
Akustik-Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke, Deckenabhängehöhe ca. 415-65
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02b Büroräume EG, 1.OG
Akustik-Unterhangdecke, sägeartig, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Lochbild: 8/18 Rundlochung, fees. Schallabsorptionsgrad α_w ≥ 0,45
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02c Nasse, Mehrzweckraum EG
Akustik-Unterhangdecke, sägeartig, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
entfärbtes korrosionsgeschütztes Endkorn-System, 24 mm T-Profil,
Metallkassetten beidseitig zurechtgeschnitten, ungelocht
Kassettenbreite ca. 62,5 mm, Farbton gem. DIN 1594,
Farbton: weiß

DA 03 Küchenbereich, WC M W - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Fensterleisung, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I
mit PM S_d 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AKI-F
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn auf ≥ 1500 m

DA 04 Unterrichtsräume, Gruppenräume 1.OG, 2.OG
Akustik-Unterhangdecke, sägeartig, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Akustikunterhangdecke, Lochbild: 12/25 Quadratlochung
mit 20 mm Mikro-Aufage, Randfries gekl.
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w ≥ 0,95

DA 05 Sanitärräume EG, 1.OG, 2.OG, Putzmörtelraum EG
Unterhangdecke Feuchtraum bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung
an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 06 Personalbereich EG
Unterhangdecke bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung
an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 07 Lager EG, Technikräume EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbetondecke, Tadspachtelung Feinstufen
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 08 Klassenraum Besteingebäude
Akustik-Unterhangdecke, sägeartig, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
Akustikdeckenplatten Mineralfaser mit weißer Farbbeschichtung auf
sichtbarer Oberfläche, und Vlies auf der Rückseite.

Legende Wandbeläge innen:

WBI 01 – Unterrichtsräume, Vorbereitungsräume, Büros, Personalbereich Küche - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmas, Oberflächengüte Q3
Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,
Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 02 – Nasse, EG
Stahlbeton Trockenbau: Spachtelung mit Spachtelmas, Oberflächengüte Q3
Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1,
Farbton gemäß Farbkonzept
Teilfläche: Wandsparte mit Eigenmotiv.
Teilfläche Eisenemaillage 1MN, Schichtstoffplatten auf Unterkonstruktion
Lärge Wandflächen: Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit
Klasse 1, Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 03 – Treppenläufe/ Flurs - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmas, Oberflächengüte Q3,
Wandbeläge gemäß Farbkonzept:
Teilfläche: Wandsparte mit Eigenmotiv.
Lärge Wandflächen: Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit
Klasse 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 04 – Sanitärräume Küchenbereich - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmas, Oberflächengüte Q3 flächenspar
Wandflächen mit Fliesenbelag: Spachtelung Oberflächengüte Q2
Wandflächen darüber und Wände ohne Fliesen Spachtelung mit
Stahlbeton, Oberflächengüte Q3, Anstrich mit Silikatfarbe,
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 05 – Lager - EG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmas, Oberflächengüte Q2
Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,
Farbton weiß.

WBI 06 – Technikräum, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Tadspachtelung Feinstufen, Anstrich mit Silikatfarbe,
Farbton weiß

WBI 07 – Technikräume - EG
Stahlbeton Mauerwerk: Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

Legende Wandbeläge außen:

HSA 01a – Fassade EG Erweiterungsbau, EG und 1.OG Verbinder
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung WM 035 WAB, λd 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Herstellervorgabe
Bekleidung Klinkerriemchen 10 mm, Format NF 240 x 71 mm, geklebt
Sockelbereich/ Wandflächen gegen Erdreich Perimeterdämmung

HSA 02a – Fassade Haupttrakten 1.OG und 2.OG Erweiterungsbau
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung WM 035 WAB, λd 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Herstellervorgabe
Oberputz mit Kratzputzstruktur Korngröße 2 mm
Farbton: farblose

HSA 03a – Fassade Fensterbänder 1.OG und 2.OG Erweiterungsbau
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung WM 035 WAB, λd 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Herstellervorgabe
Oberputz mit Glattputzstruktur
Farbton: gelborange

Legende Dachaufbauten:

DAA 01 **Dachaufbau Hauptdach, Dachgefälle 5%, max. Last 3 kN/m²**
Systemaufbau Retentionsdach bestehend aus:
Dachbegrünung extensiv
100 mm – Retentionsdränplatte 1 Retentionsraum 45 l/m², Filterschutzvlies E1, Beanspruchungsklasse A2, Abdichtungsbahn als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen, Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest mit Kennzeichnung FLL- Richtlinien, DOKO PYE - KTP 300 SS
40 mm – Trennschicht, Elastomerbitumen-Schweißbahn, selbstklebend
120 mm – Wärmedämmung PUR PIR 035 DAA dh, beidseitig Dackschicht aus Aluminium
2,5 mm – Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, auf ≥ 1500 m, Verarbeitung im Gieß- und Einstreiverfahren, Verklebung in Elastomer-Heißbitumen
300 mm – Stb-Decke gem. Statik

DAA 02 **Dachaufbau Verbinder, Dachgefälle 2%**
Gründach-System bestehend aus:
Dachbegrünung extensiv
100 mm – Retentionsdränplatte 1 Retentionsraum 45 l/m², Filterschutzvlies E1, Beanspruchungsklasse A2, Abdichtungsbahn als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen, Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest mit Kennzeichnung FLL- Richtlinien, DOKO PYE - KTP 300 SS
20 -25 mm – Trennschicht, Elastomerbitumen-Schweißbahn, selbstklebend
4 mm – Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Abdichtungsbahn als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen,
Abdichtungsbahn als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen,
Oberlage: Polymerbitumen-Sch



Legende Bauteile:

WAB0 Wandaufbau Stahlbeton
WAK0 Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAG0 Wandaufbau Gipskarton
WBA Wandbeschichtung / außen
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton
Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Mauerwerk / Kalksandstein
WAK0 03

Kalksandstein d = 24 cm, SPK 20

Trockenbauwände

WAGK 07d1 – Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 cm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 cm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 07d2 – Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm GKB Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 cm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W1-I, mäßig

WAGK 07e1 – Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C2 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534

WAGK 07e2 – Metallständerwand 15 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 cm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallschirm-Wert R_w ≥ 65 dB

WAGK 07f – Metallständerwand 15 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
2 x Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C2 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534

WAGK 08 – Metallständerwände / Installationswand 20 cm, 2 x 30/ 30 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534

WAGK 08a – Metallständerwände / Installationswand 20/ 27,5 cm, Kühlerbereich
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 cm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (DIN 13467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534

WAGK 09 – Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 cm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

WAGK 07h – Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 cm GKB Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

WAGK 07i – Vorsatzschale 7,5 cm, Unterrichtsraum
2 x 12,5 cm GKB Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm

WAGK 07k – Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum, Fachtraum
2 x 12,5 cm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W1-I, mäßig

WAGK 08 – Vorsatzschale 7,5 cm, Kühlerbereich
2 x 12,5 mm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W2-I, sehr hoch

WAGK 09 – Dachanschluss 12,5 cm, Kühlerbereich
2 x 12,5 mm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Ständer CW 100 / UA 100, Ständerabstand 62,5 cm
2 x 12,5 mm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W2-I, sehr hoch

WAGK 10 – Dachanschluss 2S und Aufpallettierung
2 x 12,5 mm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
2 x Ständer CW 75 / UA 75 gem. Herstellervorgabe
2 x 12,5 mm normalentflammbare Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 13467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserverkapselnde Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W2-I, sehr hoch

WAGK 12 – Dachanschluss 15 cm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100 / UA 100, Ständerabstand 62,5 cm
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 12 – Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB Platte, Typ A (DIN EN 520), Anwebbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht / Nassraumseite, Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
W0-I, gering – WC-Räume, Sanitärräume, über Waschtischen in Sanitärräumen, Putzmörtelsumme ohne Bodenabdichtung
W1-I, mäßig – Putzmörtelsumme mit Bodenabdichtung
W2-I, hoch – sulzlich chemische Erwärmung, PG-AN Beanspruchungsklasse C, Putzmörtelsumme ohne Bodenabdichtung
sulzlich chemische Erwärmung, PG-AN Beanspruchungsklasse C
W3-I, sehr hoch – Spül / Produktionsräume
sulzlich chemische Erwärmung, PG-AN Beanspruchungsklasse C

Legende Fußböden:

FA 01		
250 mm	Nivea, Mischgelmauern - EG	
3 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
2 mm	Kokosmatteneinlauf, Reibindruck ≥ 0,3 m/m, verklebt	
1 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S65 - H60, schwindarm SW1	
65 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
80 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 02a		
250 mm	Büro Sozialarbeiter.in - EG	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
1 mm	vorläufige Spachtelung	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
100 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 02b		
150 mm	Flure - OG 1 und 2	
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
2 mm	Kokosmatteneinlauf, Reibindruck, kurzstoffhorstiger,	
65 mm	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60	
20 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
40 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht mit zementgebundener Schüttung, druckbelastbar bis 5 kN/m²	
FA 02c		
150 mm	Flossen - Vorbereitungen - Differenzierungen - Gruppenräume, Fachräume, Werkräume - OG 1 und 2	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
1 mm	Kokosmatteneinlauf, Reibindruck ≥ 0,3 m/m, verklebt	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H60	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 02d		
150 mm	Lager (ohne FBH) - EG	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
1 mm	vorläufige Spachtelung	
65 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 02e		
10 mm	Treppe Flur - 1.OG	
2 mm	Fußbodenaufbau auf SB-Fertigteil, beidseitig aus:	
2 mm	Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt	
1 mm	vorläufige Beschichtung	
FA 03a		
250 mm	Flure - EG	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
80 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststoffvergütet, Format 60 x 60 cm, R 10	
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
70 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
45 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
	Installationsebene/ Ausgleichsschicht als zementgebundene Schüttung, druckbelastbar bis 5 kN/m²	
5 mm	Trenn- / Schutzlage	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 03b		
250 mm	Treppenräume - EG	
29 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
	Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
60 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F5 - S80 - H70	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
80 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 03c		
250 mm	Sanitärräume, Umkarme, WC Rot, WC Lehr. - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
75 mm	mit DM d_{max} 7,5 mm	
30 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S75 - H55	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
40 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 03d		
250 mm	Sanitärräume (ohne FBH) WC J, WC I - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
75 mm	mit DM d_{max} 7,5 mm	
30 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S75 - H55	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
80 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 03e		
250 mm	Putzmörtelraum - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I	
85 mm	mit DM d_{max} 7,5 mm	
30 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S85 - H65	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
70 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 03f		
250 mm	Treppenhalle, Zwischenpodeste (ohne FBH) - EG bis 2.OG	
25 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
25 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
FA 03g		
150 mm	Treppenräume - 1.OG und 2.OG	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
80 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststoffvergütet, Format 60 x 60 cm, R 10	
	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60	
20 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
40 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 03h		
150 mm	Technikräume (ohne FBH) - EG und 2.OG	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
80 mm	Zementestrich (Heizestrich), kunststoffvergütet, Format 60 x 60 cm, R 10	
1 Lage	DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60	
20 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
40 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
FA 03i		
250 mm	Sanitärräume, WC J WC Grünum W, WC Lehr. - 1.OG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
80 mm	mit DM d_{max} 7,5 mm	
30 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S80 - H40	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 03k		
150 mm	Sanitärräume, WC J WC Grünum W, WC Lehr. - 1.OG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10	
	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
80 mm	mit DM d_{max} 7,5 mm	
30 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S80 - H40	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04		
40 mm	Küchenbereich: Anlieferung, Lager - EG	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10	
80 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
85 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S85 - H65	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht als zementgebundene Schüttung,	
5 mm	druckbelastbar bis 5 kN/m²	
FA 04a		
250 mm	Küchenbereich: Spülküche - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W3-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
85 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85 - H45,	
	schwindarm SW1	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04b		
250 mm	Küchenbereich Lehrer, Aufpallettierung - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
85 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S85 - H45	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
30 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04c		
250 mm	Küchenbereich: Spülküche - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W3-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
85 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85 - H45,	
	schwindarm SW1	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
50 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04d		
250 mm	Küchenbereich (ohne FBH) Ausgabetheke - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W3-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
85 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85 - H60,	
	schwindarm SW1	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04e		
250 mm	Küchenbereich (ohne FBH) Flur Küche 1 - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04f		
250 mm	Küchenbereich, WC M, WC - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10	
1 mm	Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I	
	mit PM d_{max} 7,5 mm, Bereinsprüchungsklasse C PG-AN-F	
65 mm	Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45	
30 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
	Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte	
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh	
	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 04g		
250 mm	Küche, Bereich unter Küchzeilen - EG	
19 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
2 mm	Küchzeilenboden, OK ca. 5 mm d. OKFB Flur, und	
30 mm	Unterfluchtgußplatten, Kunststoff	
120 mm	Dämmung zum Höhenausgleich unter Küchzeilen EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	
FA 06		
250 mm	Technikräume (ohne FBH) BMZ, Mk-Eh, Silber - EG	
-0,5 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
	Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,	
70 mm	2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Haarbeschichtung	
1 Lage	Gesamtschichtdicke mind. 1,5 N/mm² Haftzugfestigkeit nach DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70	
180 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70	
	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
FA 07	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
-0,5 mm		
FA 08	Aufzugunterfahrt - EG	
	staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion	
FA 09	Besteigbarkeitsleiter (ohne FBH) Technikraum E9 - EG	
110 mm	Höhe Besteigbarkeitsboden auf OK zu prüfen	
	Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,	
70 mm	2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Haarbeschichtung	
1 Lage	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70	
180 mm	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
FA 10	Besteigbarkeitsleiter (ohne FBH) Personalbereich - EG	
110 mm	Höhe Besteigbarkeitsboden auf OK zu prüfen	
2 mm	Fußbodenaufbau, beidseitig aus:	
7 mm	Linoleum-Belag 2 mm, verklebt	
1 mm	vorläufige Spachtelung	
70 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S40	
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm	
180 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES dg, S020, CP2	
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh	
5 mm	Dampfsperrfolie sd ≥ 1500 m	

Legende Deckenaufbauten:

DA 01 **Treppenräume Treppenhalle/ -podeste EG, 1.OG, 2.OG**
Stahlbetondecke, Spachtelung Oberflächenglie Q3
Anstrich Silikatfarbe, Farbtöne gemäß Farbkonzept

DA 02a **Flurs**
Akustik-Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02b **Büroräume EG, 1.OG**
Akustik-Unterhangdecke, sägeriffel, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion, Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Lochbild: 8/15 Rundlochung, freie Schallabsorptionsgrad α_w ≥ 0,45
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02c **Werkr. Metallwerkstatt EG**
Akustik-Unterhangdecke, sägeriffel, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung mit Akustikvlies
Lochbild: 8/15 Rundlochung, freie Schallabsorptionsgrad α_w ≥ 0,95

DA 03 **Küchenbereich, Anlieferung EG**
Akustik-Unterhangdecke, 2-lagig 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
Aufbau konstruktionsgleiches Erstes-System, 24 mm T-Profil,
Metallkassetten beidseitig pulverbeschichtet, ungelocht
Kassettenmaß 625 x 625 mm, DIN EN 13964

DA 04 **Unterrichtsräume, Gruppenräume 1.OG, 2.OG**
Akustik-Unterhangdecke, sägeriffel, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung
Akustikunterhangdecke, Lochbild: 12/25 Quadratlochung
mit 20 mm Mikro-Aufzage Randfries gefz.
bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w ≥ 0,95

DA 05 **Sanitärräume EG, 1.OG, 2.OG, Putzmörtelraum EG**
Unterhangdecke Feuchtraum bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung
an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 06 **Personalbereich EG**
Unterhangdecke bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung
an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 07 **Lager EG, Technikräume EG, 1.OG, 2.OG**
Stahlbetondecke, Tadspachtelung Feinstein
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 08 **Klassenraum Besteigbarkeit**
Stahlbetondecke, Tadspachtelung Q3 zm, bestehend aus:
Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,
Abdichtungsbereich als Anlieferung: Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Haarbeschichtung
Gesamtschicht DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh

DA 09 **Technikraum Heizung - EG**
Stahlbetondecke, Tadspachtelung Feinstein
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 10 **Klassenraum Besteigbarkeit**
Stahlbetondecke, Tadspachtelung Q3 zm, bestehend aus:
Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,
Abdichtungsbereich als Anlieferung: Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
Ausdickbeschichtungen Mineralfaser mit weißer Farbbeschichtung auf
sichtbarer Oberfläche, und Vlies auf der Rückseite.

Legende Wandbeläge innen:

WBI 01 **Unterrichtsräume, Vorbereitungsräume, Büros, Personalbereich Küche - EG, 1.OG, 2.OG**
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebwiderstandsklasse Klasse 2,
Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 02 **Werkr. - EG**
Stahlbeton Trockenbau: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q2,
Wandfläche gemäß Farbkonzept
Teilfläche: Wandpaste mit Eigenmotiv
Teilfläche Eisenwandgeräte: WPL-Gerätehofplatten auf Unterkonstruktion
Einge Wandflächen: Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebwiderstandsklasse
Klasse 1, Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 03 **Treppenräume Flure - EG, 1.OG, 2.OG**
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q3,
Wandbelage gemäß Farbkonzept
Einge



Legende Bauteile:

WA06 Wandaufbau Stahlbeton
WA03 Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WA04 Wandaufbau Gipskarton
WBA Wandbeschichtung / außen
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton
Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Betongüte der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Mauerwerk / Kalksandstein
WAN03.01
Kalksandstein d = 24 cm, SPK 20

Trockenbauwände

WA04 ST04 Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stände CW 75
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, Typ A (DIN EN 520)

WA04 ST05 Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Faserhitzkum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stände CW 75
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534

WA04 ST06 Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Faserhitzkum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stände CW 75
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallstein-Wall R_w ≥ 63 dB

WA04 ST07 Metallständerwand 15 cm, einseitig Faserhitzkum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stände CW 100
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schallstein-Wall R_w ≥ 63 dB
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W1-I, mäßig

WA04 ST08 Metallständerwand 15 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Stände CW 100
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WA04 ST09 Metallständerwand 15 cm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 60 mm

WA04 ST10 Metallständerwand 15 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ DFIR (DIN EN 520)
Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WA04 ST11 Metallständerwand / Installationswand 20 / 2,5 to 30 / 40 cm, beidseitig Faserhitzkum
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Stände CW 50
2 x Mineralfaserdämpfstreifen, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKB Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WA04 ST12 Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen d = 40 mm

WA04 ST13 Vorsatzschale 7,5 cm, ohne Dämmstoffen
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 40 mm

WA04 ST14 Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ H2 (DIN EN 520)
Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 40 mm

WA04 ST15 Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum, Fauchtraum
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Hartgipsem, imprägniert, Typ DFHDIR (DIN EN 520)
Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 40 mm
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W1-I, mäßig

WA04 ST16 Vorsatzschale 7,5 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Stände CW 50
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 40 mm
Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W2-I, sehr hoch

WA04 ST17 Dachanschluss 12,5 cm, Kücheneinbruch
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Stände CW 75 / 2 x Stände CW 50 / 2 x Stände CW 75 gem. Herstellervorgabe
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Fauchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosionsbeständigkeit C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserraumverfügbare Feuchtraumwände gem. DIN 18534 W2-I, sehr hoch

WA04 ST18 Dachanschluss 15 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)
Stände CW 100 / UA 100 gem. Herstellervorgabe
Mineralfaserdämpfstreifen, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ DFIR (DIN EN 520)

WA04 ST19 Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520), Anwaldbinder

Abdichtung Wandflächen Feucht / Nassraumseite, Wasserreinklungsklasse gem. DIN 18534
W0-I, gering - Wandflächen, über Waschtischen in Sanitärräumen, Putzmörtelsumme ohne Bodenabdichtung
W1-I, mäßig - Putzmörtelsumme mit Bodenabdichtung, zusätzlich chemische Einwirkung: PG-AN Beanspruchungsklasse A2 (z.B. Duschbereich)
W2-I, hoch - Spür / Produktabdichtung, zusätzlich chemische Einwirkung: PG-AN Beanspruchungsklasse C

Legende Fußböden:

FA 01 Nassraum, Mehrzweckraum - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
Kohlmehlbahnen, Reibndruck ≥ 0,3 m/m, verklebt
Zementestrich (Heizestrich)
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85 - H60, schwindarm SW1
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 02a Boro Sozialtrakten ei - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vorflüssige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03 Treppe/Flur - EG
Fußbodenaufbau auf Stb Fertigteil, bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vorflüssige Spachtelung

FA 03a Flure - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70 - H55
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03b Treppenhäuser - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F5 - S80 - H70
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03c Sanitärräume, Umkleide, WC, Rüst, WC Lehr. - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70 - H55
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03d Sanitärräume (Pförtn) WC 2. M - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S75
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03e Putzmörtelraum - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03f Treppenhalle, Zwischenpodeste (ohne FBH) - EG bis 2.OG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, Format 60 x 60 cm, R 10

FA 03g Treppenläufe - 1.OG und 2.OG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Zementestrich (Heizestrich), kunststoffvergütet,
DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03h Technikfläche (ohne FBH) - 1.OG und 2.OG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60 - H40
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03i Sanitärräume, WC 2.OG (vorraum 2. + 3.OG und 3.OG WC M, WC-Vorraum M, WC Lehr. - 3.OG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60 - H40
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03k Sanitärräume (Pförtn) WC M, WC-Vorraum M, WC Lehr. - 1.OG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 03l Küchenbereich (Arbeitsfläche) Lager - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich (Heizestrich), kunststoffvergütet,
DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04 Küchenbereich - Sockelfuge - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60, schwindarm SW1
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04a Küchenbereich (ohne FBH) Ausgabetheke - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85 - H60, schwindarm SW1
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04b Boro Sozialtrakten ei - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vorflüssige Spachtelung
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04c Küchenbereich (ohne FBH) Flur Küche 2 - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 11
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit RM ≥_ 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AN V
Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04d Küchenbereich (ohne FBH) Flur Küche 1 - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I
mit RM ≥_ 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AN V
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04f Küchenbereich, WC M W - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I
mit DM ≥_ 2,5 mm
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04g Küche, Bereich unter Küchzeilen - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Küchzeilenboden, OK ca. 5 mm ü. OKFB Flur, und
Unterflurbgründen, Kunststoff
Dämmung zum Höhenausgleich unter Küchzeilen EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04i Technikräume (ohne FBH) WHC Mi-EH, Stiller - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,
2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
SBI-Bodenzahle als WU-Betonoberfläche, Untergrundvorbehandlung
durch Schleifen, Haftzugswert mind. 1,5 N/mm²

FA 04k Aufzugunterfahrt - EG
staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion

FA 04l Besichtigtsfläche (ohne FBH) Technikraum E3 - EG
Fußbodenaufbau, bestehend aus: Estrich auf Trennlage
Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung,
2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

FA 04m Besichtigtsfläche (ohne FBH) Personalbereich - EG
Höhe Besichtigtsfläche ist auf OK zu prüfen
Fußbodenaufbau, bestehend aus:
Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
vorflüssige Spachtelung
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S40
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

Legende Deckenaufbauten:

DA 01 **Deckenaufbau Hauptdach, Dachgefälle 5%, max. Last 3 kN/m²**
Systemaufbau Retentionsdach bestehend aus:
Dachbegrünung extensiv
Pflanzsubstrat / Teilfraktion mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
Dach- und Wasserspeicherelement
Trenn-, Schutz- und Speicherlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Brandverhalten entsprechend Anforderungsklasse K2,
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest mit/ohne/ nach
FLL- Richtlinien, DOES / PYE - KTP 300 05
Unlere Lage: Elastomerbitumen-Kaltklebebitumenbahn,
Glasvlies-Trägereinlage B,
mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 033 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus Aluminium
Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Stb-Decke gem. Statik

DA 02a **Deckenaufbau Verbinder, Dachgefälle 2%**
Gründach-System bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung
Pflanzsubstrat / Teilfraktion mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
Dach- und Wasserspeicherelement
Trenn-, Schutz- und Speicherlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Brandverhalten entsprechend Anforderungsklasse K2,
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest mit/ohne/ nach
FLL- Richtlinien, DOES / PYE - KTP 300 05
Unlere Lage: Elastomerbitumen-Kaltklebebitumenbahn,
Glasvlies-Trägereinlage B,
mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 033 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus Aluminium
Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Stb-Decke

DA 03 **Deckenaufbau Gruppenraum, Dachgefälle 2%**
Gründach-System bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung
Pflanzsubstrat / Teilfraktion mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
Dach- und Wasserspeicherelement
Trenn-, Schutz- und Speicherlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Brandverhalten entsprechend Anforderungsklasse K2,
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest mit/ohne/ nach
FLL- Richtlinien, DOES / PYE - KTP 300 05
Unlere Lage: Elastomerbitumen-Kaltklebebitumenbahn,
Glasvlies-Trägereinlage B,
mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 033 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus Aluminium
Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Stb-Decke gem. Statik

Legende Decken:

DA 01 Treppenhäuser Treppenläufe/ -podeste EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbetondecke, Spachtelung Oberflächenglie Q3
Anstrich Silikatfarbe, Farbton gemäß Farbkonzept

DA 02a Flure
Akustik-Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktur
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q2,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Akustikunterhangdecke, Lochbild: 12/25 Quadratlochung
mit 23 mm Mikro-Aufzage Randfries gelt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,95$

DA 02b Büroräume EG, 1.OG
Akustik-Unterhangdecke, fugenlos, bestehend aus:
Metallunterkonstruktur über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Lochbild: 8/18 Rundlochung, freie Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,45$
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02c Werner, Mehrzweckraum EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenlos, bestehend aus:
Metallunterkonstruktur über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung mit Akustikvlies
werkseitig Rundlochung: 12/25/66 R, Randfries gelt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,95$

DA 03 Küchenbereich, Kräftlerraum EG
Stahlbetondecke, Spachtelung Q2,3 x Q2,5 cm, bestehend aus:
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
Abdichtung gem. DIN 18534 als AIV-F, W0-I, F1-I, R1-I
mit RM ≥_ 1,5 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AN V
Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, S020, CP2
Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
Dampfsperrbahn w/d ≥ 1500 m

DA 04 Unterrichtsräume, Gruppenräume 1.OG, 2.OG
Akustik-Unterhangdecke, fugenlos, bestehend aus:
Metallunterkonstruktur über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Akustikunterhangdecke, Lochbild: 12/25 Quadratlochung
mit 23 mm Mikro-Aufzage Randfries gelt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,95$

DA 05 Sanitärräume EG, 1.OG, 2.OG, Putzmörtelraum EG
Unterhangdecke Feuchtraum bestehend aus:
Metallunterkonstruktur über Schnellabhänger, Deckenabhängung
an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 06 Personalbereich EG
Unterhangdecke bestehend aus:
Metallunterkonstruktur über Schnellabhänger, Deckenabhängung
an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächenglie Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 07 Lager EG, Technikräume EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbetondecke, Tadspachtelung Feinstlein
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 08 Klassenraum Besteingebäude
Stahlbetondecke, Spachtelung Q2,3 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktur über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
Akustikdeckenplatten Mineralfaser mit weißer Farbbeschichtung auf
sichtbarer Oberfläche, und Vlies auf der Rückseite.

Legende Wandbeläge innen:

WBI 01 Unterrichtsräume, Vorbereitungsräume, Büros, Personalbereich Küche - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q3,
Wandbeläge gemäß Farbkonzept Klasse 2,
Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 02 Werner, EG
Stahlbeton Trockenbau: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q3, Wandbeläge gemäß Farbkonzept
Teilfläche: Wandtafel mit Eigenmeis
Teilfläche Eisenwandputze WPL Schichtaufbauten auf Unterkonstruktion
Einige Wandflächen: Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 03 Treppenläufe/ Flure - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q3,
Wandbeläge gemäß Farbkonzept:
Einige Wandflächen: Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 04 Sanitärräume, Küchenbereich - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmasse gemäß Fliesenspiegel
Bauschlicher mit Fliesenanlag: Spachtelung Oberflächenglie Q2
Wandflächen darüber und Wände ohne Fliesen Spachtelung mit
Stahlbeton, Oberflächenglie Q3, Anstrich mit Silikatfarbe,
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 05 Lager - EG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelmasse, Oberflächenglie Q2
Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,
Farbton weiß

WBI 06 Technikräum - 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Tadspachtelung Feinstlein, Anstrich mit Silikatfarbe,
Farbton weiß

WBI 07 Technikräume - EG
Stahlbeton Mauerwerk: Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

Legende Wandbeläge außen:

WBA 01 Fassade EG Erweiterungsbau, EG und 1.OG Verbinder
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung WM 035 WAB, ist 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Herstellerangaben
Dämmung Klebermechanisch 10 mm, Format NF 240 x 71 mm, geklebt
Sockelbeschutz/ Wandflächen gegen Erdreich Perimeterdämmung

WBA 02a Fassade Hauptbäuten 1.OG und 2.OG Erweiterungsbau
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung WM 035 WAB, ist 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Herstellerangaben gestützt
Oberputz mit Kratzputzstruktur Korngröße 2 mm
Farbton: gebrunge

WBA 02b Fassade Fensterbänder 1.OG und 2.OG Erweiterungsbau
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung WM 035 WAB, ist 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Herstellerangaben gestützt
Oberputz mit Glattputzstruktur
Farbton: gebrunge

Legende Dachaufbauten:

DAA 02 **Deckenaufbau Hauptdach, Dachgefälle 5%, max. Last 3 kN/m²**
Systemaufbau Retentionsdach bestehend aus:
Dachbegrünung extensiv
Pflanzsubstrat / Teilfraktion mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
Dach- und Wasserspeicherelement
Trenn-, Schutz- und Speicherlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Brandverhalten entsprechend Anforderungsklasse K2,
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest mit/ohne/ nach
FLL- Richtlinien, DOES / PYE - KTP 300 05
Unlere Lage: Elastomerbitumen-Kaltklebebitumenbahn,
Glasvlies-Trägereinlage B,
mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 033 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus Aluminium
Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Stb-Decke gem. Statik

DAA 02 **Deckenaufbau Verbinder, Dachgefälle 2%**
Gründach-System bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung
Pflanzsubstrat / Teilfraktion mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
Dach- und Wasserspeicherelement
Trenn-, Schutz- und Speicherlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Brandverhalten entsprechend Anforderungsklasse K2,
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen


ARC_05_EOB_DT_04_02
Treppe Flur 1. OG
ARC_05_EOB_DT_03_04_
Schlotschütz
ARC_05_EOB_DT_03_01_
Aufbau Flachdach Hauptgebäude
OK Attika Rohbau
+13,70
OK Attika
+12,70
+12,45
+11,70
+11,20
+10,70
+10,20
+9,70
+9,20
+8,70
+8,20
+7,70
+7,20
+6,70
+6,20
+5,70
+5,20
+4,70
+4,20
+3,70
+3,20
+2,70
+2,20
+1,70
+1,20
+0,70
+0,20
-0,30
-0,80
-1,30
OK Attika Bestand
+11,95
OK Rohdecke
+11,70
OK Rohdecke
+10,70
OK Rohdecke
+9,70
OK Rohdecke
+8,70
OK Rohdecke
+7,70
OK Rohdecke
+6,70
OK Rohdecke
+5,70
OK Rohdecke
+4,70
OK Rohdecke
+3,70
OK Rohdecke
+2,70
OK Rohdecke
+1,70
OK Rohdecke
+0,70
OK Rohdecke
-0,30
OK Rohdecke
-1,30
OK Rohdecke
-2,30
OK Rohdecke
-3,30
OK Rohdecke
-4,30
OK Rohdecke
-5,30
OK Rohdecke
-6,30
OK Rohdecke
-7,30
OK Rohdecke
-8,30
OK Rohdecke
-9,30
OK Rohdecke
-10,30
OK Rohdecke
-11,30
OK Rohdecke
-12,30
OK Rohdecke


ARC_05_EOB_DT_03_04
Schutzhut
ARC_05_EOB_DT_03_01
Aufbau Flachdach Hauptgebäude
N-A
N-B
N-C
N-D
OK Attika Rohbau
+12,45
+12,25
+11,75
+11,20
OK Attika
+12,70
Klassenraum
Flur
Klassenraum
2. Obergeschoss
+8,20
+8,05
+7,93
+7,20
Informatik
Flur
Klassenraum
1. Obergeschoss
+4,20
+4,05
+3,73
+3,10
ARC_05_EOB_DT_02_05
Fenster F_001d
Essensausgabe
Speiseraum
Erdgeschoss
OK Gelände Bestand
-0,10
OK Gelände Neubau
-0,10
±0,00
-0,25
ARC_05_EOB_DT_02_04
Fenster F_001c F001e
ARC_05_EOB_DT_01_01
Betonoberfläche_Vordächer
ARC_05_EOB_DT_02_07
Fenster F_003a
WBA 03a
WBA 03b
WBA 01
WBA 03
WBA 05
WAGK 05
WAGK 08
FA 01
FA 02a
FA 02b
FA 02c
FA 02d
FA 03a
FA 03b
FA 03c
FA 04
FA 04a
FA 04b
FA 04c
FA 04d
FA 04e
FA 04f
FA 05
FA 06
FA 07
FA 08
FA 09
FA 10
3,85
3,70
3,00
3,88
4,00
3,98
2,40
2,70
2,10
2,15
2,20
2,30
2,15
2,20
2,30
2,15
2,20
2,30



Legende Bauteile:

WASb Wandaufbau Stahlbeton
WAKS Wandaufbau Mauerwerk / Kalksandstein
WAGK Wandaufbau Gipskarton
WBA Wandbeschichtung / außen
WBI Wandbeschichtung / innen
DA Deckenaufbau
FA Fußbodenaufbau

Legende Wände:

Stahlbeton

Alle Massivwände werden als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt.
Die Belastung der Bauteile ist den Schalplänen der Tragwerksplanung zu entnehmen.

Mauerwerk / Kalksandstein

WAKS 01

Kalksandstein d = 24 cm, SFK 20

Trockenbauwände

WAGK 01a - Metallständerwand 12,5 cm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKB- Platten, Typ A (DIN EN 520)

WAGK 01b - Metallständerwand 12,5 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 01c - Metallständerwand 12,5 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 02 - Metallständerwand 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75
Mineralfaserdämmplatten, d = 60 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 03a - Metallständerwand 15 cm
2 x 12,5 mm GKF-Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKFi-Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R, ≥ 63 dB

WAGK 03b - Metallständerwand 15 cm, einseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKF-Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKFi-Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFHDIR (DIN EN 520)
Schalldämm-Maß R, ≥ 63 dB
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 04 - Metallständerwand 15 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 100
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig / W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 05 - Metallrohrgrundständer-/ Installationswand 2G/ 27,5/ 30/ 35/ 45 cm, beidseitig Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 06 - Installationsständer-/ Installationswand 2G/ 27,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Ständer CW 50
2 x Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534:
W2-I, hoch / W3-I, sehr hoch

WAGK 07a - Vorsatzschale 7,5 cm
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm

WAGK 07b - Vorsatzschale 7,5 cm, ohne Dämmplatten
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, Typ A (DIN EN 520)
Ständer CW 50

WAGK 07c - Vorsatzschale 7,5 cm, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKBi- Platten, imprägniert, Typ H2 (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten d = 40 mm
Wasserein wirkungsklasse gem. DIN 18534: W0-I, gering / W1-I, mäßig

WAGK 07d - Vorsatzschale 7,5 cm, Unterrichtsraum
2 x 12,5 mm GKF-Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm

WAGK 07e - Vorsatzschale 7,5 cm, Unterrichtsraum, Feuchtraum
2 x 12,5 mm GKFi-Platten, Hartgipskern, imprägniert, Typ DFHDIR (DIN EN 520)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W1-I, mäßig

WAGK 08 - Vorsatzschale 7,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 50
Mineralfaserdämmplatten, d = 40 mm
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserein wirkungsklasse gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 09 - Deckenschürze 12,5 cm, Küchenbereich
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Ständer CW 75 / UA 75 gem. Herstellervorgabe
2 x Ständer CW 75 / UA 75 gem. Herstellervorgabe
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 10 - Deckenschürze 24 cm, Ausgabeküche
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
2 x Ständer CW 75 / UA 75 gem. Herstellervorgabe
2 x 12,5 mm zementgebundene Platte, Kategorie C, Klasse 2 (EN 12467)
Feuchtraum-Unterkonstruktion mit zusätzlichem Korrosionsschutz,
Korrosivitätskategorie C3 hoch nach DIN EN ISO 12944-2 und DIN 55634
Wasserein wirkungsklasse Feuchtraumseite gem. DIN 18534: W3-I, sehr hoch

WAGK 11 - Deckenschürze 15 cm
2 x 12,5 mm GKF-Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)
Ständer CW 100 / UA 100 gem. Herstellervorgabe
Mineralfaserdämmplatten, d = 80 mm
2 x 12,5 mm GKF-Platten, Hartgipskern, Typ DFIR (DIN EN 520)

WAGK 12 - Trockenputz 2,5 cm
1 x 12,5 mm GKBi- Platte, Typ A (DIN EN 520), Ansetzbinder

Legende Fußböden:

FA 01 Mensa, Mehrzweckraum - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
2 mm Kontaktbarriere, Restendruck ≤ 0,3 mm, verklebt
5 mm vollflächige Spachtelung
85 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 – S65 - H65, schwindarm SW1
PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
80 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 02a Büro Sozialarbeiter/-in - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 – S65 - H45
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
100 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 02b Flure - OG 1 und 2
150 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
80 mm Zementestrich (Heizestrich), kunststoffvergütet, DIN 18560 - CT - C40 - F7 – S80 - H60
20 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 032 DES sg, SD20, CP2
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht als zementgebundene Schüttung, druckbelastbar bis 5 kN/m²

FA 02c Klassen - Vorbereitungs-, Differenzierungs-, Gruppenräume, Fachkabinette, Büros - OG 1 und 2
150 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
80 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 – S80 - H60
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 02d Lager (ohne FBH) - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
65 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65
1 Lage PE-Folie 2-3,5 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
100 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 02e Treppe Flur - 1.OG
50 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung

FA 03a Flure - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
80 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C-PQ-AIV-F
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F5 – S90 - H70
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
70 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
45 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht als zementgebundene Schüttung, druckbelastbar bis 5 kN/m²
5 mm Trenn-/ Schutzlage
Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03b Treppenräume - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
25 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, Format 60 x 60 cm, R 10
90 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
Schmutzfangwanne eingelassen, auf Feinausgleich verklebt
Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F5 – S90 - H70
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
60 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03c Sanitärräume, Vorräume, WC Roll-, WC Lehr - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
75 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S75 - H65
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
80 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03d Sanitärräume (ohne FBH)- WC jf. M - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
75 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S75
1 Lage PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
80 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03e Putzmittelraum - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W4-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
85 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S85 - H65
PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
80 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 03f Treppenläufe, Zwischenpodeste (ohne FBH) - EG bis 2.OG
25 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
25 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett, Format 60 x 60 cm, R 10

FA 03g Treppenräume - 1.OG und 2.OG
150 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
80 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S80 - H60
20 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 032 DES sg, SD20, CP2
30 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03h Technikflächen (ohne FBH) - 1.OG und 2.OG
150 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
20 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
60 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60
1 Lage PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03i Sanitärräume- WC jf WC-Vorraum 2 - 1.OG und 2.OG
WC M, WC-Vorraum M, WC-Lehr - 2.OG
150 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
60 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60 - H40
PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 03k Sanitärräume (ohne FBH)- WC M, WC-Vorraum M, WC Lehr - 1.OG
150 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
18 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 60 x 60 cm, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
60 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S60
PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh

FA 04a Küchenbereich: Anlieferung, Lager - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W2-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C-PQ-AIV-F
85 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F5 - S85 - H65
PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
60 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04b Küchenbereich: Spülküche - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W3-I, F1-I, R1-I mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C-PQ-AIV-F
85 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85 - H65, schwindarm SW1
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
50 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
60 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04c Küchenbereich (ohne FBH): Ausgabeküche - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 12 V4
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W3-I, F1-I, R1-I mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C-PQ-AIV-F
85 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C40 - F7 - S85, schwindarm SW1
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
60 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04d Küchenbereich (ohne FBH): Flur Küche 2 - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 11
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W3-I, F1-I, R1-I mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C-PQ-AIV-F
85 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C40 - F5 - S85
30 mm PE-Folie ≥ 0,15 mm
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
50 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
60 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO ds
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04e Küchenbereich (ohne FBH): Flur Küche 1 - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
19 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
1 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I mit RM d_{eq} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C-PQ-AIV-F
65 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65
1 Lage PE-Folie 2-3,5 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
90 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

Legende Deckenaufbauten:

FA 05f Küchenbereich: WC jf M - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
16 mm Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 10
2 mm Abdichtung Innenraum gem. DIN 18534 als AIV-F, W1-I, F1-I, R1-I mit CM d_{eq} 2,0 mm
65 mm Zementestrich (Heizestrich) DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S65 - H45
30 mm Systemplatte FB-Heizung als Tackerplatte
Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
80 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
40 mm Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 05 Küche: Bereich unter Kühlzellen - EG
255 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
(100 mm Kühlzellenboden, OK ca. 5 mm ü. OKFFB Flur, und
30 mm) Unterlüftungsboden, Kunststoff
120 mm Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzellen EPS 035 DEO ds
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 06 Technikräume (ohne FBH): RMZ, HA-Elt, SiBel - EG
250 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
~0,5 mm Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung, 2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
70 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70
1 Lage PE-Folie ≥ 0,15 mm
180 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh

FA 07 Technikraum Heizung - EG
~0,5 mm Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung, 2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
SIB-Bodenplatte als WU-Betonkonstruktion, Untergrundvorbereitung durch Schleifen, Haftzugswert mind. 1,5 N/mm²

FA 08 Aufzugsunterfahrt - EG
staubbindender Anstrich mit wässriger Epoxidharz-Dispersion

FA 09 Bestandsgebäude (ohne FBH): Technikraum Elt - EG
Höhe Bestandsfußboden ist vor Ort zu prüfen
110 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
70 mm Epoxidharz-Beschichtungssystem bestehend aus: Grundierung, 2x Versiegelung glatt mit wässriger 2K-EP-Harz-Beschichtung
1 Lage Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S70
40 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh

FA 10 Bestandsgebäude (ohne FBH): Personalbereich - EG
Höhe Bestandsfußboden ist vor Ort zu prüfen
110 mm Fußbodenaufbau, bestehend aus:
3 mm Linoleum-Belag 2,5 mm, verklebt
7 mm vollflächige Spachtelung
45 mm Zementestrich DIN 18560 - CT - C35 - F5 - S45
1 Lage PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
20 mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
5 mm Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

Legende Decken:

DA 01 Treppenräume/ Treppenläufe/ -podeste EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbetondecke, Spachtelung Oberflächengüte Q3
Anstrich Silikatfarbe, Farbtöne gemäß Farbkonzept

DA 02a Flure
Akustik-Unterhangdecke als freigespanntes System bestehend aus:
Metallunterkonstruktion
12,5 mm GKBi-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Lochbild: 6/18 Rundlochung, bew. Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,45$
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02b Büroräume EG - 1.OG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKB-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Lochbild: 6/18 Rundlochung, bew. Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,45$
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 02c Mensa, Mehrzweckraum EG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKBi-Platte, 1-lagig, mit Akustikvlies versetzte Rundlochung 12/20/66 R, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,95$

DA 03 Küchenbereich, Anlieferung EG
Metall-Systemdecke, Raster 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
sichtbares korrosionsgeschütztes Einlege-System, 24 mm T-Profil,
Metallakustik beidseitig pulverbeschichtet, ungelocht
Beanspruchungsklasse C gem. DIN EN 13964
Farbton: weiß

DA 04 Unterrichtsräume, Gruppenräume 1.OG, 2.OG
Akustik-Unterhangdecke, fugenfrei, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke
Akustikunterhangdecke, Lochbild: 12/25 Quadratlochung
mit 20 mm MWI-Auflage, Randfries glatt,
bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \geq 0,95$

DA 05 Sanitärräume EG, 1.OG, 2.OG, Putzmittelraum EG
Unterhangdecke Feuchtraum bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKBi-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 06 Personalbereich EG
Unterhangdecke bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger, Deckenabhängung an Stahlbetondecke
12,5 mm GKBi-Platte, 1-lagig, Spachtelung Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 07 Lager EG, Technikräume EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbetondecke, Teilspachtelung Fehlstellen
Anstrich Silikatfarbe, Farbton weiß

DA 08 Klassenraum Bestandsgebäude
Akustikdecke, Raster 62,5 x 62,5 cm, bestehend aus:
Metallunterkonstruktion über Schnellabhänger,
Deckenabhängung an Stahlbetondecke,
Akustikdeckenplatten Mineralfaser mit weißer Farbbeschichtung auf sichtbarer Oberfläche, und Vlies auf der Rückseite.

Legende Wandbeläge innen:

WBI 01 Unterrichtsräume, Vorbereitungsräume, Büros, Personalbereich Küche - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton; Spachtelung mit Spachtelvlies, Oberflächengüte Q3,
Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,
Farbton gemäß Farbkonzept

WBI 02 Mensa - EG
Stahlbeton/ Trockenbau; Spachtelung mit Spachtelvlies, Oberflächengüte Q3, Wandbeläge gemäß Farbkonzept
Teilfläche: Verschleißschutz Eigenentwurf
Teilfläche Essensausgabe: HPL-Schichtstoffplatten auf Unterkonstruktion übrige Wandflächen: Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 03 Treppenräume/ Flure - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton; Spachtelung mit Spachtelvlies, Oberflächengüte Q3, Wandbeläge gemäß Farbkonzept
Teilfläche: Viestapete mit Eigenmotiv
übrige Wandflächen mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 04 Sanitärräume/ Küchenbereich - EG, 1.OG, 2.OG
Stahlbeton/ Trockenbau; Wandbeläge gemäß Fliesenspiegel
Wandflächen mit Fliesenbelag: Spachtelung Oberflächengüte Q2
Wandflächen darüber und Wände ohne Fliesen Spachtelung mit Spachtelvlies, Oberflächengüte Q3, Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Farbtöne gemäß Farbkonzept

WBI 05 Lager - EG
Stahlbeton: Spachtelung mit Spachtelvlies, Oberflächengüte Q2, Anstrich mit Silikatfarbe, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Farbton weiß

WBI 06 Technikraum - 1.OG, 2.OG
Stahlbeton: Teilspachtelung Fehlstellen, Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

WBI 07 Technikräume - EG
Stahlbeton/ Mauerwerk: Anstrich mit Silikatfarbe, Farbton weiß

Legende Wandbeläge außen:

WBA 01 Fassade EG Erweiterungsbau, EG und 1.OG Verbinder
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung MW 035 WAB, As 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten geklebt und gedübelt gem. Herstellervorgaben
Bekleidung Klinkerriemchen DF 100 NF, 240 x 71 mm, geklebt
Sockelbereich/ Wandflächen gegen Erdreich Perimeterdämmung

WBA 02a Fassade Hauptflächen 1.OG und 2.OG Erweiterungsbau
WDVS mit 180 mm Wärmedämmung MW 035 WAP zh, As 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Nachweis gedübelt
Oberputz mit Kratzputzstruktur Korngröße 2 mm
Farbton: hellbeige

WBA 02b Fassade Fensterbänder 1.OG und 2.OG Erweiterungsbau
WDVS mit 160 mm Wärmedämmung MW 035 WAP zh, As 0,035 W/(mK)
Wärmedämmplatten, Befestigung geklebt und gem. Nachweis gedübelt
Oberputz mit Glattputzstruktur
Farbton: geborgene

Legende Dachaufbauten:

DAA 01 **Dachaufbau Hauptdach, Dachgefälle 0%, max. Last 3 kN/m²**
Systemaufbau Retentionsdach bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung
100 mm Pflanzsubstrat / Teilfächen mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
40 mm Retentionsbox - temporärer Wasseranstau
40 mm Retentionsbox - permanenter Wasseranstau
4 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²
Dränschutzlage gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1, Beanspruchungsklasse IB, Detailausbildung/ Anschlüsse gem. Anwendungsklasse K2
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:
Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach FLL- Richtlinien, DOE1 PYE - KTP 300 S5
5 mm Untere Lage: Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, DUE1 PYE-KTG KSP 3,5
mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 023 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus Aluminium
4 mm Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Blumen-Voranstrich
200 mm Stb-Decke gem. Statik

DAA 03 **Dachaufbau Bestandsgebäude, Dachgefälle 2%**
Gründach-System bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung
80 mm Pflanzsubstrat / Teilfächen mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
20/ 25 mm Dräin- und Wasserspeicherelement
4 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²
Dachfläche im Bereich der PV-Anlage ohne Gründach-Aufbau
Dränschutzlage gem. DIN 18531: Eigenscha

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansicht Süd

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Planbezeichnung:
05_01 Farbige Ansichten Ausführungsplanung
Ansichten Nord, Ost, Süd Erweiterungsneubau

Entwurfsverfasser:

Fachplaner Architektur:

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:
Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

HOAI-Leistungsbild-phase:
Architektur
LPH 5

Erstelldatum:
20.11.2023

Maßstab:
1:100

Blattgröße:
1100x470

Einheit:
m/cm

Plan-Nr.:
ARC_5_EOB_AN_NOS_00_-_F

Index:
-



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
05_01 Farbige Ansichten Ausführungsplanung
Ansicht Süd-West Bestandsgebäude

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser	Fachplaner Architektur	HOAI-Leistungsbild-phase
		Architektur LPH 5

Erstelldatum: 22.03.2024

Maßstab: 1:100

Blattgröße	Einheiten
841x293	m/cm

Plan-Nr.	Index
ARC_5_EOB_AN_SW_00_-_F	-


Handlauf, Ø 40
Treppenlauf mit Fliesenbelag ≥ 5,0 cm
Unterlauf Fliesenbelag ≥ 5,0 cm
Bodenbelag, Fliesenbelag
Bodenbelag, Fliesenbelag
Lagerraum
Lagerraum
Lagerraum



TRH 2 Grundriss Erdgeschoss



TRH 2 Grundriss 1. Obergeschoss



TRH 2 Grundriss 2. Obergeschoss

Detail Metallbrüstung
M 1:10



TRH 2 Schnitt A-A



TRH 2 Schnitt B-B



TRH 2 Schnitt C-C



TRH 2 Schnitt D-D



TRH 2 Schnitt E-E



TRH 2 Schnitt F-F

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Das gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen privater erfahrbarer Planungsbüros.
Maßgeblich sind die Ausführungspläne.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montageanschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Name
	14.06.2024		

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Auftraggeber: Stadt Brandis
Markt 11
04821 Brandis

Projekt: Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Dahlener Straße
04821 Brandis

Planbezeichnung: 06_04_Treppen Ausbau Ausführungsplanung
Treppenhaus 2

Entwurfsverfasser: Tischler Schiffer

Auftrags-Nr.	
Leitphase Entwurfsverfasser	
Index	
Bearbeiter	
Projektleiter	
HOAI-Leistungsphase	Archikatur GbR
Erstellt am	04.09.2024
Maßstab	1:25, 1:5
Zeichnung	2110ABR1
Blatt-Nr.	

Datei: ARC_S_SCR_DT_04_01_-_F



Flur 1. Obergeschoss Schnitt A-A



Grundriss 1. Obergeschoss



Detail A

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
A.	16.06.2025	Änderung Fußbodenaufbauten Einarbeitung Treppenprofile	

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)

Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung

06_04_Treppen Ausbau Ausführungsplanung
Treppe Flur 1. OG

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
04.09.2024

Maßstab
1:2

Blattgröße
841x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_DT_04_02_A_F

Index
A



Wandansicht
M 1:50



Schnitt A-A
Wandanschluss
M 1:5

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anderserwähnt)

- Bestand
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung ESP
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN



Schnitt B-B
Deckenanschluss
M 1:5



Schnitt C-C
Auskragendes Ende
M 1:5

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
06_06_Innenwände Ausführungsplanung
Deckenschürze Mensa

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5

Erstelldatum: 01.09.2024

Maßstab: 1:5, 1:50, 1:100

Blattgröße: 420x297

Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_DT_06_00_-_F

Index: -



Horizontalschnitt
M 1:20



Vertikalschnitt
M 1:20



Ansicht
M 1:20



Detail Bodentrennung
M 1:5

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anderserwähnt)

- Bestand
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung ESP
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Abbruch
- Öffnungsflügel Fenster Bestand/Neubau
- Öffnungsflügel Tür Bestand/Neubau
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFFB), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 / -0,10 Höhe OK Fertigfußboden (OKFFB), Grundriss; Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- MP Schnittführung
- Referenzpunkt
- Eingangspfeil
- A Gebäudeachse
- BT01-0.01-T01 Türnummer
- BT01-0.01-F01 Fensternummer
- Änderungsverfolgung
- Offene Punkte

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OK FF
RR	Regenrohr
UZ	Unterzug
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe FFB bis UK Unterhangdecke
li. RH	Raumhöhe FFB bis UK Rohdecke
FF	Fertigfußboden
RF	Rohfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
BP	Bodenplatte
FU	Fundament
GKB	Gipskarton-Bauplatte
GKF	Gipskarton-Feuerschutzplatte

Legende Brandschutz

D	dichtschließende Tür
DS	dicht- und selbstschließende Tür
F60	Trennwand, hochfeuerhemmend
RW	Rettungsweg
BW	Brandwand
ÖRA	Öffnung zur Rauchableitung

Allgemeine Hinweise

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf Oberkante Fertigfußboden

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter

Planbezeichnung:
06_06_Innenwände Ausführungsplanung
Mobile Trennwand

Entwurfsverfasser	Fachplaner Architektur	HOAI-Leistungsbild-phase	
		Architektur	LPH 5
		Erstelldatum	09.12.2024
		Maßstab	1:20, 1:100, 1:5
		Blattgröße	Einheiten
		1189x594	m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_DT_06_01_-_F

Index
-



Schnitt
Kühlzellenwand/ Deckenschürze
M 1:10

FA 05 Küche: Bereich unter Kühlzellen - EG

100 mm	Kühlzellen OK 5 mm über OK FFB Flur
30 mm	Unterlüftungsplatten, Kunststoff
120 mm	Dämmung zum Höhenausgleich unter Kühlzellen EPS 035 DEO dh
5 mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

FA 04c Küche: Flur (ohne Fußbodenheizung) - EG

18 mm	Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett, Format 20 x 20 cm, R 11
2 mm	Flächenabdichtung als AIV-F gem. DIN 18534-3, W2-I, F1-I, R1-I mit RMd_{min} 1,0 mm, Beanspruchungsklasse C PG-AIV-F
75 mm	Zementestrich DIN 18560 - CT - F5 -S75
1 Lage	PE-Folie ≥ 0,15 mm
30 mm	Trittschall-Dämmung EPS 040 DES sg, SD20, CP2
60mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh
60 mm	Installationsebene/ Ausgleichsschicht EPS 035 DEO dh
5 mm	Dampfsperrbahn sd ≥ 1500 m

Feinsteinzug bis an Kühlzellenschwelle verlegen
Anschluss mit Randprofil

Estrichrandstreifen nach Montage Kühlzelle erstellen:
Fugenverguss mit Kunstharzestrich
PE-Folie
Trittschalldämmung
Ausgleichsschicht

Randdämmstreifen nach
Montage Kühlzelle herstellen

Legende Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anderserwähnt)

- Bestand
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel
- KS-Mauerwerk
- Leichtbeton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Trockenbau
- Dämmung ESP
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
06_06_Innenwände Ausführungsplanung
Kühlzelle

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild/-phase: Architektur LPH 5

Erstelldatum: 23.01.2024

Maßstab: 1:100, 1:10

Blattgröße: 420x297

Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_DT_06_02_ _F

Index


Schulhof
Poststraße
Foyer
Mensa
Verkauf
Küche
Lager
Flur 1
Flur 2
Flur 3
Büro Sozialarbeiter
Treppenraum 1
Treppenraum 2
Vorraum WC J
Vorraum WC M
WC W
WC J
WC M
WC Roll.
PuMi
Mehrzweckraum
Lehrer
TF Heizung
WC Lehrer/innen
Brandmeldezentrale
HA Elt.
SiBel
Anlieferung
Flur Küche 1
Flur Küche 2
Putzraum Aufschlag
Küchenlüftung Küche
Fortluftung mobile Trennwand
Zuluftkanal
Abluftkanal
Deckenhohe Trockenbauwand
Deckenhohe Trockenbauwand EI30 + I-30
Deckenhohe Trockenbauwand EI30 + I-30 Ausgeführt
Akustikwand Schallschutz
Akustikwand Schallschutz Ausgeführt
Akustikwand Schallschutz Ausgeführt Lage siehe Detail
Akustikwand Schallschutz Lage siehe Detail
Akustikwand Schallschutz Lage siehe Detail Ausgeführt


Schulhof
Fachklassen Physik
Fachklassen
Büro Beratungslehrer/-in
N091
A: 9,48 m²
U: 12,73 m
RH: 3,15 m
FA: FA 02g
FA: FA 02g
DA: DA 02g
D: Anstrich
WB: WB 03
W: Anstrich
Treppenraum 1
N095
A: 41,47 m²
U: 26,80 m
RH: 3,53 m
FA: FA 02g, FA 03f
FA: FA 02g
B: Linoleum
DA: DA 01
D: Anstrich
WB: WB 03
W: Anstrich
TF 1
N091
A: 7,88 m²
U: 12,85 m
RH: 3,68 m
FA: FA 03h
FA: FA 03h
B: Fliesen
DA: DA 07
D: Anstrich
WB: WB 06
W: Anstrich
Aufzug
N093
A: 5,30 m²
U: 7,30 m
RH: 3,53 m
FA: ---
B: ---
DA: ---
WB: ---
W: Unterhandelt
Flur 2
N092
A: 47,90 m²
U: 47,94 m
RH: 3,53 m
FA: FA 02h
FA: FA 02h
B: Linoleum
DA: DA 02g
D: Anstrich
WB: WB 03
W: Anstrich
Klassenraum 18
N202
A: 69,87 m²
U: 34,73 m
RH: 3,53 m
FA: FA 02c
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
Klassenraum 19
N203
A: 69,84 m²
U: 34,82 m
RH: 3,53 m
FA: FA 02c
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
Flur 2
N094
A: 43,83 m²
U: 44,49 m
RH: 3,53 m
FA: FA 02h
FA: FA 02h
B: Linoleum
DA: DA 02g
D: Anstrich
WB: WB 03
W: Anstrich
WC J
N206a
A: 4,10 m²
U: 8,27 m
RH: 3,53 m
FA: FA 03i
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WB: WB 04
W: Anstrich
WC L
N205
A: 7,19 m²
U: 10,91 m
RH: 3,53 m
FA: FA 03k
FA: FA 03k
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WB: WB 04
W: Anstrich
Vorraum WC J
N206
A: 1,54 m²
U: 7,72 m
RH: 3,53 m
FA: FA 03i
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WB: WB 04
W: Anstrich
Treppenraum 2
N096
A: 42,27 m²
U: 26,93 m
RH: 3,53 m
FA: FA 02g, FA 03f
FA: FA 02g
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WB: WB 03
W: Anstrich
WC W
N204a
A: 4,64 m²
U: 8,76 m
RH: 3,53 m
FA: FA 03k
FA: FA 03k
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WB: WB 04
W: Anstrich
Vorraum WC W
N204
A: 4,10 m²
U: 8,27 m
RH: 3,53 m
FA: FA 03i
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WB: WB 04
W: Anstrich
Differenzierungsraum
N212
A: 27,19 m²
U: 22,00 m
RH: 3,15 m
LRH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 02b
D: Anstrich
W: Anstrich
Gruppenraum
N211
A: 60,47 m²
U: 31,48 m
RH: 3,53 m
LRH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
Fachkabinett
N210
A: 78,10 m²
U: 39,78 m
RH: 3,53 m
LRH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
Vorbereitung
N209
A: 22,28 m²
U: 22,73 m
RH: 3,53 m
LRH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
TF 2
N242
A: 4,80 m²
U: 11,60 m
RH: 3,68 m
LRH: 3,68 m
FA: ---
B: ---
DA: ---
WB: ---
W: Unbehandelt
Klassenraum 20
N208
A: 69,87 m²
U: 34,73 m
RH: 3,53 m
LRH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
Differenzierungsraum
N207
A: 69,32 m²
U: 35,11 m
RH: 3,53 m
LRH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WB: WB 01
W: Anstrich
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-A
N-B
N-C
N-D
A
B
C
D
N204-F01
N204-F02
N204-F03
N204-F04
N204-F05
N204-F06
N204-F07
N204-F08
N204-F09
N204-F10
N204-F11
N204-F12
N204-F13
N204-F14
N204-F15
N204-F16
N204-F17
N204-F18
N204-F19
N204-F20
N204-F21
N204-F22
N204-F23
N204-F24
N204-F25
N204-F26
N204-F27
N204-F28
N204-F29
N204-F30
N204-F31
N204-F32
N204-F33
N204-F34
N204-F35
N204-F36
N204-F37
N204-F38
N204-F39
N204-F40


Schulhof
Poststraße
Neu Notentwässerung
Abkragung an Fallstrang angeschlossen
Neu Dachablauf
genaue Position unbestimmt
RW-Entwässerung
Abkragung an Fallstrang angeschlossen
Neu RW-Notentwässerung
Abkragung mit Speier
Abdichtung umlaufend
Aufkantung mit Attika
Schraubbefestigung
Abdichtung umlaufend
Aufkantung mit Attika
Schraubbefestigung gem. abP

Erdgeschoss

1 + 2 Obergeschoss



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.06.2025		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Übersichtsplan

Bearbeiter

Projektleiter

Entwurfsverfasser

Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild/-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
08.07.2024

Maßstab
1:100

Blattgröße
970x841

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_FS_XX_00_-_F

Index
-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

Planbezeichnung:
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC rollstuhlgerecht

VORABZUG

Entwurfsverfasser:
Fachplaner Architektur:

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 900x594
Einheiten: m/cm
Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_01_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X
Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L
Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

Planbezeichnung:
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Mädchen Vorraum

VORABZUG

Entwurfsverfasser:
Fachplaner Architektur:

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 900x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_02_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Mädchen

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
08.07.2024

Maßstab
1:20, 1:50

Blattgröße
900x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_FS_XX_03_-_V

Index
-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

Planbezeichnung:
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Jungen Vorraum

VORABZUG

Entwurfsverfasser	Fachplaner Architektur	HOAI-Leistungsbild-phase	
		Architektur	LPH 5
		Erstelldatum	08.07.2024
		Maßstab	1:20, 1:50
		Blattgröße	900x594
		Einheiten	m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_04_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X — Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L — Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

- Scheinfuge Zementestrich
  nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Sauberlauf
  In Boden eingelassen
- Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
  Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Anschlussschiene Fliesenbelag
  Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
  Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Abstellwinkel
  Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm, Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
  Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm, Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

Planbezeichnung:
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Jungen

VORABZUG

Entwurfsverfasser:
Fachplaner Architektur:

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 900x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_05_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X
Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Lehrer

Bearbeiter

Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser

Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5

Erstelldatum: 08.07.2024

Maßstab: 1:20, 1:50

Blattgröße: 800x594

Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_06_-_V

Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X
Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser
Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller
Bearbeiter
Projektleiter

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Lehrerinnen

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 800x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_07_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X | X
Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L
Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Transole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel 1-2 OG WC rollstuhlgerecht

Bearbeiter

Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser

Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-/phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
08.07.2024

Maßstab
1:20, 1:50

Blattgröße
841x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_FS_XX_08_-_V

Index
-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

- Scheinfuge Zementestrich
  nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Sauberlauf
  In Boden eingelassen
- Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
  Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Anschlussschiene Fliesenbelag
  Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
  Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Abstellwinkel
  Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
  Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
  Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
  Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel 1-2 OG WC Mädchen Vorraum

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 800x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_09_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Übersichtsplan

N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel 1-2 OG WC Mädchen

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase
Architektur LPH 5

Erstelldatum
08.07.2024

Maßstab
1:20, 1:50

Blattgröße
800x594

Einheiten
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_FS_XX_10_-_V

Index
-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X
Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L
Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel 1-2 OG WC Jungen Vorraum

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 800x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_11_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X — Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L — Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

- Scheinfuge Zementestrich
  nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Sauberlauf
  In Boden eingelassen
- Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
  Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
  Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Anschlussschiene Fliesenbelag
  Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
  Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Abstellwinkel
  Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
  Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
  Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
  Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel 1-2 OG WC Jungen

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur
HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 800x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_12_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG:
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser:
Auftrag-Nr. Fachplaner:

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller:
Bearbeiter:
Projektleiter:

Planbezeichnung:
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG Spülküche

VORABZUG

Entwurfsverfasser	Fachplaner Architektur	HOAI-Leistungsbild-/phase	
		Architektur	LPH 5
		Erstelldatum	08.07.2024
		Maßstab	1:20, 1:50
		Blattgröße	900x594
		Einheiten	m/cm
Plan-Nr.		Index	
ARC_5_EOB_FS_XX_13_-_V			-



Wand 1



Wand 2



Wand 4



Wand 5



Grundriss



Wand 3



Wand 6

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1:2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Endgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

- Scheinfuge Zementestrich
  nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag:
  Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Alumnium verklebt
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag:
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag:
  Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge
- Saubertauf
  In Boden eingelassen
- Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
  Herstellung Fugen in Estrich und Belag:
  Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
  Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Anschlussschiene Fliesenbelag
  Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
  Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau
- Abstellwinkel
  Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
  Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
  Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 80 x 10 mm
  Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan

N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Erlaeuterungsbericht		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG):
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Erlaeuterungsbericht
Auftrag-Nr. Fachplaner

Vorhaben:
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ersteller
Bearbeiter

Planbezeichnung:
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG Speisesaal

Projektleiter

Erlaeuterungsbericht
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase
Architektur
LPH 5

Erstelldatum
08.07.2024

Maßstab
1:20, 1:50

Belegnr.
1189x841

Einheit
m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_FS_XX_14 - _V

Index

VORABZUG



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.12.2024		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG Raum

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 800x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_15_-_V
Index: -



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.06.2025		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Personal W

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser	Fachplaner Architektur	HOAI-Leistungsbild-phase	
		Architektur LPH 5	
		Erstelldatum	08.07.2024
		Maßstab	1:20, 1:50
		Blattgröße 800x594	Einheiten m/cm

Plan-Nr.
ARC_5_EOB_FS_XX_16_-_V

Index
-



Wand 1



Wand 2



Wand 3



Wand 4



Grundriss

Allgemeine Angaben
- Die Anordnung der Sanitärgegenstände erfolgt gem. Fliesenspiegel
- Vorhandensein und Lage von Einbauteilen lt. Fachplanung HLSE
- Sofern nicht ausdrücklich anders vermaßt, sind Einbauteile grundsätzlich auf Fliesenfuge oder Fliesenmitte auszurichten.
- Alle Wandflächen ohne Fliesen: Wandanstrich Nassabriebklasse 2

X X Verlegeursprung
Ansatz für Fliesenaufteilung

Wandfliesen Sanitärbereiche:
Format 10 x 20 cm

Bodenfliesen Sanitärbereiche, TRH 1-2OG, Flure:
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

TRH EG:
Feinsteinzeug, Verlegung im Mittelbett
Format 60 x 60 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 10

Sockelfliesen:
Format 7,5 x 60 cm

L Eck-/ Abschlussschienen
L= lange Ansichtsprofilseite

Küche Wandfliese
Format 10 x 20 cm

Küche Erdgeschoss Bodenfliese
Feinsteinzeug, Verlegung im Dünnbett nach DIN 18157
Format 20 x 20 cm
Rutschfestigkeitsklasse R 12V4

Küche Hohlkehlsockel
Format 10 x 60 cm

Legende Fugen Grundriss

Scheinfuge Zementestrich
nach Schwundprozess kraftschlüssiger Verbund der Estrichflächen durch Verharzung, Belag durchgängig, Lage der Heizkreise beachten!

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen, Belagswechsel, Heizkreise
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Abschlussschiene Feinsteinzeug: Winkelprofil Aluminium Anschluss Linoleum-Belag mit Abschlussprofil Aluminium verklebt

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 15mm/20mm/25mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Bewegungsfuge in den Türdurchgängen/ Räumen Linoleum-/ Linoleumbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Aluminium-Dehnfugenprofil für Beläge 3 mm, verklebt, mit EPDM-Fuge

Sauberlauf
In Boden eingelassen

Bewegungsfuge Auflager Treppenlauf, Fliesen-/ Fliesenbelag
Herstellung Fugen in Estrich und Belag;
Fugenprofil über Treppenauflager (Tronsole F-V1)
Edelstahl-Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Anschlussschiene Fliesenbelag
Fugenprofil Randabschluss entlang Fenster- und Türelementen
Edelstahl-Anschlussprofil mit Kantenschutz Höhe nach Belag zu wählen, verklebt, grau

Abstellwinkel
Feinsteinzeug: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 150 x 75 x 9 mm
Abschlussprofil Fliesen, Edelstahl verklebt 20 mm Höhe
Linoleum: Abstellwinkel Estrich Winkelstahl verzinkt 160 x 80 x 10 mm
Abschlussprofil Linoleum, Edelstahl verklebt 10 mm Höhe

Übersichtsplan



N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
-	16.06.2025		

Freigabe Fachplaner		Freigabe Entwurfsverfasser		Freigabe Bauherr		Registratur-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)
Stadt Brandis
Markt 1-3
04821 Brandis

Auftrag-Nr. AG
Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Vorhaben
Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Auftrag-Nr. Fachplaner
Ersteller

Planbezeichnung
09 Fliesenspiegel Ausführungsplanung
Fliesenspiegel EG WC Personal M

Bearbeiter
Projektleiter

VORABZUG

Entwurfsverfasser
Fachplaner Architektur

HOAI-Leistungsbild-phase: Architektur LPH 5
Erstelldatum: 08.07.2024
Maßstab: 1:20, 1:50
Blattgröße: 800x594
Einheiten: m/cm

Plan-Nr.: ARC_5_EOB_FS_XX_16_-_V
Index: -