

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf  
LV: 24-09-13 Los 13 - Erweiterung - Innenputzarbeiten

---

LB 023 Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Putz- und Stuckarbeiten - Allg. Vorbemerkungen

Putz- und Stuckarbeiten - Technische Vorbemerkungen

023.1 **Arbeitsgerüst innen, Treppenhaus, TH2**

Menge: 21 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.2 **Arbeitsgerüst innen, Treppenhaus, TH3**

Menge: 20 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.3 **Fenster/Türen abkleben, innen, Folie**

Menge: 295 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.4 **Betonuntergrund reinigen**

Menge: 3.045 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.5 **MW-Untergrund reinigen**

Menge: 30 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.6 **Mineralische Haftbrücke, Betonflächen**

Menge: 3.045 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.7 **Grundierung, MW-Untergrund**

Menge: 30 m<sup>2</sup> EP: ..... GB: .....

023.8 \* Optionspos. \*

**Putzglattstrich, vor Fenstereinbau**

Menge: 580 m EP: ..... GB: .....

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf  
 LV: 24-09-13 Los 13 - Erweiterung - Innenputzarbeiten

Übertrag € .....

023.9	<b>Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz</b>			
	Menge:	815 m	EP: .....	GB: .....
023.10	<b>Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz</b>			
	Menge:	175 m	EP: .....	GB: .....
023.11	<b>Bewegungsfugenprofil, verzinkt, Innenecke</b>			
	Menge:	26 m	EP: .....	GB: .....
023.12	<b>Bewegungsfugenprofil, verzinkt, Fläche</b>			
	Menge:	20 m	EP: .....	GB: .....
023.13	<b>Putzlehren bei Öffnungen</b>			
	Menge:	475 m	EP: .....	GB: .....
023.14	<b>Schlitze verputzen, bis 25/10mm</b>			
	Menge:	30 m	EP: .....	GB: .....
023.15	<b>Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenputz</b>			
	Menge:	445 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....
023.16	<b>Kalkzementputz, 2-lagig, IW, Q2</b>			
	Menge:	3.075 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....
023.17	* Optionspos. *			
	<b>Kalkzementputz, 2-lg, IW, Mehrstärke 5mm</b>			
	Menge:	465 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....
023.18	<b>Kalkzementputz, 2-lagig, IW-TH, Q2, MEHRPREIS</b>			
	Menge:	405 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....
023.19	<b>Kalkzementputz, 2-lagig, Leibung, innen, -250mm</b>			
	Menge:	185 m	EP: .....	GB: .....

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf  
LV: 24-09-13 Los 13 - Erweiterung - Innenputzarbeiten

---

Übertrag € .....

023.20	<b>Anschlussprofil m. Lippe, Fenster/Türen, IW</b>			
	Menge: 445 m	EP: .....	GB: .....	
023.21	<b>Fenster m. Leibung einputzen, innen</b>			
	Menge: 445 m	EP: .....	GB: .....	
023.22	<b>Fensterbänke einputzen, nachträgl., innen</b>			
	Menge: 135 m	EP: .....	GB: .....	
<b><u>Summe LB</u></b>	<b>023 Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b>			.....

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf  
LV: 24-09-13 Los 13 - Erweiterung - Innenputzarbeiten

## ZUSAMMENSTELLUNG

LB 023 Putz- u. Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme ..... €

---

Summe LV ..... €

zuzüglich 19,00 % Mwst ..... €

Gesamtsumme ..... €

---

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist, eine sach- und fachgerechte Arbeit zu liefern und auszuführen.

.....  
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen: ..... % Abgebot

.....  
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift