

Proj.: 458
LV: 022-1

Rettungswache Mittweida
Falttrennwand

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Los 022-1 Falttrennwand

Bauvorhaben:

Neubau einer Rettungswache
in 09648 Mittweida, Hainichener Str. 10
Flurstücksnummer 746/2, Teilfläche 746/4, Teilfläche 748/3

Bauherr:

Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
Hainichener Str. 4-6
09648 Mittweida

Anlagen am LVZ:

Plan 302-1 d Baustelleneinrichtungsplan
Plan 306 j Grundriss Erdgeschoss
Plan 309 h Schnitte
Plan 605a Möblierung Aufenthaltsräume

Proj.: 458

Rettungswache Mittweida

LV: 022-1

Falttrennwand

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV's allgemein

0. allgemeiner Teil:

0.1. Kurztext / Langtext:

Im LV sind für eine Position Kurztext, als auch Langtext, angegeben. Die Kurztexte im LV dienen nur der Information und werden nicht mit Vertragsbestandteil. Für die Leistung ausschlaggebend ist der Langtext (auch bei Widersprüchen zwischen Lang- und Kurztext). Bezeichnungen von Räumen und Orten in Lang- oder Kurztext sind nur zur Orientierung gegeben. EP's ändern sich deshalb nicht, wenn die gleiche Leistung an anderen Orten ausgeführt wird.

0.2. Aufmaß:

Das Aufmaß hat zusammen mit der Bauleitung des AG zu erfolgen. Dabei obliegt es dem AN, den Termin für das Aufmaß abzustimmen, so dass alle Arbeiten durch die Bauleitung des AG kontrollierbar sind. Abgerechnet werden können nur Positionen, für die ein von der Bauleitung des AG unterzeichnetes Aufmaß vorhanden ist. Dies gilt auch für Abschlagszahlungen.

0.3 Koordination mit anderen am Bau Beteiligten:

Der Auftragnehmer hat zum Zeitpunkt der Ausführung seiner Arbeiten mit Leistungen anderer Gewerke zu rechnen, wodurch es zu Behinderungen in der eigenen Bautätigkeit kommen kann. Es ist auch Sache des Auftragnehmers in selbständiger Koordination mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen Störungen im Bauablauf zu verhindern.

0.4 Kabel / Versorgungsleitungen:

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über Lage von Kabel- und Versorgungsleitungen zu informieren. Eingetretene Beschädigungen und deren Folgekosten gehen voll zu Lasten des Auftragnehmers.

0.5 LV-Texte / Rückfragen:

Sollten Positionen nicht eindeutig beschrieben sein, so steht die Ausschreibungsstelle während der Kalkulation für Rückfragen zur Verfügung.

0.6 Abrechnung:

Die in den nach genannten ZTV's bzw. in den Vorbemerkungen im LV beschriebenen Abrechnungsvorschriften zu gelten vor den Bestimmungen nach VOB und sind bei der Kalkulation zu beachten.

0.7. Alle Leistungen beinhalten Lieferung und Montage, wenn in den Positionen oder Titelbeschreibungen des LV's nicht anders beschrieben ist.

0.8 Abbruchleistungen:

Wenn nicht ausdrücklich anders im LV'-Text oder Titelbeschreibungen des LV's beschrieben ist, gehen bei Abbruchleistungen die Abbruchmaterialien in das Eigentum des AN über, sind von der Baustelle zu transportieren und sind den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend zu entsorgen. Ein Nachweis ist zu führen.

0.9 Verunreinigungen auf der Baustelle

Der AN hat alle die von seinem Arbeiten herrührenden Verunreinigungen, z.B. Abfälle, Bauschutt und Verpackungsmaterialien zu beseitigen. Kommt der AN dieser Pflicht auch nicht nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG nach, so kann der AG eine Fremdfirma zu Kosten des AN beauftragen, um die Verunreinigungen zu entfernen. Die Kosten hierfür werden dem AN nach Ermessen der Bauleitung des AG in der Schlussrechnung bzw. bereits in Abschlagsrechnungen abgezogen.

0.10 Kosten durch ZTV's:

Entstehen dem Auftragnehmer durch die Einhaltung der ZTV's und den Vorbemerkungen im LV Kosten, so sind diese in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Proj.: 458
LV: 022-1

Rettungswache Mittweida
Falttrennwand

1. Gewerkespezifische ZTV's

Baukörper:

Das Gebäude hat Abmessungen von ca. 50 m in der Länge und 18,11 m in der Breite und besteht aus einem eingeschossigen Gebäudeteil der die Fahrzeughalle und Lager aufnimmt und einem zweigeschossigen Sozialgebäude. Die bebaute Fläche (BF) beträgt ca. 841 m².

Zufahrt: Die Zufahrt erfolgt über die Hainicher Straße. Das Material ist um die Fahrzeughalle bis zum Haupt- bzw. Nebeneingang Sozialteil zu tragen, ca. 40 m außen, ca. 35 m im Gebäude.
Die Montage der Laufschiene erfolgt vorab. Ein Einlagern der Falttrennwandteile auf der Baustelle ist nicht möglich.

Folgende Baustelleneinsätze/Anfahrten sind mindestens zu kalkulieren:

- Detailabsprachen vor Ort mit Architekten, einschl. Bemusterung
- Aufmaß vor Ort
- Vormontage der Laufschiene (vor dem Gewerk Trockenbaudecke)
- Montage der Faltschiebewand
- Abnahme

Proj.: 458	Rettungswache Mittweida
LV: 022-1	Falttrennwand
Titel 1	Falttrennwand

1.1 **Falttrennwand**

Falttrennwand
 Herstellung, Lieferung und Montage einer glatt ausziehbaren
 Faltwandanlage, mit doppelseitigem Belag aus Gütspanplatte
 E 1 V 20 - 16 mm, Oberfläche Schichstoffplatte (0,8 mm) im
 Dekorverbund. (z.B Egger) Oberflächen Eigenschaften gemäß
 EN 438-3 Formaldehyd Emissionsklasse E1E05 nach EN
 16516. Brandverhalten Europäische Klasse nach EN 13501-1:
 D-s2,d0. Geprüft und zertifiziert nach ISO 14025 Typ III
 Umweltproduktdeklaration. Stark wirksame antibakterielle
 Oberfläche geprüft und zertifiziert nach ISO 22196/JIS Z 2801,
 Ausführung mit 2 mm ABS-Kante gerundet, für besseren
 Kantenschutz und Klemmschutz.
 Ausführung mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen,
 innenliegender Hebelmechanik, Einhebelver- und entriegelung,
 mit gefedertem Wandanschluss, Schlossleiste mit Alu-
 Verschlussprofil, gleichmäßige Lamellenaufteilung
 obere Alu-Profileschiene natur eloxiert, mit kugelgelagerten
 Kunststoffauflagen, mit oberer und unterer Schleifdichtung als
 doppelte Filzdichtung ,
 Ausführung mit gefederten, gummierten
 Bodenstabilisierungsrollen, als Schutz gegen seitliche
 Bewegung,
 Ausführung mit erhöhten Schallschutz, Schalldämmung R w,p
 33 dB nach DIN EN 20 140-3; bzw. Prüfbericht
 Befestigung der Laufschiene an Stahlbetondecke, Gewicht ca.
 28 kg/m²; Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand
 ca. 100 mm
 Beschläge: Edelstahl, U- Form
 Schloss für PZ vorgerichtet
 Oberfläche: Dekor nach Bemusterung
 Maße: B x H 5250 mm x 2500 mm, zweiflügelig, asymmetrische
 Aufteilung ca. 2/3 zu 1/3
 incl. Abhängung der Laufschiene ca. 0,41 m, einschl. Aufmaß
 und Werkplanung.
 Montage im Raum 1.20 Aufenthalt EG

Vorgeschlagenes Fabrikat : Schindler TYP SPF 50 mit
Schichtstoffplatte oder glw.

angebotenes Fabrikat :

Menge: 1 Stück EP: GB:

1.2 **Vorabmontage der Laufschiene**

Montage der Laufschiene mit Abhängung vorab,
 am Stahlbetondecke (Filigrandecke)
 vor dem Gewerk Trockenbau,
 einschl. notwendiges Gerüst ,
 Höhe UK Decke ca. 3,11 m

Menge: 1 Stück EP: GB:

Summe Titel	1	Falttrennwand
--------------------	----------	----------------------	-------

Proj.: 458
LV: 022-1

Rettungswache Mittweida
Falttrennwand

ZUSAMMENSTELLUNG

Titel	1	Falttrennwand	€
Titel	2	Regie und Sonstiges	€
<hr/>				
Summe LV			€
zuzüglich	19,00 %	Mwst	€
<hr/>				
Gesamtsumme			€
<hr/>				

Datum: Unterschrift / Stempel: