

## Leistungsverzeichnis/ Leistungsbeschreibung

zur Ausschreibung 0725/I/01

### A. Vorwort und allgemeine Beschreibung

Die Klinikum Chemnitz gGmbH ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und befindet sich vollständig im Eigentum der Stadt Chemnitz. Das Klinikum ging im Jahr 1994 aus den Städtischen Kliniken hervor, deren historische Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen – zum mittelalterlichen Hospital St. Georg. Als gemeinnützige Einrichtung verfügt das Klinikum über 1.800 Planbetten an drei Standorten innerhalb der Stadt Chemnitz und zählt damit zu den drei größten kommunalen Krankenhäusern in Deutschland.

Durchschnittlich wurden rund 70.000 Patienten voll- und teilstationär sowie etwa 75.000 Patienten ambulant behandelt. Derzeit beschäftigt das Klinikum Chemnitz gemeinsam mit seinen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften rund 7.100 Mitarbeitende.

Im Rahmen laufender und zukünftiger Bauprojekte, Ersatzbeschaffungen, Modernisierungen sowie Renovierungen wird die Beschaffung medizinisch geeigneter Einbaumöbel erforderlich. Zu diesem Zweck soll ein Rahmenvertrag geschlossen werden, über den während der gesamten Vertragslaufzeit sämtliche Bedarfe der genannten Produktgruppe sowie angrenzender Sortimente (insbesondere Tischlerarbeiten) gedeckt werden.

Besonderer Wert wird auf eine fachkundige Beratung und produktspezifische Empfehlungen durch einen zuverlässigen Ansprechpartner vor Ort gelegt. Eine kurze Reaktionszeit für Vor-Ort-Termine ist zwingend erforderlich und wird im Rahmen der Vergabe bewertet. Die gelieferten Möbel sind vor Ort zu montieren und in betriebsbereitem Zustand zu übergeben. Darüber hinaus gehören Planungsleistungen sowie eine enge Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Anwendern, Planern oder Architekten zum Leistungsumfang.

Vor der Beauftragung ist eine Ortsbesichtigung durchzuführen, bei der ein Aufmaß zu nehmen und die konkrete Ausführung in Abstimmung mit den jeweiligen Anwendern oder beauftragten Personen festzulegen ist. Gegebenenfalls ist es erforderlich, von Dritten beigestellte Einbauprodukte (z. B. medizinische Kühlschränke, Modulsysteme etc.) im eigenen Lager entgegenzunehmen, zwischenzulagern und in die Möblierung zu integrieren.

Vor der Lieferung der Möbel ist eine rechtzeitige Abstimmung mit den Anwendern bzw. den zuständigen Kontaktpersonen vorzunehmen. Beim Betreten des Klinikgeländes sind die geltenden Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben gemäß dem Hygieneplan der Klinikum Chemnitz gGmbH strikt einzuhalten.

Alle genannten Leistungen sind im Angebot zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

### B. Allgemein Angaben zu den Rahmenbedingungen

<b>Angebote/ Preisstellung:</b>	Die abgefragten Einbaumöbel stellen nur eine gängige Auswahl dar und dienen der preislichen Bewertung. Je nach Vorgabe des Auftraggebers können andere bzw. weitere Möbelerzeugnisse aus dem Rahmenvertrag abgerufen werden. Alle Artikel, auch hier nicht explizit angegebene, müssen auf Basis der angebotenen Konditionen berechnet werden. Die Preisstellung hat für die Vertragslaufzeit von 4 Jahren Gültigkeit.
<b>Laufzeit:</b>	<b>01.01.2026 bis 31.12.2029</b>
<b>Abrufaufträge:</b>	Die Abrufe erfolgen in Einzelaufträgen.
<b>Lieferstandorte:</b>	Alle Standorte der Klinikum Chemnitz gGmbH sowie Kooperationspartner und Tochtergesellschaften (siehe Anlage KCLW-RV03 Kooperationspartner), weitere Standorte nach Absprache.



<b>Rechnungslegung:</b>	Erfolgt auftragsbezogen, mit Angabe der jeweiligen Bestellnummer sowie <b><u>Vorlage eines vom Anwender unterschriebenen Lieferscheins</u></b> . Wir behalten uns die Rücksendung der Rechnung vor, wenn der Lieferschein nicht beiliegt oder digital zur Verfügung gestellt wurde. Die Skontolaufzeit beginnt erst mit dem Erhalt der Rechnung inkl. unterzeichnetem Liefernachweis.
<b>Lieferzeit:</b>	In der Regel ca. 4 - 8 Wochen ab Auftragserteilung, für abweichende Lieferzeiten bitten wir um entsprechende Auftragsbestätigung.
<b>Auftragsumfang/ Bedarf:</b>	ca. 150.000,- € netto / Jahr (600.000,- € netto / 4 Jahre)  Das angegebene Umsatzvolumen orientiert sich an Richtwerten der vergangenen Jahre sowie einer Schätzung der Auftragslage. Der genaue Bedarf ist für den Auftraggeber jedoch nicht genau vorhersehbar. Es handelt sich daher um Circa-Werte. Es besteht keine Garantie zur Erreichung des angegebenen Umsatzes und keine Abnahmeverpflichtung.
<b>Verpackung, Transport:</b>	Die zu liefernden Waren müssen handelsüblich und nach den Erfordernissen des zu transportierenden Gutes verpackt sein. Die Kosten für die Verpackung, Rücknahme der Verpackung, sämtliche Transport- und Nebenkosten, Versicherung, Ersatz für schadhafte Teile und deren Rücknahme, trägt der Auftragnehmer. Hilfskräfte für das Abladen und den Transport in das Gebäude können nicht gestellt werden.
<b>Schutz des Baukörpers:</b>	Die vorhandenen Elemente des Baukörpers (Wände, Decken etc.) dürfen nicht beschädigt werden. Erforderliche Bohrlöcher müssen später durch den eingebauten befestigten Gegenstand voll verdeckt werden. Fertige Sichtflächen dürfen nicht mit Ölkreide oder ähnlichem beschriftet werden.
<b>Baustellenreinigung:</b>	Nach der Montage sind angefallene Montagerückstände, wie Verpackungsmaterial, Bohrstaub, Holzspäne usw. sofort zu beseitigen. Die Baustelle ist nach Beendigung der Montagearbeiten in besenreinem Zustand zu hinterlassen. Bei Zuwiderhandlungen wird der Auftragnehmer an den notwendigen Kosten für die Baustellenreinigung beteiligt.
<b>Haftung:</b>	Der Auftragnehmer haftet für seine Leistung bis zur Abnahme durch den Auftraggeber. Bei Beschädigungen der Funktionsmöbel durch Handwerker anderer Firmen hat der Auftragnehmer diese selbst zu belangen. Die Bauleitung übernimmt dafür keine Verantwortung.
<b>Bemusterung:</b>	Bei Aufforderung zur Bemusterung sind Mustermöbel, Griffe, Schlösser, Scharniere, Fachbodenträger, Oberflächen der Möbel und Ausführung der Kanten vorzustellen. Der Auftraggeber behält sich die Auswahl der Farben und Dekore vor. Durch die Farbauswahl dürfen keine Mehrkosten entstehen.  <b>Bei Punktgleichheit, bei Zweifeln an bzw. zur Überprüfung Ihrer Angaben zur Qualität und Beschaffenheit, behalten wir uns vor, die Möbel oder Teile davon anzusehen. Dies kann nach Wahl der Vergabestelle als Referenzbesuch z.B. in einem Showroom passieren, oder als Anforderung einer Bemusterung am Standort der Vergabestelle.</b>
<b>Bewertung:</b>	Die geforderten Möbel gemäß Typenliste werden mit jeweils einem Stück pro Artikel zusammengefasst und als Netto-Gesamtpreis bewertet. Ebenso fließen Reaktionszeiten, Referenzen, die Gewährleistungsdauer und bei Bedarf eine Probestellung in die Bewertung ein.



### **C. Ausfüllhinweise**

Die jeweils rechten Spalten der folgenden Tabellen sind **vollständig** auszufüllen, bzw. für Ergänzungen und Erläuterungen des Bieters vorgesehen. Wenn vorgegeben oder platztechnisch notwendig, sind Ergänzungen und Erläuterungen auch als Anlage zulässig, sofern diese z.B. mit dem Verweis auf „Anlage 1“ o. ä. unmissverständlich zuzuordnen sind.

Anlagen welche:

- nicht zuzuordnen sind,
- die Vorgaben oder Mindestkriterien des Leistungsverzeichnisses umgehen, ändern oder außer Kraft setzen,
- welche eigene Vertragsbedingungen beinhalten (z.B. AGBs),
- gegen die Bedingungen, Inhalte und Vorgaben der Vergabeunterlagen verstoßen,

haben keine Gültigkeit und können zum Ausschluss des Angebotes führen.

Die anzugebenden Eigenschaften, Angaben oder Parameter sind unterteilt in folgende Gruppen:

- **„M“ = Mindestkriterium, muss bestätigt werden, führt sonst zum Ausschluss des Angebotes**
- „B“ = Bewertete Abfrage, welche Auszufüllen ist und in die Bewertung eingeht
- „I“ = Informelle Angabe, welche keinen Einfluss auf die Bewertung hat

**D. Leistungsabfragen****1. Allgemeine Vorgaben zu Lieferung und Leistung****1.1. Vorgaben zu Leistungsbestandteilen und Lieferparametern**

1.1.1	<b>M</b>	<b><u>Aufmaß und Beratung:</u></b> Aufmaß- und Beratungstermine stellen einen festen Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung dar und erfolgen jeweils auf Verlangen von und in Abstimmung mit dem Auftraggeber, den Anwendern oder beauftragten Personen (z.B. Planungsbüros, Architekten etc.). Je nach Baufortschritt/ Stationsbetrieb sind auch mehrere Aufmaß-Termine einzuplanen. Auch bei geringem Auftragsumfang und Kleinstmengen, oder bei ausbleibender (unmittelbarer) Beauftragung bleiben die Termine kostenfrei. Die Termine sind verpflichtend wahrzunehmen und erfolgen stets unter Begleitung einer beauftragten Person (z.B. Mitarbeitende des Instituts für Biomedizintechnik).	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> <b>ja</b>
1.1.2	<b>M</b>	<b><u>Lieferungen:</u></b> Alle Lieferungen erfolgen auftragsbezogen und nach telefonischer Abstimmung bzw. Avisierung bei den Anwendern oder benannten Personen, <b>frei Verwendungsstelle, einschließlich Montage, Aufbau und Einweisung der Anwender.</b> Eventuelle Warte- oder Umziehzeiten sind einzukalkulieren. Abhängig vom Baufortschritt sind auch Teillieferungen einzuplanen. Sämtliche geforderten Leistungen sind auch bei Kleinstmengen kostenfrei zu erbringen und in die Angebotspreise einzukalkulieren.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> <b>ja</b>
1.1.3	<b>M</b>	<b><u>Montage:</u></b> Sämtliche Montagekosten für bestellte Möbel sind in den Angebotspreisen enthalten und werden nicht gesondert berechnet (vgl. Punkt 1.1.2). Ausgenommen hiervon sind Umzugsleistungen, die De- und Wiedermontage beinhalten, sowie sonstige Leistungen ohne zugehörige Lieferung. Bei Montagen während des laufenden Stationsbetriebs ist mit Wartezeiten und Unterbrechungen zu rechnen, die je nach Situation mehrere Tage oder Wochen in Anspruch nehmen können. Aufgrund notwendiger Bauvorleistungen kann es erforderlich sein, Möbelmontagen zu unterbrechen, zu verschieben oder in Teilabschnitten durchzuführen. Die Einbaumöbel sind vollständig, einschließlich aller Blenden, zu liefern und vor Ort zu montieren. Dies schließt die dauerelastische Verfüugung sämtlicher senkrechter und waagerechter Fugen mit ein. Die hierfür anfallenden Kosten sind im Angebot berücksichtigt.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> <b>ja</b>
1.1.4	<b>M</b>	<b><u>Koordination mit anderen Gewerken:</u></b> Während der gesamten Planungs-, Lieferungs- und Montagephase ist die eigenverantwortliche Koordination und Kommunikation des Auftragnehmers mit den an der Liefer-/Baustelle beteiligten Gewerken (z.B. Maler, Elektriker, Fliesenleger, etc.) Bestandteil der vertraglich geschuldeten Leistung.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> <b>ja</b>
1.1.5	<b>M</b>	<b><u>Mehraufwand im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG):</u></b> Der Auftragnehmer hat sich darauf einzustellen, dass es aufgrund von hygienischen Anforderungen oder verlangten Infektionsschutzmaßnahmen (auch durch Dritte veranlasst) zu zusätzlichen Leistungen kommt, die als Folge oder zur Vermeidung oder Eindämmung von Infektionskrankheiten zu erbringen sind. Dies umfasst solche Leistungen des Auftragnehmers, die aufgrund von Bestimmungen notwendig werden, z.B. die Bereitstellung von Schutzausrüstungen/ Desinfektionsmitteln für die Beschäftigten des Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc. notwendig werden. Die Aufwendungen hierfür sind in die Preise einzukalkulieren. Ein Mehrvergütungsanspruch besteht nicht.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> <b>ja</b>



1.1.6	<b>M</b>	<b>ISO-Modulsystem</b> Modulschränke (im Leistungsverzeichnis mit "ISO-Norm-Schränke" bezeichnet) sind zur späteren Aufnahme von ISO-Norm-Modulen vorzubereiten. Die Beschaffung der Moduleinbauten (aktuell über die Fa. Zarges) erfolgt durch den Auftraggeber – die Lieferung erfolgt an den Auftragnehmer. Die Montage der Modultechnik wie z.B. Trägerwände, Rasterleisten, Teleskopschienen und Tresore gehört zum Leistungsumfang des Auftragnehmers und sind in die entsprechend abgefragten Einbaumöbel einzukalkulieren.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
1.1.7	<b>M</b>	<b>Reaktions- und Lieferzeiten</b> Besondere Wertungskriterien sind neben dem Preis die Reaktionszeiten für Aufmaß und Abstimmung sowie die Lieferzeit. Da das Klinikum Chemnitz als Haus der Maximalversorgung von überregionaler Bedeutung eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen aus der Zielplanung fordert, wird vom Bieter eine hohe Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten gefordert. Zahlreiche Umbaumaßnahmen und damit verbundene Neu- und Ergänzungsbeschaffungen sind in der Regel vom Vertragspartner schnellstmöglich zu realisieren.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
	<b>B</b>	<b>Angabe der Reaktionszeit für Vor-Ort-Termine (Aufmaß, Abstimmung, Planung...) auch für kurzfristige Termine:</b>	_____ Stunden
1.1.8	<b>M</b>	<b>Abnahme der Leistung:</b> Während der Abnahme festgestellte Mängel werden protokolliert; sie sind innerhalb einer vom Auftraggeber vorgegebenen Frist zu beheben. Die Leistung gilt erst als abgenommen, wenn alle beanstandeten Mängel beseitigt sind. Die Gewährleistung beginnt mit dem Datum der mängelfreien Abnahme.	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
1.1.9	<b>B</b>	Angabe der üblichen Lieferzeit ab jeweiliger Auftragserteilung:	_____ Wochen

**2. Allgemeine Daten****2.1. Produktdaten/ Angaben zum Produzent**

2.1.1	<b>I</b>	Herstellernamen der Einbaumöbel:	
2.1.2	<b>I</b>	Produktionsland/-Standort:	
2.1.3	<b>M</b>	Sachmängelhaftung ab mängelfreier Abnahme mind. 2 Jahre:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
2.1.4	<b>B</b>	Sachmängelhaftung länger als 2 Jahre:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		Wenn „ja“, Laufzeit der Sachmängelhaftung:	_____ Monate
2.1.5	<b>M</b>	Vorhandene Prüfzertifikate liegen dem Angebot bei:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja

**3. Konstruktionsdaten****3.1. Beschaffenheit Funktions-/Einbaumöbel (Oberfläche wie Resopal oder gleichwertig)**

3.1.1	<b>M</b>	<u>Standardmaterial A</u> Holzspanplatte, 3-Schichten-Spanplatte nach DIN EN312, Emissionsklasse E1 mit Emissionswerten < 0,1ppm, Plattenmaterial (Trägerplatte) D mind. 18mm stark (oder hochwertiger):	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
	<b>I</b>	Hersteller der Platten:	
	<b>M</b>	Optionale Ausführung wie oben jedoch mit Brandschutzklasse B1 möglich:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
	<b>B</b>	Aufpreis für Ausführung in B1 in Prozent:	_____ %
3.1.2	<b>M</b>	<u>Materialalternative B</u> Compactplatte mit dekorativem Hochdruck-Schichtpress-Stoff 13mm stark nach EN 438; schwarzer oder weißer Kern sichtbar; geschliffen oder gefast:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.3	<b>M</b>	<u>Oberfläche</u> Beidseitig mit Schichtstoffplatten 0,8mm nach DIN16926:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.4	<b>M</b>	<u>Sockel</u> Maximal mögliche durchgehende Verblendung für Schrankanlagen, Niveauausgleich möglich:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
		Sockel belegt mit Echt-Aluminium in Edelstahlfarbton:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.5	<b>M</b>	<u>Rückwand</u> Schrank- und Regalrückwände aus 8 mm starker Holzspanplatte mit Melaminharzbeschichtung:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.6	<b>M</b>	<u>Kanten</u> Schrankfronten, Korpusteile und Einlegeböden sind mit 2mm gerundeten ABS-Anleimern oder PP-Anleimern geschlossen. Nicht sichtbare Kanten sind mit Melaminharzanleimern zu verschließen:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.7	<b>M</b>	<u>Scharniere</u> (z.B. Hettich, Prämeta oder gleichwertig): Weitwinkelscharnier, Öffnungswinkel 270 Grad mit außen liegender Rolle Ø5mm, dreidimensional einstellbar. Der Innenkorpus ist bereits komplett zugänglich bei einem Türöffnungswinkel von 90 Grad, so dass sich die ISO-Module ungehindert bei 90 Grad an jeder Stelle herausziehen lassen. Die Form des Scharniers ist auf die hygienischen Anforderungen der Klinik ausgelegt (Reinigung). Anzahl der Scharniere bei Türbreiten bis 600mm: Hängeschränke            2 Scharniere Unterschränke bis h 900   2 Scharniere Hochschränke bis h 1600   3 Scharniere Hochschränke bis h 2200   4 Scharniere	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
		<b>I</b>	Typbezeichnung Scharnier:
3.1.8	<b>M</b>	<u>Dichtung (für medizinische Bereiche)</u> Türen und Schubladenblenden mit dauerhaft abdichtender, rundumlaufender Silikon-Schlauchdichtung mit Harpunensteg, desinfektionsmittelfest (Kantenband mit Dichtung ist nicht zugelassen):	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.9	<b>M</b>	<u>Magnetverschluss</u> Türen für Unter- und Hängeschränke sind mit 1 zusätzlichen Magnetverschluss ausgestattet, die der Hochschränke mit 2 Magnetverschlüssen:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja



3.1.10	<b>M</b>	<u>Fachbodenträger</u> Lochrasterbohrung mit 32 mm Lochabstand, Fachbodenträger Metall, korrosionsbeständig, mit Rutschsicherung:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.11	<b>M</b>	<u>Schubladen</u> Vollauszugsführungsschienen, Selbsteinzug und Softeinzug, mit doppelwandiger Metallzarge:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.12	<b>M</b>	<u>Arbeitsplatten mit HPL-Beschichtung</u> Trägermaterial Spanplatte nach DIN68761, ca. 40mm stark, Oberfläche, Kanten und sichtbare Unterseite (ca. 4cm) mit 0,8mm starker Schichtstoffplatte, Unterseite harzgetränkte Beschichtung, wasserfeste Verleimung, Vorderkante mit Postformingrundung:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.13	<b>M</b>	<u>Griffe</u> Ausführung mit Muschelgriffen wie Häfele 155.01.961, Schwinn 5052289 oder gleichartig und gleichwertig:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
	<b>M</b>	Optionale Ausführung möglich mit: Bügelgriff, Metall, verchromt matt, Ø10mm, Lochabstand wahlweise 128 oder 160mm	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
	<b>B</b>	<u>Minderpreis</u> für Ausführung mit Bügelgriff pro Griff netto:	_____ €
3.1.14	<b>M</b>	<u>Arbeitsplatten Edelstahl</u> Blechdicke 2mm, längs geschliffen K220, Abkantung 40mm, nach unten eingezogen 30mm, Unterfütterung Sperrholz, Unterseite ebenfalls mit Edelstahl geschlossen, Ecken sauber verschweißt und geschliffen, Länge bis 3,0m aus einem Stück möglich:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.15	<b>M</b>	<u>Wandbord</u> mit Seitenwänden und Abdeckboden, Schrankaufhänger mit Höhenausgleich, Befestigung an der Wand mit 3-fach Befestigung:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.16	<b>M</b>	<u>Schrankunterbauleuchten</u> zum <u>passgenauen</u> Unterbau unter die Hängeschränke: LED Green Line v. LTW Lotte GmbH o. gleichwertig bauseits sind Festanschluss und Schalter vorgesehen:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.1.17	<b>M</b>	<u>Wandpaneele</u> Wandpaneel zwischen Unter- und Hängeschränken zum Schutz der Wände an den Arbeitsplätzen, aus 9 mm MDF-Platte mit beidseitiger 0,8 mm HPL-Beschichtung:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja

**3.2. Bedarfspositionen**

3.2.1	<b>M</b>	<u>Verschließbarkeit</u> Schränke können gegen Mehrpreis mit einem Drehstangenschloss versehen werden. Zu jedem Schloss gehören standardmäßig 2 Schlüssel:	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.2.2	<b>M</b>	<u>Einbaugeräte</u> Geschirrspüler, Einbaumikrowellen und Kühlschränke werden vom Auftraggeber beigestellt. Es erfolgt eine Absprache zu Typ und Größe der jeweils vorgesehenen Geräte. - Zu- und Abluft ist zu beachten (Lüftungsgitter) - die Montage erfolgt durch den Auftragnehmer	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
3.2.3	<b>M</b>	<u>Betäubungsmitteltresor Typ 1</u> - Widerstandsgrad 1, gem. DIN EN 1143-1 und §15 BtMG - Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 3 Schlüssel - wahlweise Wand- oder Bodenbefestigung - wahlweise Anschlag Tür links oder rechts - mit 1 verstellbaren EB - Größe Außenmaß ca. Breite 400mm x Tiefe 400mm x Höhe 400mm - geeignet für ISO-Norm-Hochschrank 400mm breit - Einbau inkl. Verblendungen im Schrank	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja



	I	Außenmaß in mm Breite x Tiefe x Höhe:	
	I	Innenmaß in mm Breite x Tiefe x Höhe:	
	I	Hersteller:	
	I	Modell:	
3.2.4	M	<u>Betäubungsmitteltresor Typ 2</u> - Spezifikation wie Typ 1 jedoch abweichend - mit 2 verstellbaren EB - Größe Außenmaß ca. Breite 550mm x Tiefe 450mm x Höhe 600mm - geeignet für ISO-Norm-Hochschrank 600mm breit - Einbau inkl. Verblendungen im Schrank	<b>Forderung erfüllt</b> <input type="checkbox"/> ja
	I	Außenmaß in mm Breite x Tiefe x Höhe:	
	I	Innenmaß in mm Breite x Tiefe x Höhe:	
	I	Hersteller:	
	I	Modell:	

**4. Preiszusammenstellung/ Typenkatalog**

Die Angebotspreise in netto enthalten alle in den Rahmenbedingungen und Lieferparametern geforderten Leistungen und entsprechen den Mindestkriterien. **Soweit nicht anders angegeben gilt Standardmaterial A (3.1.1)**

**4.1 Hochschränke, inkl. Einbau ISO-Norm Bauteile, Höhe 2100mm**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 460mm x Tiefe 660mm, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 900mm x Tiefe 660mm, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 660mm x Tiefe 460mm, 2-türig, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 460mm x Tiefe 660mm, Alternativmaterial B (3.1.2)	
Breite 900mm x Tiefe 660mm, Alternativmaterial B (3.1.2)	
Breite 660mm x Tiefe 460mm, 2-türig, Alternativmaterial B (3.1.2)	
<b>Summe</b>	

**4.2 Unterschränke, inkl. Einbau ISO-Norm Bauteile, Höhe 860mm**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 460mm x Tiefe 660mm, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 900mm x Tiefe 660mm, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 660mm x Tiefe 460mm, 2-türig, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 460mm x Tiefe 660mm, Alternativmaterial B (3.1.2)	
Breite 900mm x Tiefe 660mm, Alternativmaterial B (3.1.2)	
Breite 660mm x Tiefe 460mm, 2-türig, Alternativmaterial B (3.1.2)	
<b>Summe</b>	

**4.3 Hängeschränke, inkl. Einbau ISO-Norm Bauteile, Höhe 600mm**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 460mm x Tiefe 360mm, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 900mm x Tiefe 360mm, Standardmaterial A (3.1.1)	
Breite 460mm x Tiefe 360mm, Alternativmaterial B (3.1.2)	
Breite 900mm x Tiefe 360mm, Alternativmaterial B (3.1.2)	
<b>Summe</b>	

**4.4 Garderobenschränke, 1 Garderobenstange, je 1 Fach oben und unten (Schuhfach), verschließbar mit Drehholive**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 300mm x Tiefe 600mm	
Breite 400mm x Tiefe 600mm	
Breite 500mm x Tiefe 600mm	
Breite 600mm x Tiefe 440mm	
<b>Summe</b>	

**4.5 Hochschränke, Höhe 2100mm**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 600mm x Tiefe 600mm mit 4 EB	
Breite 800mm x Tiefe 600mm mit 4 EB	
Breite 1000mm x Tiefe 600mm mit 4 EB	
Breite 600mm x Tiefe 440mm mit 4 EB	
Breite 800mm x Tiefe 440mm mit 4 EB	
Breite 1000mm x Tiefe 440mm mit 4 EB	
<b>Summe</b>	

**4.6 Unterschränke, Höhe 860mm**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 600mm x Tiefe 600mm mit 2 EB	
Breite 800mm x Tiefe 600mm mit 2 EB	
Breite 1000mm x Tiefe 600mm mit 2 EB	
Breite 1200mm x Tiefe 600mm mit Mittelwand & je 2 EB	
Breite 1000mm x Tiefe 600mm inkl. Edelstahlspüle mit Abtropffläche	
Breite 1200mm x Tiefe 600mm inkl. Edelstahlspüle mit Abtropffläche	
Breite 600mm x Tiefe 600mm mit 1 Schublade und 1 EB	
Breite 600mm x Tiefe 600mm mit 4 Schubladen	
Breite 600mm x Tiefe 600mm mit 1 Schublade und 2 Auszügen	
Breite 600mm x Tiefe 440mm	
Breite 800mm x Tiefe 440mm	



Breite 1000mm x Tiefe 440mm	
<b>Summe</b>	

**4.7 Hängeschränke, Höhe 600mm**

<b>Breite / Tiefe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 600mm x Tiefe 360mm	
Breite 800mm x Tiefe 360mm	
Breite 1000mm x Tiefe 360mm	
Breite 1200mm x Tiefe 360mm	
<b>Summe</b>	

**4.8 Wandbord Tiefe 340mm / Höhe 1 OH**

<b>Breite</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 800mm	
Breite 1000mm	
Breite 1200mm	
Breite 1400mm	
Breite 1600mm	
<b>Summe</b>	

**4.9 Schließfachschränke, Höhe 2100mm / Tiefe 440mm**

<b>Größe</b>	<b>E-Preis netto</b>
Breite 400mm, 1x5 Fächer übereinander	
Breite 800mm, 2x5 Fächer übereinander	
<b>Summe</b>	

**4.10 Arbeitsplatte HPL**

<b>Tiefe der AP</b>	<b>E-Preis / lfd. Meter netto</b>
Tiefe 600mm	
Tiefe 700mm	
<b>Summe</b>	

**4.11 Arbeitsplatte Edelstahl**

<b>Tiefe der AP</b>	<b>E-Preis / lfd. Meter netto</b>
Tiefe 600mm	
Tiefe 700mm	
<b>Summe</b>	

**4.12 Rückwandpaneel**

<b>Höhe des Paneels</b>	<b>E-Preis / lfd. Meter netto</b>
Höhe 600mm	
Höhe 700mm	
<b>Summe</b>	

**4.13 Verblendungen**

	<b>Preis / lfd. m<sup>2</sup> netto</b>
Deckenblende	
Wandanschlussblende	
<b>Summe</b>	

**4.14 Beleuchtung**

<b>Typ wie z.B. Lotte Green Line 440 oder gleichwertig</b>	<b>E-Preis / lfd. Meter netto</b>
Typ:	
<b>Summe</b>	

**4.15 Verschießbarkeit (s. Pkt. 3.2.1)**

<b>Schranktyp</b>	<b>E-Preis pro Schließung</b>
Unterschrank	
Hängeschrank	
Hochschrank	
<b>Summe</b>	

**4.16 BTM-Tresore (s. Pkt. 3.2.3 & 3.2.4) als Teil einer Schrankanlage bzw. inkl. Montage bei Einzelauftrag**

Typ	E-Preis netto
BTM-Tresor Typ 1	
BTM-Tresor Typ 2	
<b>Summe</b>	

**4.17 zusätzliche Demontage- /Montage- und Transportarbeiten**

Artikel	€/Std.
Stundensatz pro Person	

**5. Gesamtpreisübersicht und Angebotssumme**

Pos.	Bezeichnung	Summe netto
4.1	Hochschränke ISO-Norm	
4.2	Unterschranke ISO-Norm	
4.3	Hängeschränke ISO-Norm	
4.4	Garderobenschränke	
4.5	Hochschränke	
4.6	Unterschranke	
4.7	Hängeschränke	
4.8	Wandborde	
4.9	Schließfachschränke	
4.10	Arbeitsplatten HPL	
4.11	Arbeitsplatten Edelstahl	
4.12	Rückwandpaneele	
4.13	Verblendung	
4.14	Beleuchtung	
4.15	Verschleißbarkeit	
4.16	BTM-Tresore	
4.17	Stundensatz für zusätzliche Montage- und Transportarbeiten	
<b>Gesamtsumme* netto</b>		

**\* Der Gesamtpreis ist in die dafür vorgesehene Zeile im Punkt 4 des Angebotsschreibens (KCLW-V02) zu übertragen!**