



- Dämmkeil
- Folienabdichtung
- Vorwandmontage-System
- Butylband
- Schaum
- Fassadenbau:**
  - 8 mm Faserzementplatte mit sichtbarer Befestigung gem. stat. Erfordernis
  - Aluminium-Unterkonstruktion, **nicht brennbar**
  - 7 cm Hinterlüftung
  - 20 cm Mineralwolle, **A1 nicht brennbar**
  - 25 cm Stahlbeton
- Aluminiumfensterbank, antidröhnbeschichtet
- Aluminiumfenster

**Fensteranlage:**  
 - Aluminiumfenster, pulverbeschichtet, RAL-Farbtöne nach Wahl, Uw-Wert  $\leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
 - Verglasung: Sonnenschutzverglasung, g-Wert  $\leq 0,40$   
 - Einteilung gem. Ansichten/ Grundrisse

Trockenputz 2,5 cm

Fensterbank, d = 2,0 cm

dauerelastische Versiegelung

Festverglasung

Festverglasung

Planverfasser  
**LUDES**  
**LUDES Architekten - Ingenieure GmbH**  
 Elper Weg 88  
 45657 Recklinghausen  
 Fon 02361 9134-0  
 Fax 02361 9134-99  
 E-Mail recklinghausen@ludes.net

ZLD01-21 Neubau Zentralklinikum Diepholz  
 Horizontalschnitt - Landeplatz-Beobachter Raum  
 Regelanschluss Fenster  
 4.OG - Achse 5-6/C-D

Vorabzug

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DER JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLANUNG DES TRAGWERKPLANERS, ARCHITEKTEN, TGA- UND AUSSENANLAGENPLANERS. MAßE SIND ÖRTLICH DURCH DEN AUFTRAGNEHMER VOR AUSFÜHRUNG ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SOWOHL ZU MAßEN UND NORMEN ALS AUCH DEM GÜLTIGEN STAND DER TECHNIK SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

Maßstab 1 : 10  
 Indexdatum 05.07.2024  
 ZLD01-21\_AP\_AR\_ZK\_DP\_FE\_014\_A