

Bieter	Vergabenummer	Datum
<b>Baumaßnahme</b> <b>Ortszentrum Zug</b>		
Angebot für <b>Los 21 - Fliesen- und Plattenarbeiten</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>					
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	Geräte 2,4	Sonstiges 2,4	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Los 21 - Fliesen- und Plattenarbeiten									
21.1	Allgemeine									
21.1.1	Vortexte									
21.1.1.1	1. ALLGEMEINER TEIL									
21.1.1.1	2.0 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG									
21.1.1.1	3. ANLAGENVERZEICHNIS									
21.2	Feuerwehr									
21.2.1	Baustelleneinrichtung									
21.2.1.1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch							
21.2.2	Vorbereitende Maßnahmen									
21.2.2.1	Randstreifen entfernen	90,000	m							
21.2.2.2	Reinigung Untergrund,grobe Verschmutzung	120,000	m²							
21.2.2.3	Untergrund mit Tiefgrund vorbereiten	120,000	m²							
21.2.2.4	Untergrund spachteln für Wandfliesen	38,000	m²							
21.2.2.5	Untergrund spachteln für Bodenfliesen	82,000	m²							
21.2.3	Abdichtungen									
21.2.3.1	Abdichtung, Boden/Wand Anschluss, RM	43,000	m							
21.2.3.2	Abdichtung, vorgef. Eckformstücke	40,000	St							
21.2.3.3	Verbundabd. (AIV-F), W3-I, RM, 2k, BF	4,500	m²							
21.2.3.4	Verbundabd. (AIV-F), W2-I, DM, BF	14,000	m²							
21.2.3.5	Verbundabd. (AIV-F), W2-I, DM, IW	25,000	m²							
21.2.3.6	Verbundabd. (AIV-F), W1-I, DM, IW	63,000	m²							
21.2.3.7	Rohrdurchführungen eindichten	50,000	St							
21.2.4	Bodenfliesen									
21.2.4.1	Bodenfliese 30x60, R10B	4,500	m²							
21.2.4.2	Bodenfliese 30x60, R10A	78,000	m²							
21.2.4.3	Bodenfliesen im Gefälle verlegen, als Zulage	8,000	m²							
21.2.4.4	Hohlkehlssockel liegend R10	12,000	m							
21.2.4.5	Bodenfliese an Einlauf, baus., anarbeiten als Zulage	2,000	St							
21.2.4.6	Sockelfliesen, unglasiert,Dünnb., h=80 mm	72,000	m							
21.2.5	Wandfliesen									
21.2.5.1	Steinzeugfliese 30x60cm	79,000	m²							
21.2.6	Sauberlaufzonen									
21.2.6.1	Sauberlaufzone, Rauhaarrips und Bürste, 330/215 cm, H=12mm, Lieferung, Edelstahlrahmen	1,000	St							
21.2.6.2	Sauberlaufzone, Rauhaarrips und Bürste, 90/170 cm,H=12mm, Lieferung, Edelstahlrahmen	1,000	St							
21.2.7	Spiegelflächen									
21.2.7.1	Spiegel, 205/60 cm, in Fliesenfläche	2,000	St							
21.2.8	Sonstige Leistungen									
21.2.8.1	Fliesen, Löcher herstellen, bis 30	50,000	St							

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.2.8.2	Fliesen, Löcher herstellen, bis 90	30,000	St						
21.2.8.3	Fliesen, Löscher, Rundschnitt bis DN 100	5,000	St						
21.2.8.4	Eckschutzwinkel, gerundet, Aluminium	3,000	m						
21.2.8.5	Eckschutzwinkel, gerundet, Edelstahl,	3,000	m						
21.2.8.6	Revisionstür,30/30 liefern und ausfliesen	2,000	St						
21.2.8.7	Revisionstür,40/40 liefern und ausfliesen	2,000	St						
21.2.8.8	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm	16,000	m						
21.2.8.9	Bewegungsfugen, Dehnfugenprofil	8,000	m						
21.2.8.10	Bodeneinläufe eindichten	2,000	St						
21.2.8.11	Fugenschluß, innen, Silikon	180,000	m						
21.2.8.12	Anfahrt / Abfahrt nach Aufforderung BL	3,000	psch						
21.2.9	Dokumentation								
21.2.9.1	Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB	1,000	psch						
21.2.10	Stundenlohnleistungen								
21.2.10.1	Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten	5,000	h						
21.2.10.2	Stundensatz Helfer,Fliesenarbeiten	5,000	h						
21.3	Verein								
21.3.1	Baustelleneinrichtung								
21.3.1.1	Baustelleneinrichtung	1,000	psch						
21.3.2	Vorbereitende Maßnahmen								
21.3.2.1	Randstreifen entfernen	170,000	m						
21.3.2.2	Reinigung Untergrund,grobe Verschmutzung	73,000	m²						
21.3.2.3	Untergrund mit Tiefgrund vorbereiten	123,000	m²						
21.3.2.4	Untergrund spachteln für Wandfliesen	60,000	m²						
21.3.2.5	Untergrund spachteln für Bodenfliesen	73,000	m²						
21.3.3	Abdichtungen								
21.3.3.1	Abdichtung, Boden/Wand Anschluss, RM	101,000	m						
21.3.3.2	Abdichtung, vorgef. Eckformstücke	36,000	St						
21.3.3.3	Verbundabd. (AIV-F), W2-I, DM, BF	73,000	m²						
21.3.3.4	Verbundabd. (AIV-F), W1-I, DM, IW	60,000	m²						
21.3.3.5	Rohrdurchführungen eindichten	55,000	St						
21.3.4	Bodenfliesen								
21.3.4.1	Bodenfliese 30x60, R10A	73,000	m²						
21.3.4.2	Bodenfliesen im Gefälle verlegen, als Zulage	4,000	m²						
21.3.4.3	Bodenfliese an Einlauf, baus., anarbeiten als Zulage	4,000	St						
21.3.4.4	Sockelfliesen, unglasiert,Dünnb., h=80 mm	77,000	m						
21.3.5	Wandfliesen								
21.3.5.1	Steinzeugfliese 30x60cm	65,000	m²						
21.3.5.2	Abdeckung, als Zulage	11,000	m						
21.3.6	Spiegelflächen								
21.3.6.1	Spiegel, 150/60 cm, in Fliesenfläche	2,000	St						
21.3.6.2	Spiegel, 100/60 cm, in Fliesenfläche	4,000	St						
21.3.6.3	Spiegel, 220/60 cm, in Fliesenfläche	2,000	St						
21.3.7	Treppenbeläge								
21.3.7.1	Bodenbeläge Treppenhaus / Eingangsbereich 30x60	105,000	m²						
21.3.7.2	Fliesenbelag Treppenstufen 30x60cm,	80,000	m						
21.3.7.3	Fliesenbelag Treppenpodeste 30x60cm,	16,000	m²						
21.3.7.4	Sockelfliesen Treppe, unglasiert,Dünnb., h=40 mm, Wandbereiche	27,000	St						
21.3.7.5	Sockelfliesen Podeste, unglasiert,Dünnb., h=40 mm, Wandbereiche	16,000	m						
21.3.7.6	Sockelfliesen Eingangsbereich, unglasiert,Dünnb., h=80 mm	24,000	m						
21.3.7.7	Zulage Treppenstufenabsetzung	17,000	m						
21.3.8	Sauberlaufzonen								

					Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				
OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	ME 1	Zeitansatz 2	Löhne 2,3	Stoffe 2	GeräteSonstiges 2,4	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis Sonstiges (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.3.8.1	Sauberlaufzone, Rauhaarrips und Bürste, 200/130 cm, H=17mm, Edelstahlrahmen	1,000	St						
21.3.9	Sonstige Leistungen								
21.3.9.1	Fliesen, Löcher herstellen, bis 30	50,000	St						
21.3.9.2	Fliesen, Löcher herstellen, bis 90	30,000	St						
21.3.9.3	Fliesen, Löscher, Rundschnitt bis DN 100	5,000	St						
21.3.9.4	Eckschutzwinkel, gerundet, Aluminium	4,000	m						
21.3.9.5	Eckschutzwinkel, gerundet, Edelstahl,	4,000	m						
21.3.9.6	Revisionstür,30/30 liefern und ausfliesen	4,000	St						
21.3.9.7	Revisionstür,40/40 liefern und ausfliesen	4,000	St						
21.3.9.8	Trennschienen, Edelstahl, 30/12 mm	15,000	m						
21.3.9.9	Bewegungsfugen, Dehnfugenprofil	6,000	m						
21.3.9.10	Bodeneinläufe eindichten	1,000	St						
21.3.9.11	Fugenverschluß, innen, Silikon	160,000	m						
21.3.9.12	Anfahrt / Abfahrt nach Aufforderung BL	3,000	psch						
21.3.10	Dokumentation								
21.3.10.1	Dokumentation auf Datenträger liefern Wechseldatenträger USB	1,000	psch						
21.3.11	Stundenlohnleistungen								
21.3.11.1	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten	5,000	h						
21.3.11.2	Stundensatz Helfer, Fliesenarbeiten	5,000	h						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.