

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-14

Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

LB 000 Baustelle

Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

LB 013 Betonarbeiten

Betonarbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Erweiterung UG - Fundament Heizraum

013.1 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Rohdecke

Menge: 9 m² EP: GB:

013.2 Trennfugenplatte EPS, d=20 mm

Menge: 1,7 m² EP: GB:

013.3 Einzelfundament C20/25, innen, geschalt

Menge: 2,3 m³ EP: GB:

013.4 Schalung, rau, Einzelfundamente

Menge: 1,7 m² EP: GB:

Summe LB 013 Betonarbeiten

LB 025 Estricharbeiten

Estricharbeiten - Allgemeine Vorbemerkungen

Estricharbeiten - Technische Vorbemerkungen

Erweiterung und Verbinder - FB-Aufbau Bodenplatte

025.1 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Rohdecke

Menge: 615 m² EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-14 Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

Übertrag €

025.2	Randabstellung, -abschalung, FB-Aufbau, h=bis 28cm			
	Menge:	10 m	EP:	GB:
025.3	FB-Aufbau, Aussparung Installationen, bis 30/30cm,			
	Menge:	14 St	EP:	GB:
025.4	* Optionspos. *			
	Trockenschüttung gebunden, Perlite			
	Menge:	0,5 m ³	EP:	GB:
025.5	Randabstellung, Estrich, h=bis 28cm			
	Menge:	9 m	EP:	GB:
	UG - FB B4 (Technikräume)			
025.6	Wärmedämmung, EPS 035, 200mm, Estrich			
	Menge:	46 m ²	EP:	GB:
025.7	Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Wärmedämmung			
	Menge:	46 m ²	EP:	GB:
025.8	Randstreifen, Polystyrol			
	Menge:	50 m	EP:	GB:
025.9	Zementestrich CT-C35-F5-S75, CEM I, auf Dämmung			
	Menge:	46 m ²	EP:	GB:
025.10	Estrich auf Gefälle, Zulage			
	Menge:	4 m ²	EP:	GB:
025.11	FB-Aufbau anarbeiten, Bodeneinlauf			
	Menge:	1 St	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
LV: 24-09-14 Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

Übertrag €

025.12	Estrich-Austrocknungsbeschleuniger, Zulage Angeb. Produkt : _____			
	Menge: 46 m ²	EP:	GB:	
025.13	Verfugung Estrich, Kunststoffbasis			
	Menge: 6 m	EP:	GB:	
025.14	Epoxidharz-Beschichtung Estrich, hoch belastbar Angeb. System : _____			
	Menge: 36,5 m ²	EP:	GB:	
025.15	Sockelanstrich 10cm, als Zulage			
	Menge: 23 m	EP:	GB:	
	UG - FB B3 (Server)			
025.16	Wärmedämmung, EPS 035, 180mm, Estrich			
	Menge: 11,5 m ²	EP:	GB:	
025.17	Trittschalldämmung, EPS 040, 30-2mm, Estrich			
	Menge: 11,5 m ²	EP:	GB:	
025.18	Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Wärmedämmung			
	Menge: 11,5 m ²	EP:	GB:	
025.19	Randstreifen, Polystyrol			
	Menge: 15 m	EP:	GB:	
025.20	Zementestrich CT-C35-F5-S65, CEM I, auf Dämmung			
	Menge: 11,5 m ²	EP:	GB:	
025.21	Estrich-Austrocknungsbeschleuniger, Zulage Angeb. Produkt : _____			
	Menge: 11,5 m ²	EP:	GB:	

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-14

Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

Übertrag €

UG - FB B1+B2

025.22

Wärmedämmung, EPS 035, 150mm, Heizstrich

Menge: 155 m² EP: GB:

025.23

Wärmedämmung, EPS 035, 160mm, Heizestrich

Menge: 340 m² EP: GB:

025.24

Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Wärmedämmung

Menge: 495 m² EP: GB:

025.25

Randstreifen, Polystyrol

Menge: 440 m EP: GB:

025.26

Zementestrich CT-C35-F5-S85-H68, CEM I, auf Dämmung

Menge: 495 m² EP: GB:

025.27

Estrich auf Gefälle, ZULAGE

Menge: 8 m² EP: GB:

025.28

FB-Aufbau anarbeiten, Bodeneinlauf

Menge: 2 St EP: GB:

025.29

Bewegungsfuge Estrich, Dämmstreifen

Menge: 37 m EP: GB:

025.30

Bewegungsfuge Heizestrich

Menge: 5 m EP: GB:

EG - FB V1+V2 Verbinder

025.31

Randabstellung, -abschalung, Estrich, h=bis 7cm

Menge: 5 m EP: GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-14 Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

Übertrag €

025.32	Gefälle-Zement-Verbundestrich, 0-70 mm			
	Menge:	19,5 m ²	EP:	GB:
025.33	Gefälle-Zement-Verbundestrich, 0-50 mm			
	Menge:	23 m ²	EP:	GB:
025.34	Wärmedämmung, EPS 035, 100mm, Heizstrich			
	Menge:	19,5 m ²	EP:	GB:
025.35	Wärmedämmung, EPS 035, 170mm, Heizestrich			
	Menge:	43 m ²	EP:	GB:
025.36	Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Wärmedämmung			
	Menge:	62,5 m ²	EP:	GB:
025.37	Randstreifen, Polystyrol			
	Menge:	35 m	EP:	GB:
025.38	Zementestrich CT-C35-F5-S85-H68, CEM I, auf Dämmung			
	Menge:	62,5 m ²	EP:	GB:
025.39	FB-Aufbau, schräge Flächen, ZULAGE			
	Menge:	42 m ²	EP:	GB:
025.40	Bewegungsfuge Estrich, Dämmstreifen			
	Menge:	10 m	EP:	GB:
Erweiterung und Verbinder - FB-Aufbau Geschosdecken				
025.41	Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Rohdecke			
	Menge:	1.115 m ²	EP:	GB:

Proj.: HM-24-09 Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
 LV: 24-09-14 Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

Übertrag €

025.42	Randabstellung, -abschalung, FB-Aufbau, h=bis 12cm			
	Menge: 29 m	EP:	GB:	
025.43	FB-Aufbau, Aussparung Installationen, bis 30/30cm,			
	Menge: 25 St	EP:	GB:	
025.44	Trittschalldämmung, EPS 040, 30-2mm, Estrich			
	Menge: 472 m ²	EP:	GB:	
025.45	Trittschalldämmung, EPS 040, 35-2mm, Estrich			
	Menge: 643 m ²	EP:	GB:	
025.46	* Optionspos. * Trockenschüttung gebunden, Perlite			
	Menge: 0,5 m ³	EP:	GB:	
025.47	Trennlage, PE-Folie 0,2 mm, auf Wärmedämmung			
	Menge: 1.115 m ²	EP:	GB:	
025.48	Randstreifen, Polystyrol			
	Menge: 405 m	EP:	GB:	
025.49	Zementestrich CTF-C35-F5-S75H58, CEM I, auf Dämmung			
	Menge: 472 m ²	EP:	GB:	
025.50	Estrich auf Gefälle, ZULAGE			
	Menge: 20 m ²	EP:	GB:	
025.51	FB-Aufbau anarbeiten, Bodeneinlauf			
	Menge: 5 St	EP:	GB:	
025.52	FB-Aufbau anarbeiten, Bodentank			
	Menge: 2 St	EP:	GB:	

Proj.: HM-24-09

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf

LV: 24-09-14

Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

Übertrag €

.....

025.53 **Bewegungsfuge Estrich, Dämmstreifen**

Menge: 40 m

EP:

GB:

025.54 **Bewegungsfuge Heizestrich**

Menge: 5 m

EP:

GB:

025.55 **Randstreifen, Polystyrol**

Menge: 430 m

EP:

GB:

025.56 **Zementestrich CTF-C35-F5-S80H63, CEM I, auf Dämmung**

Menge: 643 m²

EP:

GB:

025.57 **FB-Aufbau, schräge Flächen, ZULAGE**

Menge: 57 m²

EP:

GB:

025.58 **Bewegungsfuge Estrich, Dämmstreifen**

Menge: 70 m

EP:

GB:

025.59 **Bewegungsfuge Heizestrich**

Menge: 5 m

EP:

GB:

Summe LB

025 Estricharbeiten

.....

Proj.: HM-24-09
LV: 24-09-14

Erweiterung und Umbau Grundschule in Niedercunnersdorf
Los 14 - Erweiterung - Estricharbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

LB	013	Betonarbeiten	€
LB	025	Estricharbeiten	€
<hr/>				
Summe LV			€
zuzüglich	19,00 %	Mwst	€
<hr/>				
Gesamtsumme			€
<hr/>				

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der Lage ist, eine sach- und fachgerechte Arbeit zu liefern und auszuführen.

.....
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift

Im Auftragsfalle gewährt der Bieter projektbezogen: % Abgebot

.....
Ort, Datum Stempel, rechtsgültige Unterschrift