

Projekt: 22-147 - Neubau INKLUSIONS- KITA Steina  
 Ausschreibung: Los 15 - Los 15 Putzarbeiten

## Leistungsverzeichnis

### ► Projekt-Daten

Projektnummer 22-147  
 Projektbezeichnung Neubau INKLUSIONS- KITA Steina

### ► LV-Daten

LV-Nummer Los 15  
 LV-Bezeichnung Los 15 Putzarbeiten

### ► Abgabeort

Name  
 Straße  
 Ort  
 Angebotseröffnung

### ► Auftraggeber

Name Gemeindeverwaltung Steina  
 Straße Hauptstraße 64  
 Ort 01920 Steina

*in EUR*

Summe .....  
 Nachlass ..... % Aufschlag / Nachlass .....

**Gesamtsumme netto** .....  
 Umsatzsteuer ..... % Umsatzsteuer .....

**Gesamtsumme brutto** .....

....., am

.....  
 Unterschrift + Stempel

## Inhalt

<b>1 Baustelleneinrichtung.....</b>	<b>7</b>
1.1 Baustelleneinrichtung.....	7
<b>2 Vorbereitende Arbeiten.....</b>	<b>8</b>
2.1 Schutzmaßnahmen.....	8
<b>3 Innenputz.....</b>	<b>10</b>
3.1 Vorbereitung, An- Abschlüsse, Profile.....	10
3.2 Innenputz Wände.....	13
3.3 Filigrandecken spachteln.....	15
3.4 Innenfensterbänke.....	16
<b>4 Leistungen zum Zeitrachweis.....</b>	<b>22</b>
4.1 Stundenlohnarbeiten.....	22

## Leistungsverzeichnis

Währung in EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

### Allgemeine Beschreibung:

Das Grundstück Am Kroneplatz 14 in 01920 Steina, Gemarkung Obersteina, Flurstück 288/1 befindet sich im Bereich des Dorfzentrums, in nördlicher Richtung unmittelbar angrenzend an den Siedlungsraum.

Westlich des Geländes befindet sich in einer Entfernung von ca. 100 Metern die Weißbachquelle sowie in ca. 200 m Entfernung der Kirchberg (362m).

Das Gelände steigt nach Westen zum direkt angrenzenden, erhaltenen Gehölzstreifen und zum Sportplatz hin stetig an.

In östlicher Richtung grenzt die ehemalige Festwiese und ein zukünftiges Wohngebiet an.

Am nördlichen Randbereich des Grundstücks verläuft eine stillgelegte Mittelspannungsleitung, welche durch den Energieversorger rückgebaut wird. Das Gebäude befindet sich auf ansteigendem Gelände, eine Böschung zum Sportplatz ist in westlicher Richtung am Rande des Geländes vorhanden. Allerdings tangiert diese nicht das unmittelbare Baufeld des Gebäudes.

Die erforderlichen Außenanlagenarbeiten für das Gebäude beginnen im April 2026.

In der Vergangenheit wurde das Grundstück als Festwiese für Veranstaltungen der Gemeinde Steina genutzt, es handelt sich um eine unbefestigte Wiesenfläche.

Bei archäologischen Funden ist sofort die Bauleitung bzw. das Landesamt für Archäologie Sachsen zu kontaktieren.

Der Standort liegt zwar außerhalb der Radonvorsorgegebiete, die im Strahlenschutzgesetz § 121, Absatz 1 Satz 1 festgelegt sind.

Anlässlich des Baugrundgutachtens des IB Köbsch vom 20.10. 2022 wurden vom Geschiebelehm zwei Einzelproben entnommen und hinsichtlich der Radonverfügbarkeit untersucht. Die Auswertungen der Ergebnisse von 2 Radionuklidanalysen der Bodenproben aus dem Bereich des künftigen Baufelds weisen darauf hin, dass für den Standort mit prognostizierten Radonkonzentrationen bis ca. 41 kBq/m<sup>3</sup> ein erhöhtes Radonpotenzial nicht auszuschließen ist.

Für die Errichtung des Gebäudes wird das Radonrisiko durch radonzertifizierte Abdichtungen auf der Bodenplatte eingeschränkt.

### Erschließung

Das Grundstück ist während der Bauphase über eine Baustraße von der Gemeindestraße "Ohrner Straße" erreichbar. Die zukünftige Erschließungsstraße "Am Kroneplatz" befindet sich zeitgleich im Bau.

Die vorhandene Anwohnerstraße zur Pulsnitzer Straße darf aufgrund des Straßenzustandes nicht während der Bauphase genutzt werden.

### Ver- und Entsorgung

Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	-------	---------	---------------	--------------

Die Medienversorgung ist über die Pulsnitzer bzw. Ohorner Straße gegeben. Ab Mitte/ Ende August 2024 können je nach Baufortschritt und Genehmigung des Versorgers die Trink- und Abwasseranschlüsse in der neuen Erschließungsstraße genutzt werden.

Der Baustromverteiler befindet sich an der nördlichen Giebelseite des Gebäudes. Max. Zuleitungen zur Entnahme ca. 80 m.

Der Hausanschlussschacht mit Bauwasseranschluss befindet sich an am südöstlichen Grundstückszugang. Bauwasserentnahme ist nur hier möglich. Die Entfernung zum Baufeld ist ca. 70 m.

Diese Bedingungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

### **Allgemeine Vorbemerkungen**

#### Allgemeine Vorbemerkungen:

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert unterschieden wird, gelten die Abrechnungshinweise der jeweils gültigen VOB/C ATV DIN- Vorschriften.

Es wird darauf hingewiesen, dass die zusätzlichen technischen Vorschriften (ZTV) in den jeweils gültigen Fassungen unbedingt zu beachten sind!

Eigenüberwachungsergebnisse sind unaufgefordert dem AG oder dessen Beauftragten zu übergeben!

Technologisch bedingt entstehende Fugen bei Arbeits- unterbrechungen (Teilabschnitte) sind entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften entsprechend funktionsgerecht auszubilden. Die Kosten hierfür sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

DIN - Normen in der jeweils gültigen Form zum Zeitpunkt 04-2024 sind als anerkannte Regeln der Technik zu beachten.

**Ein Bauwasseranschluss wird im Zugangsbereich des Grundstückes zur Verfügung gestellt. Die Entnahme kann hier erfolgen.**

**Eine Entnahmestelle am Bauwerk steht nicht zur Verfügung. Baustromverteiler liegt an der Nordseite des Gebäudes bzw. an der Anliegerstraße Pulsnitzer Straße.**

### **Lage von Kabeln, Kanälen, Leitungen**

Lage von Kabeln, Kanälen, Leitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern anhand der ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen Forderungen zu unterrichten.

Zur Durchführung der Baumaßnahme sind bestimmte Auflagen zu beachten, wie z.B. zwingende Handschachtung im Bereich der Medienlage und

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

erforderlichenfalls Vor-Ort-Begehung mit einem Verantwortlichen des AG bzw. des jeweiligen Medienträgers vor Ausführung der Leistung.

Die ausführende Firma ist verpflichtet, vor Baubeginn die erforderlichen Schachtscheine einzuholen. Dieser Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

**Mengenermittlung**  
Mengenermittlung

Mengenermittlung zur Abrechnung nach örtlichem Aufmaß und anhand der Planzeichnungen

**In der Leistungsbeschreibung bedeutet "Bei Bedarf"**

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "Bei Bedarf" bzw. "Nach besonderer Anordnung des AG", dass auch mit der Bestellung und insgesamt der Vorbereitung zur Ausführung erst nach besonderer Anordnung des Auftraggebers zu beginnen ist.

Desweiteren bedeutet AN Auftragnehmer.

**Vor Baubeginn ist vom AN die Feststellung des Zustandes**

Vor Baubeginn ist vom AN die Feststellung des Zustandes der Straßen und Geländeoberfläche sowie der baulichen Anlagen und angrenzenden Bauwerke im Baubereich in geeigneter Art und Weise durchzuführen. Werden im Zuge der Baumaßnahmen Beschädigungen im Bau- bzw. Zufahrtsbereich von Dritten festgestellt, ist es Sache des AN, nachweislich dokumentiert den Ausgangszustand vor Beginn der Baustelle zu beweisen, um Schadensersatzansprüche abzuwehren.

**Der AN hat geeignete Baubehelfe vorzuhalten und**

Der AN hat geeignete Baubehelfe vorzuhalten und bedarfsweise einzurichten, um Behinderungen der Begehbarkeit öffentlicher Gehwege u.a. weitestgehend zu vermeiden (Behelfsbrücken etc.). Baubehelfe werden nicht gesondert vergütet.

**Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und**

Bautagesberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich der Bauüberwachung zur Unterschrift vorzulegen.

**Schuttbeseitigung / Abfallmaterial**

Schuttbeseitigung / Abfallmaterial

Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Schuttbehältern des Auftragnehmers zu sammeln.

Die Schuttbeseitigung wird ' vom Auftragnehmer mehrmals durchgeführt.'

Das Material wird Eigentum des Auftragnehmers. Die Kosten für die fachgerechte Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

**Anordnung von Stundenlohnarbeiten**

Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Ordnungszahl	Kurztext	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	---------------	---------------	--------------

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind wöchentlich einzureichen.

### **Verschmutzungen und Beschädigungen an**

Verschmutzungen und Beschädigungen an Zufahrtsstraßen, Gehwegen, Parkplätzen und sonstigen Einrichtungen infolge der Bauausführungen sind unverzüglich, kostenlos zu beseitigen bzw. instandzusetzen. Die Kosten hierfür trägt der AN.

### **Allgemeine und technische**

Allgemeine und technische Vorbemerkungen  
-----

Die Zuwegung zu dem Objekt ist zum Materialantransport und Materialabtransport ist sichergestellt.

Alle ersichtlichen Mehrleistungen die nicht im LV erfasst worden sind, sind mit Angebotsabgabe anzuzeigen!

Baustelleneinrichtung:

Die allgemeine, ausschließlich selbstgenutzte Baustellen-Einrichtung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren (z.B. selbst genutzte Lager- und Pausenräume, Beleuchtung der Bereiche für die eigene Arbeit und ggf aus Gründen der eigenen Technologie erforderliche, technischen Ausstattungen (z.B. Kran) u.ä.. Es sind die Errichtung, Vorhaltung und Beräumung einzubeziehen.

Anlagen die anderen am Bau Beteiligten ebenfalls zur Verfügung stehen sind separat ausgeschrieben.

Wasser und Strom werden anschlussseitig gestellt. Alle von AN benötigten Unterverteilungen der Medien müssen vom AN gestellt werden.



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
<b>1.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
<b>1.1.10</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b> Einrichten der Baustelle, Vorhalten und Abfahren aller dafür erforderlichen Maschinen, Aufzüge und Hilfsmittel. Weiterhin sind eventuell anfallende Krankkosten in diese Pauschalposition mit einzukalkulieren. Die dafür zur Verfügung stehenden Flächen sind in einwandfreiem (oder wie vorgefundenem) Zustand zu hinterlassen. Alle Baustoffmaterialien sind gemäß den Herstellervorschriften, beziehungsweise den einschlägigen Vorschriften zu lagern.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	1,000	psch	-----	-----
1.1	Baustelleneinrichtung				-----
1	Baustelleneinrichtung				-----



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>2</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>				
<b>2.1</b>	<b>Schutzmaßnahmen</b>				
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 034</i>				
<b>2.1.10</b>	<b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Fensters und der Tür, einseitig, Abdeckung aus Folie, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	874,099	m2	-----	-----
	<b>Folgeposition für Lüftungskanäle und</b> Folgeposition für Lüftungskanäle und Geräte				
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 034</i>				
<b>2.1.20</b>	<b>Schutzabdeck. Gerät Folie herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung des Gerätes, Abdeckung aus Folie, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	100,000	m2	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 034</i>				
<b>2.1.30</b>	<b>Schutzabdeck. Bodenfläche Folie herstellen beseitigen</b> Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Beton, Abdeckung aus Folie, Stöße umlaufend verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		EP	200,000 m2	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 034</i>				
2.1.40	<b>Abkleben Zarge Klebeband B 30mm beseitigen</b>				
	Abkleben der Zarge, Klebeband, Breite mind. 30 mm, einschl. beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	1.047,470 m	-----	-----
2.1	Schutzmaßnahmen				-----
2	Vorbereitende Arbeiten				-----



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>3</b>	<b>Innenputz</b>				
<b>3.1</b>	<b>Vorbereitung, An- Abschlüsse, Profile</b>				
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
<b>3.1.10</b>	<b>An-Abschlussprofil Innenputz Kunststoff Lippe D 10mm</b> An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, mit Lippe, für Putzdicke 10 mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	<b>EP</b>	<b>523,735 m</b>		-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
<b>3.1.20</b>	<b>Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 10mm</b> Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 10 mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	<b>EP</b>	<b>1.426,246 m</b>		-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
<b>3.1.30</b>	<b>Vorgezogenes Putzen Teilflächen innen Kalkputzm.CL gefilzt D 10mm</b> Vorgezogenes Putzen von Teilflächen, innen, Kalk-Putzmörtel CL DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	<b>EP</b>	<b>50,000 m2</b>		-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
<b>3.1.40</b>	<b>Vorgezogenes Putzen Teilflächen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm</b> Vorgezogenes Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	30,000	m <sup>2</sup>	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
3.1.50	<b>Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 5-10cm</b> Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Putzträger wird gesondert vergütet.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	100,000	m	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
3.1.60	<b>Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 10-15cm</b> Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Putzträger wird gesondert vergütet.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	60,000	m	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
3.1.70	<b>Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 20-25cm</b> Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Putzträger wird gesondert vergütet.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	50,000	m	-----	-----



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------	-------	---------	---------------	--------------

*STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023*

**3.1.80 Zu-Überputzen Schlitze innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 30-50cm**  
 Zu-/Überputzen von Schlitzen, innen, an Wand, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Putzträger wird gesondert vergütet.

Lohn	-----
Material	-----
Geräte	-----
Sonstige	-----

EP	25,000 m	-----	-----
----	----------	-------	-------

*STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023*

**3.1.90 Putzträger Rippenstreckmetall Stahl verz Spannweite bis 500mm Schlitz innen**  
 Putzträger aus Rippenstreckmetall aus verzinktem Stahl, mit Papierkaschierung, freitragend gespannt, Spannweite bis 500 mm, für Überdeckung von Schlitzen, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Befestigungsuntergrund Kalksandstein.

Lohn	-----
Material	-----
Geräte	-----
Sonstige	-----

EP	25,000 m	-----	-----
----	----------	-------	-------

**Folgepositionen in Kleinflächen nach**  
 Folgepositionen in Kleinflächen nach technologischer Erfordernis

*STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023*

**3.1.100 Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm**  
 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm.

Lohn	-----
Material	-----
Geräte	-----
Sonstige	-----

EP	15,000 m2	-----	-----
----	-----------	-------	-------

*STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023*

**3.1.110 Nachträgl.Putzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm**  
 Nachträgliches Putzen hinter Installationen, innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	15,000	m2	-----	-----
3.1	Vorbereitung, An- Abschlüsse, Profile				
3.2	<b>Innenputz Wände</b>				
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 033</i>				
3.2.10	<b>Untergrund reinigen Mauerwerk haftungsmindernde Schicht Kehren staubb. laden transp. LKW AN</b>				
	Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, Schichtart 'Baustaub' durch Kehren mit staubbindenden Maßnahmen, zur Verbesserung der Haftung, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund senkrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Abkehren, Aufnehmen und Entsorgen, eventuelle Gebühren sind einzukalkulieren'				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	3.281,354	m2	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
3.2.20	<b>Spritzbewurf Kalkzement-Putzm. Innenwand innen</b>				
	Nicht volldeckender Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel, Kalkzement-Putzmörtel, auf Innenwand, innen, Untergrund Mauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ 'Hessler HP10 Vorspritzmörtel' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen				
	Lohn			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	3.094,673	m2	-----	-----
<b>3.2.30</b>	<b>Zahnpachtelung Kalkhaftputz Innenwand innen</b> Zahnpachtelung aus Werk trockenmörtel, Naturkalk-Haftputzmörtel, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Hersteller/Typ 'Hessler Naturkalkhaftputzmörtel HP14' oder gleichwertig, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen .				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	303,468	m2	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
<b>3.2.40</b>	<b>Innenputz einlagig Innenwand Kalkzementputzm. CSIII D 10mm Q2 abgezogen</b> Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), abgezogen, häuslicher Feuchtraum, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	1.149,772	m2	-----	-----
	<i>*** Bedarfsposition ohne GB</i>				
<b>3.2.50</b>	<b>Mehrdicke einlagiger Innenputz Zulage</b> Mehrdicke im einlagigem Innenputz als zulage je 5mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sonstige			-----	
	EP	1.149,772 m <sup>2</sup>		-----	nur EP
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 023</i>				
3.2.60	<b>Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalk-Putzm.HL D 10mm OP Kalkputzglätte            geglättet</b> 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalk-Putzmörtel HL, Druckfestigkeitsklasse CS I (0,4 bis 2,5 N/mm <sup>2</sup> ), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkputzglätte, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), für erhöhte Anforderungen DIN 18202 einschl. Herstellen der Lehren, geglättet, übliche Beanspruchung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Hersteller und Typ 'Hessler HP9L Leichtgrundputz / Hessler HP910 Naturkalkglätteputz' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	2.248,369 m <sup>2</sup>		-----	-----
	<i>*** Bedarfsposition ohne GB</i>				
3.2.70	<b>Mehrdicke zweilagiger Innenputz Zulage</b> Mehrdicke im zweilagigem Innenputz als zulage je 5mm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	2.248,369 m <sup>2</sup>		-----	nur EP
3.2	Innenputz Wände			-----	
3.3	<b>Filigrandecken spachteln</b>				
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 034</i>				
3.3.10	<b>Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Spachtelfläche bis 10 % der Gesamtläche in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	95,280	m2	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 034</i>				
3.3.20	<b>Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3</b> Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Spachtelfläche bis 50 % der Gesamtfläche in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	95,280	m2	-----	-----
3.3	Filigrandecken spachteln				
3.4	<b>Innenfensterbänke</b>				
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014</i>				
3.4.10	<b>Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 1,2-1,3m B 20cm D 2cm Granit</b> Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 1,2 bis 1,3 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	1,000	St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014</i>				
3.4.20	<b>Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 1,4-1,5m B 20cm D 2cm Granit</b> Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere				



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 1,4 bis 1,5 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	2,000 St	-----	-----

STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014

**3.4.30 Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 1,5-1,6m B 20cm D 2cm Granit**

Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 1,5 bis 1,6 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'  
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,  
 Einzelbeschreibungs-Nr 'sichtbare Kanten gerundet (4mm Radius)'

	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	1,000 St	-----	-----

STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014

**3.4.40 Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 1,6-1,7m B 20cm D 2cm Granit**

Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 1,6 bis 1,7 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'

	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		EP	2,000 St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014</i>				
3.4.50	<b>Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 1,7-1,8m B 20cm D 2cm Granit</b> Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 1,7 bis 1,8 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	1,000 St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014</i>				
3.4.60	<b>Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 1,8-1,9m B 20cm D 2cm Granit</b> Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 1,8 bis 1,9 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	1,000 St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 014</i>				
3.4.70	<b>Innenfensterbank Naturwerkstein Mörtelbett verlegen L 2,3-2,4m B 20cm D 2cm Granit</b> Fensterbank, innen, aus Naturwerkstein, gleichmäßig dick, einteilig, vordere Kantenfläche voll und 2 Seitenflächen teilweise sichtbar, in Mörtelbett verlegen, Länge über 2,3 bis 2,4 m, Breite 20 cm, Dicke 2 cm, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinsart Granit, Grundfarbton 'rosabeta'				
	Lohn			-----	
	Material			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	1,000	St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i>				
3.4.80	<b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 175 cm</b> Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '175' cm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	3,000	St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i>				
3.4.90	<b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 300 cm</b> Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '300' cm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	6,000	St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i>				
3.4.100	<b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 350 cm</b> Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '350' cm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Sonstige			-----	
	EP	3,000 St		-----	-----
<b>3.4.110</b>	<p><i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i></p> <p><b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 375 cm</b>            Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '375' cm.</p>				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	6,000 St		-----	-----
<b>3.4.120</b>	<p><i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i></p> <p><b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 400 cm</b>            Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '400' cm.</p>				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	3,000 St		-----	-----
<b>3.4.130</b>	<p><i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i></p> <p><b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 422 cm</b>            Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '422' cm.</p>				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		EP	1,000 St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i>				
<b>3.4.140</b>	<b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 453 cm</b> Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '453' cm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	1,000 St	-----	-----
	<i>STLB-Bau STLB-Bau 2024-10 027</i>				
<b>3.4.150</b>	<b>Innenfensterbank Holz Birke B 20cm D 25mm L 575 cm</b> Innenfensterbank aus Holz, Birke, Vorderkante abgerundet, Ecken rechtwinklig, gefast, seitlicher Anschluss stumpf, auf Mauerwerk befestigen, Oberfläche lackiert, Fensterbankbreite 20 cm, Dicke der Fensterbank 25 mm, Länge '575' cm.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
		EP	1,000 St	-----	-----
<b>3.4</b>	<b>Innenfensterbänke</b>				-----
<b>3</b>	<b>Innenputz</b>				-----



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>4</b>	<b>Leistungen zum Zeitznachweis</b>				
<b>4.1</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				
	<i>*** Bedarfsposition mit GB</i>				
<b>4.1.10</b>	<b>Stundenlohnarb. Helfer/-in</b> Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	5,000 h		-----	-----
	<i>*** Bedarfsposition mit GB</i>				
<b>4.1.20</b>	<b>Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in</b> Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	5,000 h		-----	-----
	<i>*** Bedarfsposition mit GB</i>				
<b>4.1.30</b>	<b>Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in</b> Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Vorarbeiter/-in.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
	EP	5,000 h		-----	-----



Ordnungszahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<i>*** Bedarfsposition mit GB</i>				
<b>4.1.40</b>	<b>Stundenlohnarb. Polier</b>				
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Polier.				
	Lohn			-----	
	Material			-----	
	Geräte			-----	
	Sonstige			-----	
				-----	
		EP	5,000 h	-----	-----
<b>4.1</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>				-----
<b>4</b>	<b>Leistungen zum Zeitnachweis</b>				-----



## Zusammenstellung

<b>1.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	-----
<b>1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	-----
<b>2.1</b>	<b>Schutzmaßnahmen</b>	-----
<b>2</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>	-----
<b>3.1</b>	<b>Vorbereitung, An- Abschlüsse, Profile</b>	-----
<b>3.2</b>	<b>Innenputz Wände</b>	-----
<b>3.3</b>	<b>Filigrandecken spachteln</b>	-----
<b>3.4</b>	<b>Innenfensterbänke</b>	-----
<b>3</b>	<b>Innenputz</b>	-----
<b>4.1</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	-----
<b>4</b>	<b>Leistungen zum Zeitrachweis</b>	-----
<hr/>		
	<b>Summe</b>	-----
	..... % Nachlass	-----
	<b>Gesamtsumme netto</b>	-----
	..... % Umsatzsteuer	-----
<hr/>		
	<b>Gesamtsumme brutto</b>	-----
<hr/>		