

## **LEISTUNGSVERZEICHNIS**

<b><u>Objekt:</u></b>	<b>Landkreis Anhalt- Bitterfeld Projekt: K 2064 Rieda- Kütten Pflanzbereich: K 2066 Salzfurtkapelle Baumersatzpflanzungen</b>
<b><u>Gewerk:</u></b>	<b>Lieferung und Pflanzung von Jungbäumen Platanen (Platanus hispanica acerifolia)</b>
<b><u>Pflanzorte:</u></b>	<b>K 2066 von L 141 bis Ortseingang Salzfurtkapelle</b>
<b><u>Bauherr:</u></b>	<b>Landkreis Anhalt – Bitterfeld Am Flugplatz 1 06366 Köthen (Anhalt)</b>

---

	Menge	Einheit	EP in €	GP in €
--	-------	---------	---------	---------

---

**1. Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung / Allgemeines**

Die Baustelle ist als Wanderbaustelle für die Kreisstraße zu beantragen.  
 Die Kennzeichnung der Baustelle, einschließlich eventueller Umleitungen nach StVO mit den erforderlichen amtlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen ist vorzusehen.

Die Verkehrslenkung im Baustellenbereich ist in diese Position einzurechnen.

Alle verkehrslenkenden Maßnahmen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit dem Straßenverkehrsamt der Landkreisverwaltung Anhalt- Bitterfeld abzustimmen.

Der Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten.

Aufstellen, Vorhalten, Unterhaltung und Abbauen sowie An- und Abfuhr der gesamten, für den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustelle erforderlichen Geräte.

Wiederherstellung und Beräumung des Baustellenbereiches nach Abschluss der Pflanzarbeiten.

Alle erforderlichen Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer einzuholen, die dafür anfallenden Gebühren sind hier einzurechnen.

Die Position gilt für die gesamte Bauzeit.

1,000      psch.      .....

**2. Einholung von Schachtscheinen**

Einholung erforderlicher Schachtscheine, Aufgrabungsgenehmigungen u. ä. einschließlich aller Gebühren

1,000      psch.      .....

---

Menge	Einheit	EP in €	GP in €
-------	---------	---------	---------

---

### 3. Pflanzgrube herstellen

Pflanzgrube in Maschinenarbeit herstellen.

Wiederverwendbares Material seitlich lagern. überschüssiges Aushubmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Grubensohle tiefgründig lockern.

Seitenwände mit Spaten oder dgl. aufräumen.

Größe der Pflanzgrube 100 x100 x 100 cm.

Der Anschluss an den gewachsenen Boden ist zu schaffen.

135 Stück .....

### 4. Platanen - *Platanus hispanica acerifolia* – liefern und pflanzen

Hochstamm, Kronenansatz mindestens 2,50 m,

Stammumfang 16- 18 cm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballierung

liefern und fachgerecht nach DIN 18916 pflanzen, einschl.

fachgerechten Pflanzenschnitt, durchdringendem Wässern,

aller Materialien und Nebenarbeiten,

einschließlich Baumverankerungen aus

kesseldruckimpregnierten, weißgeschälten Pfählen

(Länge 3 m, Durchmesser 8 cm) als Dreibock mit

Halbrundholzquerrahmen, geschält DN 50 mm,

mit Bindegurt aus Kunststoffgewebe, 50mm breit.

Verfüllung der Pflanzgrube erfolgt mit örtlich vorhandenem

Rohboden (jedoch kein Bauschutt) bis 40 cm unter OK Gelände,

Übertrag .....

---

Menge	Einheit	EP in €	GP in €
-------	---------	---------	---------

---

Pflanzgrube beim Pflanzen mit Mischung aus 50% Oberboden und 50% Baums substrat ausfüllen und bis 40 cm als oberste Schicht erbringen, incl. Liefern des Baums substrates.  
 Baums substrat: 30% Perlite, 10% Eifel- Lava, 10% Bims  
 Bei der Befüllung der Baumgrube sind spätere Setzungen zu berücksichtigen. Pflanzort: Thalheim in Richtung Rödgen (einseitig)

135                  Stück                  .....                  .....

**4. Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen**

Schutz der Rinde der in der vorherigen Position beschriebenen Bäume an Stamm und Hauptästen gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen.

1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste verletzungsfrei reinigen und mit Voranstrich streichen.
2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich, mehrjährig (größer/ gleich 5 Jahre) haftenden Stammschutzfarbe (weiß) vom Stamm bis in die Hauptäste anlegen

135                  Stück                  .....                  .....

**5. Gehölzfläche (Baumstandorte) mulchen, Rindenmulch, 10 cm dick**

Fläche (Baumstandorte) gleichmäßig dick mulchen.  
 Mulch = zertifizierter Rindenmulch von Nadelgehölzen.  
 Mulchschicht = 10 cm dick  
 Körnung 10 bis 40 cm

135    m<sup>2</sup>                  .....                  .....

Übertrag .....

---

	Menge	Einheit	EP in €	GP in €
--	-------	---------	---------	---------

---

**7. Fertigstellungspflege 1 Jahr**

Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind Bestandteil der Fertigstellungspflege:  
 Wässern der Gehölze- 6 x/ Jahr+ 1x bei Herbstpflanzung  
 Boden lockern 2x/ Jahr  
 unerwünschten Aufwuchs beseitigen- 4x/ Jahr  
 Pflanzflächen nach mulchen  
 Schnitt der Pflanzen- 2x/ Jahr  
 Der Pfl egeturnus ist so zu staffeln, dass während der Saison  
 ein optimaler Pflegezustand erzielt wird.  
 Vor jedem Pflegegang ist der Auftraggeber schriftlich zu informieren.  
 Die Pflegegänge sind zu dokumentieren.

1,000      psch.      .....

---

Menge	Einheit	EP in €	GP in €
-------	---------	---------	---------

---

### Zusammenstellung

Angebotssumme netto EUR .....

zuzüglich 19,0 % Umsatzsteuer EUR .....

---

**Brutto Summe** EUR .....