

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Am Standort Richard-Schütze-Str. 4 in 06749 Bitterfeld -Wolfen erfolgt der Neubau einer integrierten Leitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Der Neubau wird auf dem Gelände einer bereits dort bestehenden Leitstelle errichtet. Daher sind zur Aufrechterhaltung der betriebsinternen Abläufe sämtliche Verkehrswege von Behinderungen und Beeinträchtigungen freizuhalten.

Die Bautätigkeiten können ausschließlich nur in den vom AG bzw. der örtlichen Bauleitung zugewiesenen Flächen erfolgen. Die Baustellenzu- und abfahrten erfolgen vom öffentlichen Verkehrsbereich über die Teichstraße auf das Gelände.

Der AN hat die Teilnahme an den festgesetzten Terminen der Bauberatungen ohne gesonderte Vergütung abzusichern.

Für die Gesamtdauer der angebotenen Leistung hat der AN Bautageberichte anzufertigen. Das schließt auch die Leistungen von durch den AN gebundenen Nachunternehmern ein.

Die Berichte sind zu den jeweils wöchentlich stattfindenden Bauberatungen an den AG bzw. dessen Vertreter zu übergeben.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Fachunternehmererklärung, Gütenachweise, Prüfzeugnisse, Lieferscheine, Revisions- und Bedienungsunterlagen, usw. sind unaufgefordert 3-fach als Abschlussdokumentation zu übergeben.

Vom Auftraggeber können auf dem Gelände keine Lagerflächen außerhalb des eigentlichen Baufeldes zur Verfügung gestellt werden.

Für alle notwendigen Container hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist mit dem Nutzer und der Bauleitung ein Übergabeprotokoll anzufertigen. Beschädigungen an befestigten Außenanlagen sind nach Beendigung der Bauarbeiten unaufgefordert zu beseitigen. Nach Räumen der Baustelleneinrichtung ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

der Ursprungszustand wieder herzustellen.

Ein Baustromanschluss und Bauwasserverteiler werden bauseits bereitgestellt. Der Anschlussweg kann bis zu 100 Meter betragen. Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für die Baustellenversorgung stehen 2 getrennte Baustromanschlüsse mit je 32 Ampere Absicherung zur Verfügung.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

1. Es wird empfohlen sich von den Gegebenheiten und Örtlichkeiten zu überzeugen.
2. Die Anlage von evtl. Trassen, Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
3. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den Auftraggeber oder Architekt und Bauleitung freizugeben.
4. Kosten für Baumedienverbrauch sind nicht einzukalkulieren. Die zur Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen Baumedien werden durch den AG am Standort kostenfrei zur Verfügung gestellt.
5. Das Gebäude wird durch eine durch den AG beauftragte Gerüstbaufirma (ges. Ausschreibung) außenseitig und im Bereich der Leitstelle (Raumhöhe bis 5,35 m) komplett eingerüstet.

1 Bodenbelagsarbeiten Büros und Flure**1.01 Reinigung Untergrund, grobe Verschm.**

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet

Reinigung der Bodenflächen für Verlegung von PVC, Textilbelägen oder Anstrichen durch Kehren oder Abbürsten mit anschließendem Absaugen.

Die zu beschichtenden Untergründe müssen den bautechnischen Normen entsprechen, tragfähig, fest griffig, frei von Zementschlämmen, Schmutz, Öl, Fett, Wachs, wasserabweisenden Mitteln oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.01) ...

240,000 m2

1.02

Haftgrund auf Unterboden f.Spacht.,Belag

Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftvermittlung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag.

Untergrund: Zement- Estrich

240,000 m2

1.03

Spachteln,vollflächig,Zementspachtel

Vollflächiges Spachteln und Schleifen von Fußböden mit Spachtelmasse, inkl. Ausgleichen von geringen Unebenheiten.

Spachteldicke:1 - 5 mm

Stuhlrolleneignung:ja

Material:lösungsmittelfreie kunstharz-
vergütete Zementspachtelmasse,

geeignet für den Einsatz auf Zement- Estrich

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

240,000 m2

1.04

Spachteln,vollflächig, 2.Auftrag

Vollflächiges zweites Spachteln mit geeigneter Spachtelmasse und Einlegen von Gewebe zur Rissüberbrückung, Ausführung auf Vorposition.

Spachteldicke:1 - 5 mm

Stuhlrolleneignung:ja

100,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.05	<p>Anschlussbereiche an Übergangsschienen Anschlussbereiche an Übergangsschienen mit standfester Spachtelmasse schräg anarbeiten Breite bis 40 cm, Länge bis 2,00 m</p>	20,000	m ²		
1.06	<p>Wand-Randstreifen entfernen, o.D. Wand-Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, wenn diese von anderen Unternehmen stammen, zur Verlegung von Bodenbelag, inkl. Entsorgung des Restmaterials.</p>	230,000	m		
1.07	<p>Schließen von vorhandenen Scheinfugen im Estrich Schließen von vorhandenen Fugen im Zement- Estrich mit Epoxidharz. Die vorhandenen Fugen werden ausgekratzt und mit einem Staubsauger abgesaugt. Um den kraftschlüssigen Verbund herzustellen wird die Fuge quergeschnitten und ein Spezial-Wellenanker in den Schlitz eingesetzt. Die Fuge wird mit Epoxidharz vergossen und mit Quarzsand abgesandet, so dass eine raue Oberfläche für die spätere Verlegung der Oberbodenbeläge entsteht.</p>	20,000	m		
1.08	<p>Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelag, blau strukturiert Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelag, auf Spachtelmassen und Estrichflächen einschl. Verfüguung mit Schweißschnur und aller Fräsarbeiten Fabrikat: Linoleum-Fußbodenbelag mit Juterücken mit Unterlage zur Trittschalldämmung, erhöhte Widerstandsfähigkeit der Oberfläche Untergrund: Estrich Stuhlrolleneignung: ja Perman. antistatisch: ja FB-Heizungsg geeignet: ja Trittschallverbesserung : 018 dB Kleber chem. Basis: Dispersion Ausführung: Bahnenbelag Flächengewicht: 3350 g/m² Eignung: R9 Brandverhalten: Cfl-s1 Belagdicke : 3,8 mm Unterlage : Schaumrücken Eignung : Klasse 32</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.08) ...

Farbe in Abstimmung mit AG:
 Blauton strukturiert, ähnlich
 NCS S4020-R90B;
 NCS S5030-R90B

Erzeugnis des Bodenbelages ...**Erzeugnis/ Typ des Klebstoffes ...****180,000 m2****1.09****Nadelvlies-Bodenbelag antistatisch, Farbe blau strukturiert**

Nadelvlies-Bodenbelag antistatisch und
 ableitfähig verlegbar, meliert aus der Farbpalette
 des Herstellers

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag
 EN1470,
 Strapazierwert extrem robust, Klasse 32
 antistatisch, elektrostatische Grenzaufladung
 ISO 6356 < 2kV, vollimprägniert, Brandverhalten nach EN
 13501-1 Bfl-s1,

ableitfähig, Erdableitwiderstand ISO10965,
 < 10 hoch 7 Ohm,
 Trittschallverbesserungsmaß ISO140-8; 22dB
 Polmaterial: 100% PA, Rücken: 100% PES,
 Gesamtdicke: 6,5mm
 Poleinsatzgewicht: 750g/m²
 geeignet für Stuhlrollen,
 geeignet für Fußbodenheizung,
 Brandverhalten: Cfl-s1

Farbton nach Standardkollektion, mit mehreren Farben
 auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
 Erzeugnis des Belages ,

Farbe in Abstimmung mit AG:
 Farbton blau strukturiert, ähnlich
 NCS S4020-R90B;
 NCS S5030-R90B

Erzeugnis des Bodenbelages ...**Erzeugnis/ Typ des Klebstoffes ...****60,000 m2**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
1.10	<p>Sockelleiste Sockelleiste, Oberkante abgerundet, Oberflächenbeschichtung passend zum Belag, mit flexibler Dichtlippe zum Boden und zur Wand, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen. Sockelhöhe 60 mm, Sockelbreite 15 mm Farbton: nach Wahl AG aus Farbpalette Hersteller incl. Befestigung und Montagematerial (Befestigungsarten mit Systemgewährleistung) einschl. Innenecken/Außenecken</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Hersteller : _____</p> <p>Produkt : _____</p>	230,000	m	_____	_____
1.11	<p>Abschlussprofil Edelstahl Tür Abschlussprofil im Türbereich, liefern, längen und verlegen. Material :Edelstahl Höhe: entspr. Belagshöhe</p>	15,000	m	_____	_____
1.12	<p>Übergangs-/Abschlussprofile,Edelstahl,30mm Übergangs- und Abschlussprofile aus Edelstahl an Übergängen oder Abschlüssen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Senkschrauben, liefern und montieren. Oberfläche:glatt, leicht gerundet Breite: 30 mm</p>	7,000	m	_____	_____
1.13	<p>Türstopper, rund, Bodenbefestigung Bodentürpuffer liefern und befestigen, incl. aller erforderl. Befestigungsmittel. Höhe 25 mm, Durchmesser 60 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben</p>	10,000	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.14) ...</i>					
1.14	Wandtürpuffer zum Kleben, weiß Wandpuffer selbstklebend, Kunststoff, weiß Dicke: 9,5 mm Durchmesser 40 mm	10,000	St	_____	_____
1.15	Silikonfuge farblich dem Belag angepasst Silikonfuge farblich dem Belag angepasst erstellen einschl. Lohn und Material	50,000	m	_____	_____
1.16	Schutzabdeckung Bodenbeläge Pappe/Folie Schutzabdeckung von Bodenbelägen gegen Verschmutzung, mit Pappe oder reißfester Folie; Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben. Nach Anweisung der Bauleitung wieder entfernen und entsorgen.	240,000	m2	_____	_____
Summe	1	Bodenbelagsarbeiten Büros und Flure		_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 13 - Bodenlegerarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 13 - Bodenlegerarbeiten**

1 **Bodenbelagsarbeiten Büros und Flure** _____

Angebotssumme netto **EUR** _____

zzgl. MwSt. 19,00 % **EUR** _____

Angebotssumme brutto **EUR** _____