

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Los- Nr.: 3 Tischlerarbeiten

Projekt-Nr.: 2213

Bauvorhaben: Erweiterung Sanitärbereich
Turnhalle Zscherndorf
Lieselotte-Rückert-Straße 56-60
06792 Sandersdorf-Brehna

Bauherr: Stadt Sandersdorf-Brehna
Bahnhofstraße 2
06792 Sandersdorf-Brehna

<u>Angebotssumme, ungeprüft:</u> - vom Bieter auszufüllen -	<u>Angebotssumme, geprüft:</u>
Gesamtsumme netto : EUR	Gesamtsumme netto : EUR
zzgl. % MwSt : EUR	zzgl. % MwSt : EUR
<u>Gesamtsumme brutto: EUR</u>	<u>Gesamtsumme brutto: EUR</u>

Vermerke des Bieters: _____

Der Bieter: _____

Ort/ Datum Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf
 3 Tischlerarbeiten

19.06.2025

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------

3 Tischlerarbeiten

3.1 Innentürelement 101/ 213,5 cm, s 35 cm

Innentürelement, bestehend aus Türflügel und
 Umfassungszarge, liefern und montieren; mit folgenden
 Anforderungen:

- Zarge ohne Bodeneinstand für nachträgliche Montage
- Türblatt aus Holzwerkstoff
- mit dreiseitig umlaufender Lippendichtung
- einschl. Drückergarnitur
- die Anschlüsse zwischen Zarge und Baukörper sind
 mit einem überstreichbaren Dichtstoff zu versiegeln.

Türgröße : B/H 101/213,5 cm (Rohbaulichtmaß)
 Wandstärke 35 cm
 (Maße sind am Bau zu prüfen)

Anschlag : siehe Grundriss
 Zarge : Umfassungszarge, Stahl 2 mm,
 zweiteilig, Edelstahl-Schließblech 3 mm,
 Fallenverstellung
 Breite der Zierbekleidung 60 mm
 oberflächenfertige Lackierung

Türblatt : Blattstärke 40 mm
 Holzwerkstoff, gefälzt
 dreiseitig Kunststoffeinkleimer 2 mm,
 Kanten gerundet, nachhobelbar
 HPL-Beschichtung 1,2 mm, Farbe uni
 nach Wahl AG aus Herstellerkollektion

Bänder : dreidimensional verstellbar
 Schloß : Klasse 3 DIN 18251, PZ-gelocht,
 mit Schließzylinder, Stulp Nirosta,
 Falle/Riegel vernickelt

Türdrücker : Edelstahl mit verbreitertem Schild,
 beidseitig Drücker,
 Vorgabe Gestaltung: siehe ZTV

Zertifikate : (Prüfklima "b" DIN EN 1121)
 mechan. Beanspruchung Kl. 4 DIN EN
 1192

Einbauort : EG

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf
 3 Tischlerarbeiten

19.06.2025

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------

3.2 Innentürelement 101/ 213,5 cm, s 15 cm

Innentürelement, bestehend aus Türflügel und Umfassungszarge, liefern und montieren; mit folgenden Anforderungen:

- Zarge ohne Bodeneinstand für nachträgliche Montage
- Türblatt aus Holzwerkstoff
- mit dreiseitig umlaufender Lippendichtung
- einschl. Drückergarnitur
- die Anschlüsse zwischen Zarge und Baukörper sind mit einem überstreichbaren Dichtstoff zu versiegeln.

Türgröße	: B/H 101/213,5 cm (Rohbaulichtmaß) Wandstärke 15 cm (Maße sind am Bau zu prüfen)
Anschlag	: siehe Grundriss
Zarge	: Umfassungszarge, Stahl 2 mm, zweiteilig, Edelstahl-Schließblech 3 mm, Fallenverstellung Breite der Zierbekleidung 60 mm oberflächenfertige Lackierung
Türblatt	: Blattstärke 40 mm Holzwerkstoff, gefälzt dreiseitig Kunststoffeinkleimer 2 mm, Kanten gerundet, nachhobelbar HPL-Beschichtung 1,2 mm, Farbe uni nach Wahl AG aus Herstellerkollektion
Bänder	: dreidimensional verstellbar
Schloß	: Klasse 3 DIN 18251, PZ-gelocht, mit Schließzylinder, Stulp Nirosta, Falle/Riegel vernickelt
Türdrücker	: Edelstahl mit verbreitertem Schild, beidseitig Drücker, Vorgabe Gestaltung: siehe ZTV
Zertifikate	: (Prüfklima "b" DIN EN 1121) mechan. Beanspruchung Kl. 4 DIN EN 1192
Einbauort	: EG

1 St

3.3 Innentürelement 88,5/ 213,5 cm, s 15 cm

Innentürelement, bestehend aus Türflügel und Umfassungszarge, liefern und montieren; mit folgenden Anforderungen:

- Zarge ohne Bodeneinstand für nachträgliche Montage
- Türblatt aus Holzwerkstoff
- mit dreiseitig umlaufender Lippendichtung
- einschl. Drückergarnitur

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf 19.06.2025
 3 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
- die Anschlüsse zwischen Zarge und Baukörper sind mit einem überstreichbaren Dichtstoff zu versiegeln.			
Türgröße	: B/H 88,5/213,5 cm (Rohbaulichtmaß) Wandstärke 15 cm (Maße sind am Bau zu prüfen)		
Anschlag	: siehe Grundriss		
Zarge	: Umfassungszarge, Stahl 2 mm, zweiteilig, Edelstahl-Schließblech 3 mm, Fallenverstellung Breite der Zierbekleidung 60 mm oberflächenfertige Lackierung		
Türblatt	: Blattstärke 40 mm Holzwerkstoff, gefälzt dreiseitig Kunststoffeinkleimer 2 mm, Kanten gerundet, nachhobelbar HPL-Beschichtung 1,2 mm, Farbe uni nach Wahl AG aus Herstellerkollektion		
Bänder	: dreidimensional verstellbar		
Schloß	: Klasse 3 DIN 18251, PZ-gelocht, mit Schließzylinder, Stulp Nirosta, Falle/Riegel vernickelt		
Türdrücker	: Edelstahl mit verbreitertem Schild, beidseitig Drücker, Vorgabe Gestaltung: siehe ZTV		
Zertifikate	: (Prüfklimatest "b" DIN EN 1121) mechan. Beanspruchung Kl. 4 DIN EN 1192		
Einbauort	: EG		
	1	St	

3.4 Kunststofffenster, 90/65 cm, einflüglig

Fenster aus Kunststoff liefern und montieren, mit folgenden Anforderungen:

- einflügliges Fenster
- Fenster aus hochschlagzähem, weichmacherfreien Kunststoff-Hohlprofilen (PVC-U) mit fünf Hohlkammern
- Profilausbildung, Verstärkungen und Befestigungen nach statischen Erfordernissen,
- alle Profile thermisch getrennt, Profilkanten gerundet
- Bauelement typengeprüft nach RAL-RG 636/1 durch Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim
- güteüberwachte Verglasung mit verbessertem thermischen Randverbund
- Glashalteleiste wärmeisoliert, Ecken auf Gehrung
- Flügel mit Regenschutzschiene auf Flügelrahmen in Farbe des Fensters,
- Doppelfalz mit Lippendichtungen
- Falz nach außen entwässert und belüftet inkl. der farblich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf
 3 Tischlerarbeiten

19.06.2025

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------

- zum Fenster passenden Abdeckkappen
- Stock mit Fensterbank-Anschlussprofil zum Einsetzen der äußeren Fensterbank (innen Naturstein, außen Aluminium) Befestigen der äußeren Aluminium-Fensterbank, inkl. der notwendigen Bauwerksabdichtung
- Dreh-Kipp-Beschlag mit verstellbarem Eckband, Einhandbedienung,
- Fehlbediensicherung, bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar, mit Flügelheber;
- Schließzapfen in Pilzkopfform gegen Aufhebeln;
- alle Beschläge Leichtmetall eloxiert, Abdeckung der Fensterbänder mit Kunststoffkappen
- Rahmen und Flügel weiß
- alle Teile oberflächenfertig endbehandelt,
- vorgeschreckte Befestigung mit zugelassenen Bauelementen, alle Teile feuerverzinkt;
- Einbau der Bauelemente nach anerkannten Regel der Technik (Winddicht, Schlagregendicht etc.)
- der statische Nachweis des Gesamtelementes mit Befestigung am Mauerwerk ist vor Montagebeginn vorzulegen,
- außen ist eine Aluminiumfensterbank fachgerecht einzubauen
- Zwangslüftung nach DIN 1946-6

Rohbau : B/H 90/65 cm (Rohbaumaß)
 (Maße sind am Bau zu prüfen!)

Anschlüsse: an Porotonmauerwerk siehe ZTV,
 stumpfer Anschlag,
 innen und außen Putz
 Befestigung mit bauaufsichtlich
 zugelassenen Dübeln
 Anschlussprofile vollflächig
 ausgedämmt bzw. mit Mineralfaser
 hinterstopft,
 Anschluss mit Kompri- und Dichtband
 hinterlegt,
 Abdeckung Fensterbänke / Brüstungen
 (außen mit Alu-Fensterbank)

Verglasung : Drei-Scheiben-Isolierglas nach
 stat. Erfordernissen

Farbe : weiß (ähnl. RAL 9010)

Wärmeschutz : U-Wert Rahmen $U_r = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 U-Wert Verglasung $U_g = 0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Schalldämmmaß : $R'_{w} \text{ min. } 32 \text{ dB}$
 (eingebaut, DIN 52210/5)

Fenstergriff : weiß

Angeb. Fabrikat

Fensterprofil :
 Hersteller / Typ
 (Vom Bieter einzutragen!)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf
 3 Tischlerarbeiten

19.06.2025

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fenstergriff :			
Hersteller / Typ (Vom Bieter einzutragen!)			
Einbauort : EG			
	2 St		

3.5 Denkmalfenster, Kunststoff, zweiflügelig

Fenster aus Kunststoff liefern und montieren, mit folgenden Anforderungen:



(Foto)

- zeiflügliges Fenster
- Fenster aus hochschlagzähen, weichmacherfreien Kunststoff-Hohlprofilen (PVC-U) mit fünf Hohlkammern
- Profilausbildung, Verstärkungen und Befestigungen nach statischen Erfordernissen,
- alle Profile thermisch getrennt, Profilkanten gerundet
- Bauelement typengeprüft nach RAL-RG 636/1 durch Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim
- güteüberwachte Verglasung mit verbessertem thermischen Randverbund
- Glashalteleiste wärmegeklämt, Ecken auf Gehrung
- Flügel mit Regenschutzschiene auf Flügelrahmen in Farbe des Fensters,
- Doppelfalz mit Lippendichtungen
- Falz nach außen entwässert und belüftet inkl. der farblich zum Fenster passenden Abdeckkappen
- Stock mit Fensterbank-Anschlussprofil zum Einsetzen der äußeren Fensterbank (innen Fliesen, außen Aluminium) Befestigen der äußeren Aluminium-Fensterbank, inkl. der notwendigen Bauwerksabdichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf
3 Tischlerarbeiten

19.06.2025

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------

- Dreh-Kipp-Beschlag mit verstellbarem Eckband, Einhandbedienung,
- Fehlbediensicherung, bei geschlossenem Flügel nicht sichtbar, mit Flügelheber;
- Schließzapfen in Pilzkopfform gegen Aufhebeln;
- alle Beschläge Leichtmetall eloxiert, Abdeckung der Fensterbänder mit Kunststoffkappen
- Rahmen und Flügel weiß
- alle Teile oberflächenfertig endbehandelt,
- Einbau der Bauelemente nach anerkannten Regel der Technik (Winddicht, Schlagregendicht etc.)
- der statische Nachweis des Gesamtelementes mit Befestigung am Mauerwerk ist vor Montagebeginn vorzulegen,
- außen ist eine Aluminiumfensterbank fachgerecht einzubauen
- Zwangslüftung nach DIN 1946-6

Rohbau : B/H 160/1400cm (Rohbaumaß)
(Maße sind am Bau zu prüfen!)
Anschlüsse: an Porenbetonmauerwerk siehe ZTV,
Anschlag an Mauerwerk,
innen und außen Putz
Befestigung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln
Anschlussprofile vollflächig
ausgedämmt bzw. mit Mineralfaser
hinterstopft,
Anschluss mit Kompri- und Dichtband
hinterlegt,
Abdeckung Fensterbänke / Brüstungen
(außen mit Alu-Fensterbank)
Verglasung : Zwei-Scheiben-Isolierglas nach
stat. Erfordernissen
Farbe : weiß (ähnl. RAL 9010)
Wärmeschutz : U-Wert Rahmen $U_r = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
U-Wert Verglasung $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Schalldämmmaß : $R'_{w \text{ min. } 32 \text{ dB}}$
(eingebaut, DIN 52210/5)
Fenstergriff : weiß

Angeb. Fabrikat

Fensterprofil :
Hersteller / Typ
(Vom Bieter einzutragen!)

Fenstergriff :
Hersteller / Typ
(Vom Bieter einzutragen!)

Einbauort : EG, Turnhalle

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf 19.06.2025
 3 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Menge/ Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------

3.6 Fensterbänke außen, Aluminium

Lieferung und Einbau von Fensterbankverblechungen für Außen
 einschl. aller Anschlüsse, Aufkantungen, Endböden,
 notwendigen Abdichtungen und Befestigungen.

- Befestigung mit Mauerankern und verzinkten Konsolwinkeln 2 Stck. pro Meter;
- Anschluss an Fensterstock mit Edelstahlschrauben,
- Wärmedämmung unter Fensterbank analog Leibungen;
- unterseitig mit Antidröhn-Beschichtung;
- Kopplungsprofil für mögliche Längenänderung aus Temperatur (Dehungsausgleich);
- jeweils zwei Endböden,
- Tropfkante Überstand 40 mm über Fassade;
- Anschluss an Putzflächen mit Kompriband,
- Lagesicherung mit Edelstahlschrauben.

Untergrund : Mauerwerk, Beton
 Material : Aluminium eloxiert
 Blechdicke : ca. 2,0 mm
 Einzellänge : ca. 100 bis 160 cm
 (Maße sind am Bau zu prüfen!)

Ausladung : ca. 35 cm
 Tropfkanten-
 überstand : mind. 40 mm
 Oberfläche : endbehandelt
 Farbe : eloxiert nach Wahl des AG

Einbauort : Fassade

4,00 m _____

3.7 Eventualposition - ohne Gesamtpreis -

Stundenlohn Facharbeiter

Für eventuell erforderliche Arbeiten, welche nicht in den
 Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung
 kommen, werden berechnet:

Facharbeiter

5 h _____ nur Einheitspreis

Summe	3	Tischlerarbeiten	_____	EUR
--------------	----------	-------------------------	-------	------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2213 Erweiterung Sanitärbereich Turnhalle Zscherndorf

19.06.2025

Ordnungszahl

Gesamtbetrag
in EUR

Gesamtkosten

Angebotssumme: _____ EUR

Zu- / Abschlag: _____ EUR

Nettosumme: _____ EUR

+ 19 % MwSt.: _____ EUR

Gesamt- Bruttosumme: _____ EUR
=====

Dieses Leistungsverzeichnis enthält insgesamt 9 Seiten.
Ich/ Wir erkenne(n) den vom Auftraggeber verfaßten Wortlaut der Urschrift des
Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an.

Ort, Datum

Stempel/ Unterschrift