

---

# Leistungsverzeichnis

LOS 2 - Gerüstbauarbeiten  
Trauerhalle

---

**Projekt:** Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)  
Hornhäuser Straße 46 c  
39387 Oschersleben (Bode)  
Gemarkung Oschersleben, Flur 17, FS 217

**Auftraggeber:** Stadt Oschersleben (Bode)  
Markt 1  
39387 Oschersleben (Bode)  
Tel.: 03949 912 0  
EMail: hochbau@oscherslebenbode.de

**Erstellt von:** Stadt Oschersleben (Bode)  
SG 65  
Markt 1  
39387 Oschersleben (Bode)  
Tel.: 03949 912180  
EMail: simone.siermann@oscherslebenbode.de

---

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2 **LOS 2 - Gerüstbauarbeiten**2.1 **Gerüstbauarbeiten**Allgemeine Vorbemerkungen

Die Trauerhalle befindet sich auf dem Friedhof in der Hornhäuser Straße 46c, 39387 Oschersleben (Bode). Die Stadt Oschersleben (Bode) plant die Sanierung des Gebäudes.

Im Rahmen der Maßnahme werden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Instandsetzung des Fassaden- und Sockelputzes
- Instandsetzung der Dacheindeckung
- Aufarbeitung der bleiverglasten Fenster
- Sanierung der bestehenden Treppenanlagen
- Sanierung der Rampe

Die Arbeiten finden auf einem Friedhofsgelände statt. Ein respektvoller Umgang mit der Umgebung wird vorausgesetzt.

Dazu zählen insbesondere:

Vermeidung unnötiger Lärmbelästigungen insbesondere während Trauerfeiern Rücksichtnahme gegenüber Trauernden und dem laufenden Friedhofsbetrieb

sowie Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle (kein Zurücklassen von Müll, Materialresten etc.).

Die Anfahrt bis an das Gebäude ist werktags von 07:00 bis 16:00 Uhr in Abstimmung auch mit einem LKW möglich. Abweichende Zufahrtszeiten sind vorab mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen.

Lager- und Arbeitsbereiche sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen, entsprechend zu kennzeichnen und auf ein Minimum zu beschränken.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit vermehrt Diebstähle auf dem Friedhofsgelände gemeldet wurden. Werkzeuge, Maschinen und Materialien sind außerhalb der Arbeitszeiten, insbesondere über Nacht, möglichst **nicht** am Objekt zu belassen. Der Auftragnehmer ist für die Sicherung seines Eigentums selbst verantwortlich. Eine Haftung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen.

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Technische Vorbemerkungen		
		Die Baustelle ist vor Angebotsabgabe zu besichtigen damit der Aufwand der Arbeiten entsprechend kalkuliert werden kann. Nachforderungen, die auf Unkenntnis zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.		
		Eine Baustelleneinrichtung für die Leistungen des AN wird nicht gesondert vergütet, Kosten sind in die EP einzurechnen.		
		Es ist einzukalkulieren, dass die Arbeiten in mehreren Teilabschnitten erfolgen und damit mehrmalige Anfahrten notwendig sind.		
		Bei den nachfolgend aufgeführten Leistungen sind die Gebäudeformen zu berücksichtigen und in den Einheitspreis einzukalkulieren.		
2.1.010		<b>Standgerüst W6</b>		
		Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst, mit systemintegriertem, vorlaufendem Geländer, gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung / statischem Einzelnachweis, Gerüstkonstruktion mit Belägen, die Um- bzw. Ausbau jederzeit ohne technischen Mehraufwand ermöglichen, Lastklasse: 3 gleichmäßig verteilte Last $q_1 = 2,00 \text{ kN/m}^2$ , Breitenklasse: W 06 Grundeinsatzzeit: 4 Wochen alle Gerüstlagen genutzt, Höhe der obersten Arbeitslage: bis ca. 12,50 m ü. OK-Gelände. Verankern an Mauerwerksfassade, Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, mit auf den Ankergrund abgestimmten Verankerungsmitteln, Einrüstung für Montagearbeiten, Putzarbeiten, Malerarbeiten, Dacharbeiten usw. Aufstellen auf unbefestigtem Gelände, über Lastverteiler belastbar, der Gebäudeform angepasst		
	<b>570 m2</b>		.....	.....
2.1.020		<b>Gebrauchsüberlassung</b>		
		Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüsts über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen		
	<b>12825 m2Wo</b>		.....	.....

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.030		<b>Konsolgerüst, LK 3; 30 cm</b>		
		Konsolgerüst (Gerüstverbreiterung) als Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, an vorhandene Einhängebügel oder entspr. geprüfte Befestigungen, incl. Gebrauchs-Überlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurechnen sind: ECKEINHEITEN Breite ca. 30 cm		
	<b>200 m</b>		.....	.....
2.1.040		<b>Gebrauchsüberlassung, Konsolgerüst 30 cm</b>		
		Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Konsolgerüsts über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen		
	<b>4500 m2Wo</b>		.....	.....
2.1.050		<b>Konsolgerüst, LK 3; 70 cm</b>		
		Konsolgerüst (Gerüstverbreiterung) als Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1, an vorhandene Einhängebügel oder entspr. geprüfte Befestigungen, incl. Gebrauchs-Überlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Einzurechnen sind: ECKEINHEITEN Breite ca. 70 cm		
	<b>21 m</b>		.....	.....
2.1.060		<b>Gebrauchsüberlassung, Konsolgerüst 70 cm</b>		
		Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Konsolgerüsts über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen		
	<b>472,5 m2Wo</b>		.....	.....
2.1.070		<b>Ausleger, LK 3; 1 m</b>		
		Ausleger für vorbeschriebenes Standgerüst Länge c. 1 m		
	<b>8 St</b>		.....	.....
2.1.080		<b>Gebrauchsüberlassung, Ausleger 1 m</b>		
		Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Auslegers über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Stück x Wochen		
	<b>180 StWo</b>		.....	.....

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.090		<b>Treppenaufgang, h=12 m</b>		
		Treppenaufgang für vorgenanntes Standgerüst, als Aufstieg zum Erreichen aller Gerüstlagen; Aufbau gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung/ statischem Nachweis gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer, Lastklasse 3, (gleichmäßig verteilte Last $q_1 = 2,00 \text{ kN/m}^2$ ) Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage: ca. 12,00 m ü. OK Gelände, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, mit durch Vorhängeschloss verschließbarer Tür am Einstieg Grundeinsatzzeit (4 Wochen) Abrechnung nach Stück		
	<b>1 St</b>		.....	.....
2.1.100		<b>Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang h=12 m</b>		
		Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenes Treppenaufganges über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Stück x Wochen.		
	<b>22,5 StWo</b>		.....	.....
2.1.110		<b>Treppenaufgang, h=8 m</b>		
		Treppenaufgang für vorgenanntes Standgerüst, als Aufstieg zum Erreichen aller Gerüstlagen; Aufbau gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung/ statischem Nachweis gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer, Lastklasse 3, (gleichmäßig verteilte Last $q_1 = 2,00 \text{ kN/m}^2$ ) Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage: ca. 8,00 m ü. OK Gelände, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m, mit Podesten alle 2 m Höhe, mit durch Vorhängeschloss verschließbarer Tür am Einstieg Grundeinsatzzeit (4 Wochen) Abrechnung nach Stück		
	<b>1 St</b>		.....	.....

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.120	<p><b>Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang h=8 m</b></p> <p>Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenes Treppenaufganges über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Stück x Wochen.</p> <p><b>10 StWo</b></p>	.....	.....
2.1.130	<p><b>Leitergang</b></p> <p>Leitergang für vorbeschriebenes Standgerüst incl. Grundstandzeit 4 Wochen</p> <p><b>2 St</b></p>	.....	.....
2.1.140	<p><b>Gebrauchsüberlassung Leitergang</b></p> <p>Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenes Leitergangs über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Stück x Wochen.</p> <p><b>20 StWo</b></p>	.....	.....
2.1.150	<p><b>Innengeländer</b></p> <p>Innengeländer an der Gerüstinnenseite, auf der obersten Gerüstebene, liefern und einbauen Gebrauchsüberlassung einschl. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p> <p><b>45,5 m</b></p>	.....	.....
2.1.160	<p><b>Gebrauchsüberlassung</b></p> <p>Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Innengeländers über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Meter x Wochen.</p> <p><b>1023,75 mWo</b></p>	.....	.....

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.170		<b>Dachfanggerüst</b> Dachfanggerüst DIN 4420, als Arbeits- und Schutzgerüst, Ausleger aus Metall, abgestrebt, Lastklasse: 3, belastbar bis 2 kN / m <sup>2</sup> , Auskragung / Breite bis 1,00 m, befestigen an vorbeschriebenem Gerüst Höhe bis 1,00 m. Gebrauchsüberlassung einschl. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen		
	<b>97 m</b>		.....	.....
2.1.180		<b>Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Gerüsts über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Meter x Wochen.		
	<b>2182,5 mWo</b>		.....	.....
2.1.190		<b>Steg</b> Steg für vorgenanntes Standgerüst, als Übergang/Podest/Treppe zum Erreichen der Dachebene von der Gerüstebene aus, Aufbau gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung/ statischem Nachweis gem. TRBS2121-1 als Zugang für alle Gerüstnutzer, Lastklasse 3, (gleichmäßig verteilte Last $q_1 = 2,00 \text{ kN/m}^2$ ) Verankerung am Gerüst, Grundeinsatzzeit (4 Wochen) Abrechnung nach Stück		
	<b>2 St</b>		.....	.....
2.1.200		<b>Gebrauchsüberlassung</b> Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Steges über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Meter x Wochen.		
	<b>45 StWo</b>		.....	.....

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
2.1.210	<p><b>Gitterträger</b></p> <p>Gerüstträger in Gitterkonstruktion für die Überbrückung von Dächern, Vorbauten und dergl. in die Gerüstkonstruktion einbauen  Öffnungsbreite bis ca. 7,00 m  Lastklasse: 3</p> <p>Gebrauchsüberlassung einschl.  Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p> <p><b>17 m</b></p>	.....	.....
2.1.220	<p><b>Gebrauchsüberlassung</b></p> <p>Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen Gitterträger über 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) hinaus. Abrechnung nach Meter x Wochen.</p> <p><b>382,5 mWo</b></p>	.....	.....
2.1.230	<p><b>Wandkonsolen für Gitterträger</b></p> <p>Wandkonsolen für vorbeschriebene Gitterträger liefern, montieren, über die Standzeit der Gitterträger vorhalten und demontieren  Verankerungsgrund Ziegelmauerwerk, MZ SFK 12</p> <p><b>2 St</b></p>	.....	.....
2.1.240	<p><b>Umbauen</b></p> <p>Umbauen der vorbeschriebenen Gerüste durch Ein- und Ausbauen von Gerüstteilen, sowie Gerüstrückbau Hand in Hand mit der Abbruchfirma, Es ist mit einem täglichen Umbaubedarf zu rechnen und eine Reaktionszeit nach Abruf durch die Bauleitung von max. 1 Tag zu gewährleisten.  Ausführung als Stundenlohnarbeiten nur nach besonderer Anordnung des AG zum Nachweis.</p> <p><b>48 h</b></p>	.....	.....
2.1.250	<p><b>Gerüstabnahme</b></p> <p>aktenkundige Abnahme, Kennzeichnung und Freigabe des Gerüsts durch den SIGEKO</p> <p><b>1 psch</b></p>	.....	.....

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

---

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
<b>Summe 2.1 Gerüstbauarbeiten</b>				.....
<b>Summe 2 LOS 2 - Gerüstbauarbeiten</b>				.....

---

**Stadt Oschersleben (Bode)**

Projekt: Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

LV-Bezeichnung: LOS 2 - Gerüstbauarbeiten

---

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
<b>2</b>	<b>LOS 2 - Gerüstbauarbeiten</b>	.....
	<b>Summe Zusammenstellung:</b>	.....
	<b>Summe netto:</b>	.....
	<b>zzgl. 19% MwSt:</b>	.....
	<b>Summe inkl. MwSt:</b>	.....