

Leistungsverzeichnis über Markierungsarbeiten

Bauvorhaben: Markierungsarbeiten an Kreisstraßen

Bauort: Altkreis Köthen: K 2071, K 2077, K 2082, K 2083,
K 2086, K 2089
Altkreis Zerbst: K 1779, K1255, K1258

Bauherr: **Landkreis Anhalt- Bitterfeld**
Am Flugplatz 1
06366 Köthen/ Anhalt

Angebot über: Markierungsarbeiten

1.1 Baustelleneinrichtung

BE für alle Gewerke

1.1.10 Baustelleneinrichtung und Sicherung Baustelleneinrichtung und -sicherung

Die Baustelle ist als Wanderbaustelle für 9 Kreisstraßen bzw. Kreisstraßenabschnitte zu betrachten. Die Kennzeichnung der Baustelle, einschließlich eventueller Umleitungen nach StVO mit den erforderlichen amtlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen vorzusehen.

Die Verkehrslenkung im Baustellenbereich ist in diese Position einzurechnen. Alle Verkehrslenkungsmaßnahmen sind rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Straßenverkehrsamt der Landkreisverwaltung Anhalt- Bitterfeld abzustimmen.

Der Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten.

Aufstellen, vorhalten, Unterhaltung und abbauen sowie An- und Abfuhr der gesamten, für den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustelle erforderlichen Geräte.

Wiederherstellung und Beräumung des Baustellenbereiches nach Abschluss der Markierungsarbeiten.

Alle erforderlichen Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer einzuholen, die dafür anfallenden Gebühren sind in die Preise einzurechnen.

Die Position gilt für die gesamte Bauzeit, auch über die festgesetzten Termine hinaus.

1 psch

Summe Titel

1.1 Baustelleneinrichtung

.....
=====

1.2 Markierung

1.2.10 Fahrst.begr. durchg. Schmalstrich, 0,12m, KSP

Fahrstreifenbegrenzung, Randmarkierung
durchgehender Schmalstrich 0,12m breit, einschl. Vormarkierung
Material: Kaltspritzplastik, Typ II- Markierung
Verkehrsklasse: P6
Verschleißfestigkeit: H4
Tagsichtbarkeit: Q3
Nachtsichtbarkeit: R3
Griffigkeit: S1
Strichbreite = 0,12 m.
Mindestschichtdicke: 0,75 mm
Nachstreumittel: 240 g/m²
Abgerechnet wird der markierte Strich
Markierung auf Kaltasphaltschicht (Grip- Versiegelung 0/5 S)
herstellen, einschließlich Lieferung der erforderlichen Materialien,
in fix und fertiger Arbeit.

42.440,00 m

1.2.20 Längsmarkierung Typ II herstellen m. Vorm. a. Erstmark. Breite 0,12 m Strich/Lücke 1 zu 1 und 1 zu 2

Längsmarkierung Typ II (Mittelmarkierung) herstellen, einschl. Vormarkierung
Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.
Länge wird durchgemessen.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu1 und 1 zu 2
Markierungsstoffart = Heißplastik mind. 2 mm, aufgelegt
Verkehrsklasse = P 7
Nachtsichtbarkeit R 3, Nachtsichtbarkeit nass RW 2
Markierung auf Kaltasphaltschicht (Grip- Versiegelung 0/5 S).

18.654,00 m

1.2.30 Längsmarkierung Typ II herstellen m. Vorm. a. Erstmark. Breite 0,25 m

Längsmarkierung Typ II herstellen, einschl. Vormarkierung
Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,25 m.
durchgehend.
Markierungsstoffart = Heißplastik mind. 2mm, aufgelegt.
Verkehrsklasse = P 7.
Nachtsichtbarkeit R 3, Nachtsichtbarkeit nass RW 2
Markierung auf Kaltasphaltschicht (Grip- Versiegelung 0/5 S).

400,00 m

1.2.40 Haltelinie Typ II, herstellen, m. Vorm. a. Erstmark.

Markierung incl. Vormarkierung für Haltelinie herstellen, einschl. Vormarkierung
Lösen Schmutz von zu
markierender Fläche entfernen.
Abgerechnet wird nach durchgehender Länge
Herstellung im Bereich von Knotenpunkten
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,5 m.
Leitlinie (Haltelinie)
Markierungsstoffart = Heißplastik mind. 2mm, aufgelegt
Verkehrsklasse = P 7
Nachtsichtbarkeit R 3, Nachtsichtbarkeit nass RW 2
Markierung auf Splittmastix

23,00 m

1.2.50 Quermarkierung Typ II, herstellen, m. Vorm. a. Erstmark. Breite 0,25 m

Quermarkierung Typ II herstellen, einschl. Vormarkierung.
Lösen Schmutz von zu
markierender Fläche entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strichlänge = 1,00 m
Markierungsstoffart = Heißplastik mind. 2mm, aufgelegt
Verkehrsklasse = P 7
Nachtsichtbarkeit R 3, Nachtsichtbarkeit nass RW 2
Markierung auf Kaltasphaltschicht (Grip- Versiegelung 0/5 S).
Quermarkierung an einmündenden Straßen

23 Stk

1.2.60 Schrägstrichgatter herstellen

Schrägstrichgatter herstellen, einschl. Vormarkierung
Begrenzungslinien des Schrägstrichgatters sind Bestandteil
der Pos.1.2.10
Schrägstriche mit Vormarkierung als Erstmarkierung
Material: Kaltspritzplastik, Typ II- Markierung
Verkehrsklasse: P6
Verschleißfestigkeit: H4
Tagsichtbarkeit: Q3
Nachtsichtbarkeit: R3
Markierung auf Kaltasphaltschicht (Grip- Versiegelung 0/5 S).
K2071 Einmündung B183

20,00 m²

Projekt: Markierungsarbeiten an Kreisstraßen
Gewerk: Markierung
Ausschreibungs- LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

5
18.06.2025

Summe Titel
1.2 Markierung

Zusammenstellung Gewerk 1 Markierung

Titel 1.1	Baustelleneinrichtung	EUR
Titel 1.2	Markierung	EUR

Netto Summe		EUR
+19 % MwSt		EUR

Gesamtsumme		EUR
		=====