
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

Projekt: Pflanzung Angergasse

Auftraggeber: Stadt Oranienbaum-Wörlitz
Franzstraße 1
06785 Oranienbaum-Wörlitz

Erstellt von:

Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:
Ort:

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

Bieter:

Summe netto: EUR
zzgl. 19% MwSt: EUR
Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

Inhaltsverzeichnis

01	Landschaftsbauarbeiten	3
01.01	Baustelle einrichten	3
01.02	Denkmalschutz	4
	Aufgrund von Auflagen der Denkmalschutzbehörde kann es zu Bauunterbrechungen kommen. Hierfür werden entsprechende Positionen vorgesehen.	
01.03	Baumstumpf ausfräsen	6
01.04	Pflanzen liefern und fördern (Hochstämme) Sortenechte, fehlerfreie und gut bewurzelte Pflanzen, Güteklasse A der Gütebestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen entsprechend, unter Einhaltung der Mindestanforderungen bezüglich Stammumfang bzw. Wurzelhalbsstärke, Triebzahl, Höhe und Wüchsigkeit liefern und zum Einschlagplatz fördern. Für nicht angegangene Pflanzen entsprechend ZTV-La-StB 18 Ersatzpflanzen liefern und fachgerecht nachpflanzen.	7
01.05	Pflanzarbeiten	10
01.06	1. Pflegejahr (Fertigstellungspflege)	12
01.07	2. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	14
01.08	3. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	16
01.09	4. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	18
01.10	5. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	20
	Zusammenstellung (Ebene 2)	22
	Zusammenstellung	23

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Landschaftsbauarbeiten			
01.01	Baustelle einrichten			
01.01.0010	Baustelle einrichten			
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungsabschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
	1 Psch			
01.01.0020	Baustelle räumen			
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
	1 Psch			
Summe 01.01	Baustelle einrichten			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02	Denkmalschutz			
	Aufgrund von Auflagen der Denkmalschutzbehörde kann es zu Bauunterbrechungen kommen. Hierfür werden entsprechende Positionen vorgesehen.			
01.02.0010	Denkmalschutz: Bauunterbrechung			
	Denkmalschutz: Bauunterbrechung			
	Aufwendungen für das Unterbrechen der Arbeiten auf Anordnung des AG bzw. in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde.			
	Die Baumaßnahme berührt ein archäologisches Kulturdenkmal (Ortskern Wörlitz).			
	Die Baustelleneinrichtung ist für die Zeit der Ausgrabungs- und Dokumentationsarbeiten vorzuhalten und eine Mitbenutzung (Baucontainer, Toilette) durch das Personal der Denkmalschutzbehörde zu gewährleisten.			
	Die geschätzte Zeit der Bauunterbrechung beträgt 2 Wochen.			
	10 d			
01.02.0020	Verkehrssicherung während Bauunterbrechung			
	Verkehrssicherung während Bauunterbrechung			
	Verkehrssicherung der Baustelle während der Bauunterbrechung.			
	10 d			
01.02.0030	Stundenlohn Bauhelfer			
	Stundenlohn Bauhelfer			
	Zur Durchführung von Erdarbeiten für die Denkmalbehörde werden wie folgt berechnet:			
	Sämtliche Aufwendungen für die jeweilige Arbeitskraft, wie der tatsächliche Lohn einschl. vermögenswirksamen Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowie Überstundenzuschläge sind einzurechnen.			
	Gesondert verrechnet werden tarifliche Festlegungen wie Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten.			
	20 h			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0040	Bagger, von 0,40 bis 1,00 m3			
	Bagger, von 0,40 bis 1,00 m3			
	Zur Durchführung von Erdarbeiten für die Denkmalbehörde werden je Einsatzstunde einschl.			
	- Vorhalte- und Betriebskosten sowie			
	- Lohnkosten des Bedienungspersonals und			
	- aller Zuschläge			
	verrechnet für: Bagger: von 0,40 bis 1,00 m3			
	10 h			
Summe 01.02	Denkmalschutz			
	Aufgrund von Auflagen der Denkmalschutzbehörde kann es zu Bauunterbrechungen kommen. Hierfür werden entsprechende Positionen vorgesehen.			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	Baumstumpf ausfräsen			
01.03.0010	Baumstumpf ausfräsen, d 60-70 cm, Arbeitstiefe 20-30cm Gelände			
	Baumstumpf durch Abfräsen/ Ausbohren entfernen, Arbeitstiefe ab OF Gelände über 20 bis 30 cm, mittlerer Stumpfdurchmesser über 60 bis 70 cm, Fräsloch verfüllen mit Boden.			
	7 St			
Summe 01.03	Baumstumpf ausfräsen			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04	Pflanzen liefern und fördern (Hochstämme) Sortenechte, fehlerfreie und gut bewurzelte Pflanzen, Güteklasse A der Gütebestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen entsprechend, unter Einhaltung der Mindestanforderungen bezüglich Stammumfang bzw. Wurzelhalbsstärke, Triebzahl, Höhe und Wüchsigkeit liefern und zum Einschlagplatz fördern. Für nicht angegangene Pflanzen entsprechend ZTV-La-StB 18 Ersatzpflanzen liefern und fachgerecht nachpflanzen.			
01.04.0010	Tilia cordata - Winterlinde Tilia cordata - Winterlinde Hochstamm aus extra weitem Stand, 3xv., mit Drahtballierung, STU 12-14, Herkunft 823 03 (Regional; Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) liefern. Laden in der Baumschule und Transport von der Lieferbaumschule zum Verwendungsort sind Bestandteil der Position, ebenso wie die eventuell erforderliche Zwischenlagerung der Stämme. Im Fall der Zwischenlagerung Bäume ggf. wässern. Aufgrund der gestaltenden Funktion im Welterbegebiet Gartenreich Dessau-Wörlitz bestehen besondere Anforderungen an die zu liefernden Bäume. So ist eine möglichst einheitliche Ausprägung der Kronen erforderlich (Kronenansatz, Kronendurchmesser, Kronenhöhe). Die Lieferbaumschule ist zu benennen! Die Herkunft ist nachzuweisen (Herkunftszertifikat)! Lieferbaumschule: 42 St			
01.04.0020	Fraxinus ornus - Blumeneschen Fraxinus ornus - Blumenesche Hochstamm aus extra weitem Stand, 3xv., mit Drahtballierung, STU 12-14, Herkunft 823 03 (Regional; Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) liefern. Laden in der Baumschule und Transport von der Lieferbaumschule zum Verwendungsort sind Bestandteil der Position, ebenso wie die eventuell erforderliche Zwischenlagerung der Stämme. Im Fall der Zwischenlagerung Bäume ggf. wässern. Aufgrund der gestaltenden Funktion im Welterbegebiet Gartenreich Dessau-Wörlitz bestehen besondere Anforderungen an die zu liefernden Bäume. So ist eine möglichst einheitliche Ausprägung der Kronen erforderlich (Kronenansatz, Kronendurchmesser, Kronenhöhe). Die Lieferbaumschule ist zu benennen! Die Herkunft ist nachzuweisen (Herkunftszertifikat)! Lieferbaumschule: 6 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0030	Acer pseudoplatanus - Bergahorn Acer pseudoplatanus - Bergahorn Hochstamm aus extra weitem Stand, 3xv., mit Drahtballierung, STU 12-14, Herkunft 823 03 (Regional; Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) liefern. Laden in der Baumschule und Transport von der Lieferbaumschule zum Verwendungsort sind Bestandteil der Position, ebenso wie die eventuell erforderliche Zwischenlagerung der Stämme. Im Fall der Zwischenlagerung Bäume ggf. wässern. Aufgrund der gestaltenden Funktion im Welterbegebiet Gartenreich Dessau-Wörlitz bestehen besondere Anforderungen an die zu liefernden Bäume. So ist eine möglichst einheitliche Ausprägung der Kronen erforderlich (Kronenansatz, Kronendurchmesser, Kronenhöhe). Die Lieferbaumschule ist zu benennen! Die Herkunft ist nachzuweisen (Herkunftszertifikat)! Lieferbaumschule: 4 St			
01.04.0040	Prunus avium Van - Süßkirsche Prunus avium Van - Süßkirsche Hochstamm aus extra weitem Stand, 3xv., mit Drahtballierung, STU 12-14, Herkunft 823 03 (Regional; Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) liefern. Laden in der Baumschule und Transport von der Lieferbaumschule zum Verwendungsort sind Bestandteil der Position, ebenso wie die eventuell erforderliche Zwischenlagerung der Stämme. Im Fall der Zwischenlagerung Bäume ggf. wässern. Aufgrund der gestaltenden Funktion im Welterbegebiet Gartenreich Dessau-Wörlitz bestehen besondere Anforderungen an die zu liefernden Bäume. So ist eine möglichst einheitliche Ausprägung der Kronen erforderlich (Kronenansatz, Kronendurchmesser, Kronenhöhe). Die Lieferbaumschule ist zu benennen! Die Herkunft ist nachzuweisen (Herkunftszertifikat)! Lieferbaumschule: 1 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0050	Carpinus betulus 'Fastigiata' - Pyramiden-Hainbuche Carpinus betulus 'Fastigiata' - Gemeine Hainbuch Hochstamm aus extra weitem Stand, 3xv., mit Drahtballierung, STU 12-14, Herkunft 823 03 (Regional; Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) liefern. Laden in der Baumschule und Transport von der Lieferbaumschule zum Verwendungsort sind Bestandteil der Position, ebenso wie die eventuell erforderliche Zwischenlagerung der Stämme. Im Fall der Zwischenlagerung Bäume ggf. wässern. Aufgrund der gestaltenden Funktion im Welterbegebiet Gartenreich Dessau-Wörlitz bestehen besondere Anforderungen an die zu liefernden Bäume. So ist eine möglichst einheitliche Ausprägung der Kronen erforderlich (Kronenansatz, Kronendurchmesser, Kronenhöhe). Die Lieferbaumschule ist zu benennen! Die Herkunft ist nachzuweisen (Herkunftszertifikat!) Lieferbaumschule: 6 St			
Summe 01.04	Pflanzen liefern und fördern (Hochstämme) Sortenechte, fehlerfreie und gut bewurzelte Pflanzen, Güteklasse A der Gütebestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen entsprechend, unter Einhaltung der Mindestanforderungen bezüglich Stammumfang bzw. Wurzelhalsstärke, Triebzahl, Höhe und Wüchsigkeit liefern und zum Einschlagplatz fördern. Für nicht angegangene Pflanzen entsprechend ZTV-La-StB 18 Ersatzpflanzen liefern und fachgerecht nachpflanzen.			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05	Pflanzarbeiten			
01.05.0010	Hochstamm pflanzen (STU 12-14 cm)			
	Hochstamm pflanzen (STU 12-14 cm) Pflanzung auf ebener bis mäßig geneigter Fläche mit geschlossener und verfilzter Grasnarbe und teilweise gesplitteter Oberfläche. Rasensoden in den Abmessungen der Pflanzgrube austechen und entsorgen. Pflanzgrube ausheben und verfüllen. Vor dem Verfüllen Sohle 20 cm tief lockern, anfallende Steine mit Durchmesser > 5 cm und Unrat auslesen und abfahren. Verfüllung des unteren Teils der Pflanzgrube mit vegetationsfreundlichem Unterboden (kein Bauschutt!; ca. 60 cm Dicke) und des oberen Teils (ca. 40 cm Dicke) mit einem Gemisch aus Lava (80%), Perliten (10%) und Bims (10%). Hochstämme fachgerecht pflanzen, Pflanzschnitt der Krone ausführen und Bäume nach der Pflanzung angießen / einschlänmen. Fehlender Boden ist zu liefern. Angleichen des Bodens an umgebende Geländeoberfläche. Gießrand herstellen (aus Erde). Abmessungen der Pflanzgrube 200 x 200 x 100 cm. Verdrängungsmassen einschl. eventuell anfallendem Wegebaumaterial sind zu laden und zu entsorgen (incl. Kippgebühr). Die Umgebung der Pflanzscheibe ist bei Beschädigungen in den Ausgangszustand zu versetzen (ggf. Nachsaat von Gras usw.).			
	59 St			
01.05.0020	Wurzelschutzfolie liefern und einbauen			
	Wurzelschutzfolie liefern und einbauen: HDPE-Wurzelschutzfolie, 2 mm dick, liefern und an zum Straßenbord hin gerichteter Pflanzgrubenseite unmittelbar unter Geländeoberkante (20 cm) einbauen. Zum Schutz von Rohren und Leitungen, geeignet für horizontale und vertikale Verwendung. UV-stabilisiert, flexibel, chemisch resistent, reißfest, unempfindlich gegen Wurzelwachstum, Fäule, Mikroorganismen, geeignet für Wiederverwendung, wurzelundurchlässig. Maße je Pflanzgrube: 2,0 m Länge x 1,0 m Tiefe			
	120 lfm			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0030	Pflanzen befestigen-Dreibock aufstellen Pflanzen befestigen-Dreibock aufstellen Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8-10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschält, kesseldruckimprägnierte (kdi) Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, DU = 50 mm. Halbrundholz ebenfalls kesseldruckimprägniert (kdi) Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Jutegurt, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung an Pfahl oder Querlatte annageln.			
	59 St			
01.05.0040	Stammschutzfarbe liefern und anbringen (Hochstämme) Stammschutzfarbe liefern und anbringen(Hochstämme) Schutzanstrich an Gehölz gegen starke Besonnung. Gehölz = Hochstamm Vorrichtung = Langzeit-Schutzanstrich, geweißt Höhe 2,0 m bis Kronenansatz mit Vor- und Hauptanstrich z.B. Arbo-Flex und LX60 oder gleichwertig			
				
		Produkt Voranstrich		
				
		Produkt Hauptanstrich		
	59 St			
01.05.0050	Pflanzscheibe mulchen (Hochstämme) Gießring mulchen Mulch = Nadelholzrinde 10/40 mm. Mulchschicht = ca. bis ca.10 cm dick. Mulchmaterial liefert der AN. Die Materialkosten sind in den EP einzurechnen.			
	59 St			
Summe 01.05		Pflanzarbeiten		

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06	1. Pflegejahr (Fertigstellungspflege)			
01.06.0010	Splintkäferbehandlung (1. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	1. Durchgang			
	Im zeitigen Frühjahr (März/April) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.06.0020	Splintkäferbehandlung (2. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	2. Durchgang			
	Im Frühjahr (Mai/Juni) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.06.0030	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (1. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm			
	Gemäß DIN 18916 und ZTV-La-StB 18.			
	Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.			
	Beseitigung konkurrierender Bodenvegetation auf der gemulchten Baumscheibe. Lockern der Baumscheibe, Ausformung der Gießmulde mit Oberboden. Baumscheibe 1 x jährlich bis auf eine Schichtdicke von 15 cm nachmulchen. Kontrolle der Standsicherheit der Gehölze. Stammschutz und Dreiböcke sind zu überprüfen und ggf. instandzusetzen bzw. zu erneuern. Zu enge Bindungen lockern. Rückschnitt kranker oder toter Gehölzteile u. Entfernung von Stammaustrieben. Unkraut und abgestorbene Gehölze entsorgen. Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt durch den AN. Kontrolle der Gehölze auf Krankheits- und Schädlingsbefall. Im Akutfall sind erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Schäden sind vom Auftragnehmer anzuzeigen.			
	59 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0040	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (2. DG) Einzelgehölz pflegen - Hochstamm Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. wie Position 01.06.0030			
	59 St			
01.06.0050	Hochstämme wässern Hochstämme wässern Hochstämme 12x wässern im 1. Pflegejahr. Je Wässerungsgang 100 l Abgerechnet wird die ausgebrachte Wassermenge.			
	85 m3			
Summe 01.06	1. Pflegejahr (Fertigstellungspflege)			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07	2. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			
01.07.0010	Splintkäferbehandlung (1. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	1. Durchgang			
	Im zeitigen Frühjahr (März/April) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.07.0020	Splintkäferbehandlung (2. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	2. Durchgang			
	Im Frühjahr (Mai/Juni) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.07.0030	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (1. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm			
	Gemäß DIN 18916 und ZTV-La-StB 18.			
	Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.			
	Beseitigung konkurrierender Bodenvegetation auf der gemulchten Baumscheibe. Lockern der Baumscheibe, Ausformung der Gießmulde mit Oberboden. Baumscheibe 1 x jährlich bis auf eine Schichtdicke von 15 cm nachmulchen. Kontrolle der Standsicherheit der Gehölze. Stammschutz und Dreiböcke sind zu überprüfen und ggf. instandzusetzen bzw. zu erneuern. Zu enge Bindungen lockern. Rückschnitt kranker oder toter Gehölzteile u. Entfernung von Stammaustrieben. Unkraut und abgestorbene Gehölze entsorgen. Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt durch den AN. Kontrolle der Gehölze auf Krankheits- und Schädlingsbefall. Im Akutfall sind erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Schäden sind vom Auftragnehmer anzuzeigen.			
	59 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07.0040	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (2. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. wie Position 01.07.0030			
	59 St			
01.07.0050	Hochstämme wässern Hochstämme wässern Hochstämme 10x wässern im 1. Pflegejahr. Je Wässerungsgang 100 l Abgerechnet wird die ausgebrachte Wassermenge.			
	85 m3			
Summe 01.07	2. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08	3. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			
01.08.0010	Splintkäferbehandlung (1. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	1. Durchgang			
	Im zeitigen Frühjahr (März/April) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.08.0020	Splintkäferbehandlung (2. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	2. Durchgang			
	Im Frühjahr (Mai/Juni) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.08.0030	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (1. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm			
	Gemäß DIN 18916 und ZTV-La-StB 18.			
	Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.			
	Beseitigung konkurrierender Bodenvegetation auf der gemulchten Baumscheibe. Lockern der Baumscheibe, Ausformung der Gießmulde mit Oberboden. Baumscheibe 1 x jährlich bis auf eine Schichtdicke von 15 cm nachmulchen. Kontrolle der Standsicherheit der Gehölze. Stammschutz und Dreiböcke sind zu überprüfen und ggf. instandzusetzen bzw. zu erneuern. Zu enge Bindungen lockern. Rückschnitt kranker oder toter Gehölzteile u. Entfernung von Stammaustrieben. Unkraut und abgestorbene Gehölze entsorgen. Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt durch den AN. Kontrolle der Gehölze auf Krankheits- und Schädlingsbefall. Im Akutfall sind erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Schäden sind vom Auftragnehmer anzuzeigen.			
	Langzeitdüngemittel liefern und unter der Mulchschicht auf die Baumscheibe ausbringen. Düngemittel: z.B. Osmocote Plus 15-11-13-2+ mit Spurenelementen. Menge: 100g je Einzelbaum			
	59 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0040	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (2. DG) Einzelgehölz pflegen - Hochstamm Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. wie Position 01.07.0030, allerdings ohne Düngertlieferung und -ausbringung			
	59 St			
01.08.0050	Hochstämme wässern Hochstämme wässern Hochstämme 10x wässern im 1. Pflegejahr. Je Wässerungsgang 100 l Abgerechnet wird die ausgebrachte Wassermenge.			
	85 m3			
Summe 01.08	3. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09	4. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			
01.09.0010	Splintkäferbehandlung (1. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	1. Durchgang			
	Im zeitigen Frühjahr (März/April) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.09.0020	Splintkäferbehandlung (2. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	2. Durchgang			
	Im Frühjahr (Mai/Juni) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.09.0030	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (1. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm			
	Gemäß DIN 18916 und ZTV-La-StB 18.			
	Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.			
	Beseitigung konkurrierender Bodenvegetation auf der gemulchten Baumscheibe. Lockern der Baumscheibe, Ausformung der Gießmulde mit Oberboden. Baumscheibe 1 x jährlich bis auf eine Schichtdicke von 15 cm nachmulchen. Kontrolle der Standsicherheit der Gehölze. Stammschutz und Dreiböcke sind zu überprüfen und ggf. instandzusetzen bzw. zu erneuern. Zu enge Bindungen lockern. Rückschnitt kranker oder toter Gehölzteile u. Entfernung von Stammaustrieben. Unkraut und abgestorbene Gehölze entsorgen. Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt durch den AN. Kontrolle der Gehölze auf Krankheits- und Schädlingsbefall. Im Akutfall sind erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Schäden sind vom Auftragnehmer anzuzeigen.			
	59 St			
01.09.0040	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (2. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm			
	Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege.			
	wie Position 01.09.0040, allerdings ohne Düngerlieferung und -ausbringung			
	59 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09.0050	Hochstämme wässern Hochstämme wässern Hochstämme 10x wässern im 1. Pflegejahr. Je Wässerungsgang 100 l Abgerechnet wird die ausgebrachte Wassermenge.			
	85 m3			
Summe 01.09	4. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10	5. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			
01.10.0010	Splintkäferbehandlung (1. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	1. Durchgang			
	Im zeitigen Frühjahr (März/April) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.10.0020	Splintkäferbehandlung (2. DG)			
	Splintkäferbehandlung			
	2. Durchgang			
	Im Frühjahr (Mai/Juni) vorbeugende Behandlung des Stammes vom Stammfuß bis zum Kronenansatz gegen Splintkäferbefall mit geeignetem und zugelassenem Mittel. Dazu Stammschutz vor der Behandlung abnehmen und nach der Behandlung wieder anbringen. Einschließlich Lieferung des Splintkäferbehandlungsmittels.			
	59 St			
01.10.0030	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (1. DG)			
	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm			
	Gemäß DIN 18916 und ZTV-La-StB 05.			
	Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege.			
	Beseitigung konkurrierender Bodenvegetation auf der gemulchten Baumscheibe. Lockern der Baumscheibe, Ausformung der Gießmulde mit Oberboden. Baumscheibe 1 x jährlich bis auf eine Schichtdicke von 15 cm nachmulchen. Kontrolle der Standsicherheit der Gehölze. Stammschutz und Dreiböcke sind zu überprüfen und ggf. instandzusetzen bzw. zu erneuern. Zu enge Bindungen lockern. Rückschnitt kranker oder toter Gehölzteile u. Entfernung von Stammaustrieben. Unkraut und abgestorbene Gehölze entsorgen. Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt durch den AN. Kontrolle der Gehölze auf Krankheits- und Schädlingsbefall. Im Akutfall sind erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen durchzuführen. Schäden sind vom Auftragnehmer anzuzeigen.			
	Langzeitdüngemittel liefern und unter der Mulchschicht auf die Baumscheibe ausbringen. Düngemittel: z.B. Osmocote Plus 15-11-13-2+ mit Spurenelementen. Menge: 100g je Einzelbaum			
	59 St			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10.0040	Einzelgehölz pflegen - Hochstamm (2. DG) Einzelgehölz pflegen - Hochstamm Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege. wie Position 01.09.0030, allerdings ohne Düngertlieferung und -ausbringung			
	59 St			
01.10.0050	Hochstämme wässern Hochstämme wässern Hochstämme 10x wässern im 1. Pflegejahr. Je Wässerungsgang 100 l Abgerechnet wird die ausgebrachte Wassermenge.			
	57,6 m3			
01.10.0060	Stammschutzfarbe erneuern Stammschutzfarbe erneuern			
	59 St			
01.10.0070	Baumverankerung entfernen Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung nach Angabe des AG von Gehölz lösen und herausnehmen. Material am Ende der Pflegezeit abbauen. Verankerung =Dreibock.			
	59 St			
01.10.0080	Erziehungsschnitt Erziehungsschnitt Gepflanzte Bäume frühestens ab September fachgerecht schneiden.			
	59 St			
Summe 01.10	5. Pflegejahr (Entwicklungspflege)			
Summe 01	Landschaftsbauarbeiten			

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Baustelle einrichten	
01.02	Denkmalschutz	
	Aufgrund von Auflagen der Denkmalschutzbehörde kann es zu Bauunterbrechungen kommen. Hierfür werden entsprechende Positionen vorgesehen.	
01.03	Baumstumpf ausfräsen	
01.04	Pflanzen liefern und fördern (Hochstämme) Sortenechte, fehlerfreie und gut bewurzelte Pflanzen, Güteklasse A der Gütebestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen entsprechend, unter Einhaltung der Mindestanforderungen bezüglich Stammumfang bzw. Wurzelhalsstärke, Triebzahl, Höhe und Wüchsigkeit liefern und zum Einschlagplatz fördern. Für nicht angegangene Pflanzen entsprechend ZTV-La-StB 18 Ersatzpflanzen liefern und fachgerecht nachpflanzen.	
01.05	Pflanzarbeiten	
01.06	1. Pflegejahr (Fertigstellungspflege)	
01.07	2. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	
01.08	3. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	
01.09	4. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	
01.10	5. Pflegejahr (Entwicklungspflege)	
Summe 01	Landschaftsbauarbeiten	

Abbrucharbeiten

Projekt: Pflanzung Angergasse

LV-Bezeichnung: Herstellung Pflanzung - Angergasse Wörlitz

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Landschaftsbauarbeiten	
-----------	-------------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:	
--	--------------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:	
--	-----------------------------	-------

	Nachlass (.....%):	
--	---------------------------	-------

	Summe netto:	
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:	
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:	
--	--------------------------	-------