

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

Projekt-Nr.: 2025-02c

LV 1 Prallwandschutz punktelastisch

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	1
	
		Allg. Vorbemerkungen	3
1.01	Titel	BE / Sonstiges	7
1.02	Titel	Rückbau / Demontagarbeiten	11
1.03	Titel	Bauleistungen / Anpassarbeiten	12
1.04	Titel	Wandflächenvorbereitung	14
1.05	Titel	Prallwandunterkonstruktion	15
1.06	Titel	Prallwandbelag punktelastisch	16
1.07	Titel	Einbauteile / Aussparungen für Prallwand	20
	
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	(Letzte Seite: 23) 23
	

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 LV Prallwandschutz punktelastisch

Projekt-Nr.: 2025-02c

Allg. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Das Amt für zentrales Gebäudemanagement der Stadt Dessau - Roßlau schreibt für die denkmalgeschützte Sporthalle der Grundschule "Geschwister Scholl" in der Mauerstraße 35, 06844 Dessau - Roßlau die Erneuerung des Prallwandschutzes an den Wänden der Sporthalle mit einer Höhe von mindestens 2,0 m aus.

Ein Lageplan mit Darstellung der vorhandenen Sporthalle sowie Grundriss- und Schnittzeichnung mit Darstellung der geplanten Erneuerungsarbeiten zur punktelastischen Prallwandkonstruktion befindet sich in der Anlage.

2. Grundlagen für Angebot, Auftrag, Ausführung und Abrechnung sind:

- a) das anliegende Leistungsverzeichnis
- b) die zusätzlichen Vertragsbedingungen
- c) die technischen Vorbemerkungen
- d) die allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen, die einschlägigen DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, alle bau- und ortspolizeilichen Vorschriften sowie die Landes-Bauordnung in der jeweils letzten Fassung.
- e) Die VOB, Teil A, B, C in der jeweils neuesten Fassung.

Teil A Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von Bauleistungen, DIN 1960.

Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961.

Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN, jeweils in der neuesten Fassung.

Der Bieter arbeitet sein Angebot nach den von der Stadt Dessau-Roßlau ausgereichten Richtlinien aus, alle Formulare, Erklärungen usw. sind komplett auszufüllen und zu unterschreiben.

Alle einzelnen Bauleistungen sind jeweils als fix und fertige Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen anzubieten und im Auftragsfall zu erstellen.

Alle angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Lieferung aller Bau- und Werkstoffe, Stellen, Vorhalten und Unterhalten der erforderlichen Geräte, Werkzeuge Absperungen usw. sowie die erforderlichen Einmessungen im Rahmen der jeweiligen Positionen.

Aufwände für die Baustelleneinrichtung sind soweit nicht anders geregelt in die Einheitspreise einzukalkulieren, sie werden nicht gesondert vergütet, eventuell erforderliche Beleuchtung und Beheizung der

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 LV Prallwandschutz punktelastisch

Projekt-Nr.: 2025-02c

Allg. Vorbemerkungen

Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Bauwasser und Baustrom sind im Objekt vorhanden. Die Kosten für den eigenen Verbrauch von Bauwasser und Baustrom trägt der Auftragnehmer, hierzu gehören auch alle Kosten, die für Leitungen, Kabel, Verteiler, Unterverteiler usw. ab Hauptanschluss für die Erbringung der Leistungen erforderlich sind. Etwaige Lohn- und Gehaltsnebenkosten sind ebenfalls in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Sämtliche anfallenden Leistungen, Nebenleistungen und Kosten für die Baustelleneinrichtung, insbesondere mit allen für die termin- und fachgerechte Ausführung nachfolgender Arbeiten erforderlichen Geräte, Werkzeuge und Hebezeuge, Maschinen und das Anschließen derselben, Vorhalten während der Bauzeit, Abbauen und Abfahren, sind prozentual in den Einzelpositionen zu erfassen, sie sind mit den Positionspreisen abgegolten, soweit in den Einzelpositionen nicht anders geregelt.

Der Auftragnehmer hat seine durch die Baustelle entstehenden Abfälle (Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) täglich fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten hierfür sind in die einzelnen Positionen mit einzukalkulieren. Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung der Schuttbeseitigung nicht nach, so kann die Bauleitung des Planers die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers durchführen lassen.

Eventuell anfallender Sondermüll in Form von Ölen, Fetten, Emulsionen, Glas- oder Steinwolle, Asbest usw., oder damit verseuchte Böden bzw. Beton- oder Mauerwerksteile ist mit schriftlichem Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung zu beseitigen.

Es ist in jedem Fall der geforderte Aufbau anzubieten. Eventuell aufgeführte Hersteller und Fabrikate dienen nur als Qualitätsmaßstab und als Hinweis zur Bezugsquelle.

Beabsichtigt der Bieter, Firmenalternativen anzubieten, d.h., die vorgeschlagenen Konstruktionen und / oder Bemessungen einzelner Bauglieder zu ändern, so hat er zu beachten, dass alle wesentlichen Abmessungen und Lichtmaße einzuhalten sind. Die statische Berechnung für die geänderten Bauteile ist neu zu erstellen und die Kosten hierfür einschließlich der Kosten für die Prüfung sind vom Auftragnehmer zu tragen. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für alle Rückwirkungen und Folgen, die sich aus seinen Änderungen ergeben, unter anderem im Hinblick auf die Konstruktion, auf den Ausbau und auf die Nutzung.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 LV Prallwandschutz punktelastisch

Projekt-Nr.: 2025-02c

Allg. Vorbemerkungen

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.

Alle erforderlichen Maße für die Bauausführung sind vor Ort zu nehmen.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personengefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten und dgl.).

Erforderliche Gerüste und Arbeitsbühnen sind, soweit nicht anders geregelt, mit den Einzelpreisen abgegolten.

3. Verrechnung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor Beginn vereinbart wurden.

Der Bauherr behält sich vor, Leistungsanteile oder einzelne Gewerke in Eigenarbeit zu erstellen. In diesem Fall entfällt der dem Auftragnehmer bereits übertragene Leistungsanteil, die vereinbarte Vergütung wird, auch bei Pauschalverträgen, entsprechend reduziert, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Preisanpassung oder entgangenen Gewinn für den Auftragnehmer ergeben.

Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten, versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt.

Vertragliche Vereinbarungen auf der Basis der VOB / B bzw. des BGB werden bei der Auftragsvergabe in einem Bietergespräch abgestimmt, es ist ausdrücklich förmliche Abnahme vereinbart, die förmliche Mitteilung über die Fertigstellung der Arbeiten und somit das Abnahmebegehren hat durch den Auftragnehmer schriftlich zu erfolgen. Die Vorlage einer Teilschluss- oder der Schlussrechnung gilt nicht als Fertigmeldung und Abnahme- begehren. Eine Abnahme durch Teil- oder Gesamtnutzung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Preise sind als Festpreise anzubieten, Lohn- und

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 LV Prallwandschutz punktelastisch

Projekt-Nr.: 2025-02c

Allg. Vorbemerkungen

Materialpreissteigerungen werden nicht anerkannt.

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Öffnungsklausel EU-Recht:

Sind in den Ausschreibungsunterlagen /
Verdingungsunterlagen deutsche Normen wie z.B.
DIN-Standards, Prüfzeichen, Produkte genannt, so wird
damit einem Qualitätsanspruch an Produkte und
Leistungen Ausdruck verliehen, auf keinen Fall jedoch
Produkten von Herstellern anderer EU-Staaten der freie
Zugang zum nationalen Markt verwehrt.

Verstöße gegen Artikel 30 EG-Vertrag sind bereits im
Ansatz auszuschließen !

Für Aufmaß und Abrechnung gelten, falls in den
Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis
nicht anders geregelt ist, die Bestimmungen der DIN
18299 ff (VOB/C).

Für Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie
die Qualitätsbeurteilung der abzunehmenden
Leistungen gelten grundsätzlich die DIN 18201 und
18202.

Für einzubauendes Material sind die Richtlinien der
Hersteller und Lieferanten zu beachten.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.01	Titel	BE / Sonstiges	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.01 Titel BE / Sonstiges

1.01.001	Einrichten und Räumen der Baustelle		
Position	Einrichten und Räumen der Baustelle und der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.		
	1 Psch	EP	GP

1.01.002	Beweissicherung		
Position	Feststellung des gegenwärtigen Zustandes des Bauobjektes und der unmittelbar von den Bauarbeiten betroffenen Umgebung mittels Fotodokumentation. Die Beweissicherung ist für die gesamte Bauleistung vorzusehen für den Zustand der Umbauobjekte, der vorhandenen angrenzenden Fahrbahnen, Gehwege, angrenzender Flächen, Gebäude, Einfriedigungen und sonstiger baulicher Anlagen, für den Zustand vor Baubeginn und nach Bauende. Dokumentationsumfang 50 bis 100 Fotos als Papierausdruck oder digital. Abrechnung erst nach Übergabe der Fotodokumentation an den AG.		
	1 Psch	EP	GP

1.01.003	WC- Kabine (Trocken-WC)		
Position	Trocken-WC-Personen-Kabine für die Nutzung der am Bau beteiligten Ausbaufirmen, anfahren, aufstellen incl. regelmäßiger Ver- und Entsorgung (wöchentlich) und wieder entfernen, incl. Versicherung. Ausstattung: Innenleuchte, Spiegel, WC-Anlage und Handwaschbecken mit Zubehör. Vorhaltdauer: 2 Monate		
	1 Stk	EP	GP

1.01.004	Bauzaun		
Position	Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüße aus Beton einschließlich sämtlicher Verbindungen und einem verschließbaren Tor aufstellen, vorhalten, umsetzen und nach Abschluß der Bauarbeiten wieder abbauen, für den Bereich um den Gerüstturm, BE- Fläche, Bürocontainer. Für alle Gewerke, Bauherr / Nutzer und Bauüberwachung sind ausreichend Schlüssel bereit zu stellen. Zur Leistung gehört weiterhin die		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.01	Titel	BE / Sonstiges	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.01.004 -

arbeitstägliche Verschlussicherheit der eingezäunten Bereiches.

Zaunhöhe: 2 m
Vorhaltdauer: bis 2 Monate

20	lfdm	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

1.01.005
Position

Verlängerung Standzeit Bauzaun

Verlängerung Standzeit Bauzaun je weiteren Monat, sonst wie vor.

20	lfdm	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

1.01.006
Position

Fahrbares Arbeitsgerüst

Fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN 4422 als Standgerüst aus einer Stahlrohrkonstruktion aufbauen / abbauen, mit allseitigem Seitenschutz u. Aufstiegsleiter, in fertiger Arbeit. Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft sind zu beachten.

Grundfläche : bis 2-3 m²
Arbeitsbodenhöhe: bis 3 m
Verkehrslast : 200 kg/m²

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

1.01.007
Position

Gebrauchsverlängerung Gerüst

Arbeitsraumgerüst der vorherigen Positionen, Gebrauchsüberlassung, je angefangene Woche Das Umsetzen des Gerüsts entsprechend Bauablauf ist mit dem EP abgegolten.

6	StkWo	EP	GP
----------	--------------	----------	----------

1.01.008
Position

Staubwände Spanplatte

Temporäre Abtrennung Zugangsbereiche Besucher / Personal und Baustellenbereiche

Staubwände vor Ausführung von Änderungsarbeiten, bestehend aus einem etwa 8/8 cm dicken Kantholzgerüst, 18 mm dicken Spanplatten und der 0,2 mm dicken Folie nach Angabe der Bauleitung aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und aus dem Gebäude schaffen. Damit keine Beschädigungen an den Fußboden-, Decken- und Wandflächen entstehen, sind entsprechende Schaumstoffstreifen vorzusehen, incl. punktuelles Abdichten von Anschlussbereichen.

10	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 **LV** **Prallwandschutz punktelastisch** **Projekt-Nr.: 2025-02c**
 1.01 Titel BE / Sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.01.015 **Helfer**
 Position Helfer, auf Anforderung des AGs zum Nachweis

10 **Std** EP GP

Titel 1.01 BE / Sonstiges

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.02	Titel	Rückbau / Demontagerbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.02 Titel Rückbau / Demontagerbeiten

1.02.001	Rückbau vorh. Wandverkleidungen		
Position	Vorhandene Wandverkleidungen aus Paneelholz / Spanplatten und Holzunterkonstruktion, incl. Einbauteile demontieren und Verladen in Container, incl. Abtransport und Deponiegebühren.		
	100 m²	EP	GP
1.02.002	Sockelleisten demontieren		
Position	Vorhandene Sockelleisten aus Holz demontieren und entsorgen.		
	75 m	EP	GP

Titel 1.02 Rückbau / Demontagerbeiten
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.03	Titel	Bauleistungen / Anpassarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.03 Titel Bauleistungen / Anpassarbeiten

1.03.001	Kleinputzflächen Wände abschlagen		
Position	Kleinputzflächen an durchfeuchteten Stellen und unebenen Wandbereichen, Tür- und Fensterleibungen abschlagen, Fugen auskratzen und für Neuverputz vorbereiten incl. Schuttbeseitigung und Kippgebühr.		
	Putzflächeneinzelgröße: bis 1,5 m ²		
10	m²	EP	GP

1.03.002	Kleinputzflächen, Innenputz		
Position	Kleinputzflächen an beschädigtem bzw. durchfeuchtetem Mauerwerk fachgerecht erneuern, sonst wie vor.		
	Putzflächeneinzelgröße: bis 1,5 m ²		
10	m²	EP	GP

1.03.003	Schließen kleine Wandöffnungen		
Position	Öffnungen bzw. Aussparungen nach Demontage der alten Wandverkleidung, von Rohrleitungen und Einbauteilen in den Wänden mit Mz / Hlz- Mauerwerk fachgerecht schließen und verputzen.		
	Einzelgröße: 20 x 20 cm Wandstärke: 24 - 55 cm		
10	Stk	EP	GP

1.03.004	Anstrich Wandflächen (Kleinflächen)		
Position	Waschbeständiger Dispersionsanstrich weiß oder hell getönt auf geputzten, gespachtelten lufttrockenen Wandflächen aus Kalkzementputz / Gipskartonplatten, bzw. Alttapete, Ausführung in 2 Arbeitsgängen, incl. Lieferung Material und erforderlicher Abklebearbeiten.		
	Bereich: Anarbeitungsbereiche neue Prallwand		
30	m²	EP	GP

1.03.005	Anstrich von Deko- Leisten		
Position	Anstrich von Deko- und Abschlussleisten innen, in verschiedenen Dimensionen, hochglänzend, weiß oder farbig, mit Kunstharz wie folgt:		
	- Untergrund reinigen		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 **LV** **Prallwandschutz punktelastisch** **Projekt-Nr.: 2025-02c**
 1.03 Titel Bauleistungen / Anpassarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 1.03.005 -		
	- grundieren - vorlackieren - schlußlackieren nach Herstellervorschrift		
	Farbton: nach Wahl des AG		
	20 m	EP	GP
1.03.006 Position	Dauerelastische Verfugung Herstellung streichfähige dauerelastische Verfugung an Anschlußbereichen Wand / Deckenverkleidung und an Einbauteilen.		
	150 lfdm	EP	GP

Titel 1.03 Bauleistungen / Anpassarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.04	Titel	Wandflächenvorbereitung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.04 Titel Wandflächenvorbereitung

1.04.001	Vorbereitung Wandfläche		
Position	Wandflächen zur Aufnahme des Prallschutzes und der Wandverkleidung vorbereiten, durch Entgratung und Entstaubung der Wandfläche		
	150 m²	EP	GP

1.04.002	Wandflächen grundieren und spachteln		
Position	Vorhandene Wandflächen für die Verklebung mit Prallschutz mit geeignetem Haftgrund vorstreichen und mit geeigneter Wandspachtelmasse nach Vorschrift des Herstellers zur Erzielung einer verlegereifen Wandfläche, spachteln und schleifen, Unebenheiten bis 5 mm egalisieren und Vorbereiten zur Aufnahme des direkt verklebten Prallwandbelages (bei Bedarf ist zu grundieren)		
	Untergrund: beschichtete Bolderwand Wandhöhe: ca. 2,00 m		
	40 m²	EP	GP

1.04.003	2. Spachtelgang		
Position	falls erforderlich, 2. Spachtelgang, sonst wie vor		
	40 m²	EP	GP

1.04.004	Neue Wandflächen grundieren und teilspachteln		
Position	Neue Wandflächen für die Verklebung mit Prallschutz mit geeignetem Haftgrund vorstreichen und mit geeigneter Spachtelmasse nach Vorschrift des Herstellers zur Erzielung einer verlegereifen Wandfläche, teilspachteln und schleifen, Unebenheiten bis 5 mm egalisieren und Vorbereiten zur Aufnahme des direkt verklebten Prallwandbelages (bei Bedarf ist zu grundieren)		
	Untergrund: Holz- Dreischichtenplatte / OSB- Platte Wandhöhe: ca. 2,00 m		
	120 m²	EP	GP

Titel 1.04 Wandflächenvorbereitung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.05	Titel	Prallwandunterkonstruktion	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.05 Titel Prallwandunterkonstruktion

1.05.001	UK 40 / 80 mm für Prallwandkonstruktion		
Position	Lieferung und Montage einer vertikalen / horizontalen Unterkonstruktion lot- und fluchtgerecht aus getrockneten und gehobelten Latten / Bohlen aus Nadelschnittholz an einer verputzten MW- Wand, incl. der erforderlichen Befestigungsmittel für Befestigung einer Holz- Dreischichtplatte.		
	Lattenabstand: 0,50 m Holzquerschnitt: 40 / 80 mm		
170	lfdm	EP	GP

1.05.002	UK 80 / 120 mm für Prallwandkonstruktion		
Position	Lieferung und Montage einer vertikalen / horizontalen Unterkonstruktion lot- und fluchtgerecht aus getrockneten und gehobelten Latten / Bohlen aus Nadelschnittholz an einer verputzten MW- Wand, incl. der erforderlichen Befestigungsmittel für Befestigung einer Holz- Dreischichtplatte.		
	Lattenabstand: 0,50 m Holzquerschnitt: 80 / 120 mm		
80	lfdm	EP	GP

1.05.003	Prallschutzwandverkleidung		
Position	Lieferung und Montage einer Holz- Dreischichtplatte als Unterkonstruktion für aufzubringende Textilbeläge bzw. Farbanstrich auf die vorgenannte Lattenunterkonstruktion, Wandhöhe ca. 2,0 m. Die Plattenstöße sind mit Nut und Feder auszubilden.		
	Plattendicke: 20 - 22 mm		
120	m²	EP	GP

Titel 1.05 Prallwandunterkonstruktion
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.06	Titel	Prallwandbelag punktelastisch	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.06 Titel Prallwandbelag punktelastisch

Vorbemerkungen Prallschutz

Text

Textiler Prallschutz mit erhöhten Akustikeigenschaften:
Gefordert wird die Herstellung von Prallwänden nach DIN 18032 Teil, als punktelastische Prallwand.
Die Prallwand muss gemäß Versammlungsstättenverordnung schwer entflammbar sein und muss daher mindestens Cs2d2 gemäß DIN EN 13501 oder B1 gemäß DIN 4102 entsprechen.

Folgende akustische Mindesteigenschaften sind gefordert:

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654:
alpha w= 0,50 bei direkt geklebt und alpha w= 0,80 bei UK mit Gesamtaufbau 15 cm.

Entsprechend den Richtlinien BAGUV -nachgiebige Wandabdeckung für Schul- und Sporthallen Mindestanforderungen des BAGUV:

Kraftabbau KA55: 60,0 %
KA22: 60,0 %
Reibungswärme: RW 35,0 °C
Ballreflexion: BR 90,0 %
Stoßbeständigkeit SF 90: 10 Nm
und SF 60: 3 Nm
Ballwurfsicherheit ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3
Brandverhalten nach DIN 4102: B2

Alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten sind entsprechend dem Stand der Technik auszuführen.
Das angebotene Material muss entsprechend DIN 18032 Teil 7 geprüft sein und die genannten Mindestbedingungen erfüllen.

Sämtliche zur Verwendung kommende Materialien müssen die entsprechenden DIN-Forderungen erfüllen. Die angebotenen Leistungen sind in sauberster, technisch und handwerklich einwandfreier Ausführung als Gesamtleistung auszuführen.

Die vorhandene Wandoberfläche ist in der folgenden Leistungsbeschreibung benannt, soweit diese eindeutig identifiziert werden konnte. Dem Bieter ist die Möglichkeit gegeben, sich vor Abgabe eines Angebotes vor Ort von der Oberflächenbeschaffenheit ein Bild zu machen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.06	Titel	Prallwandbelag punktelastisch	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.06. -

Der Auftragnehmer hat den Untergrund für seine Leistung zum Aufbringen des vorgeschriebenen Belages zu prüfen. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Haftgrund, Ausgleichsmassen / Spachtelmassen müssen sich fest und dauerhaft mit dem Untergrund verbinden, einen guten Haftgrund für den Klebstoff geben und so beschaffen sein, dass sie Untergrund, Klebstoff und Belag nicht nachteilig beeinflussen.

Reste alter Klebstoffe müssen entfernt werden ! Als Klebstoff ist nur der vom Hersteller des Belages /der Polsterschicht zugelassene zu verwenden.

Die Beläge sind vor der Verlegung auf Chargen- gleichheit, Farbgleichheit etc. vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu überprüfen.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positions- und Einheitspreise umfassen die Herstellung, Lieferung frei Bau- und Verwendungsstelle, die Montage, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Befestigungsmaterialien in fix und fertiger Arbeit.

Wichtig:
Die Herstellerangaben (Fabrikate, Nachweise ...) werden auf einem separaten Dokument abgefragt und sind zwingend vom Bieter auszufüllen / anzugeben

1.06.001
Position

Werkplanung

Erstellen einer Werkplanung in einfacher Ausführung und digital zur Vorlage beim Bauherren / Planer. Es sind mindestens alle Ansichten und alle relevanten Schnitte Detailpunkte darzustellen und zur Abstimmung / Freigabe der Plattenverteilung vorzulegen.

1 Psch EP GP

1.06.002
Position

Muster liefern

Materialmuster in einer DIN A 4 Größe mit Original- Oberfläche zur Freigabe beim AG / Architekten vorlegen.

Farbe: grau meliert, bzw. nach Muster

1 Psch EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.06	Titel	Prallwandbelag punktelastisch	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.06.006

Position

Kantenschutz

Herstellen Kantenschutz durch Anbringen eines Kantenschutzprofiles, Fabrikat EL 8 oder gleichwertig zur Sicherung des Kantenabschlusses an oberen waagrecht veraufenden Kopfkanten sowie an sonstigen freistehenden vertikalen Kanten des Prallschutzes.

140 **lfdm** EP GP

1.06.007

Position

Zulage Bekleiden von Sporthallentüren 2 flg

Zulage zu vorgenannter Paneelverkleidung für die Beplankung von 2 flg. Sporthallenausgangstür. Mit dieser Position sind alle zusätzlichen Anschnittarbeiten einschließlich aller Randabschlüsse, Anarbeiten an Beschläge abgegolten.

Größe Tor: 2,70 x 2,50 m

1 **Stk** EP GP

1.06.008

Position

Zulage Bekleiden von Sporthallentüren 1 flg

Zulage zu vorgenannter Paneelverkleidung für die Beplankung von einflg. Sporthallenzugangstüren. Mit dieser Position sind alle zusätzlichen Anschnittarbeiten einschließlich aller Randabschlüsse, Anarbeiten an Beschläge abgegolten.

Größe Tür: ca. 1,0 x 2,35 m

1 **Stk** EP GP

1.06.009

Position

Zulage Anarbeiten an Heizkörperverkleidung

Zulage zu vorgenannter Paneelverkleidung für das Anarbeiten an reVISIONIERBARE Heizkörperverkleidungen. Mit dieser Position sind alle zusätzlichen Anschnittarbeiten einschließlich aller Randabschlüsse abgegolten.

Einzelgröße HK- Verkleidung: ca. 1,50 x 1,30 m

6 **Stk** EP GP

Titel 1.06 Prallwandbelag punktelastisch

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.07	Titel	Einbauteile / Aussparungen für Prallwand	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.07 Titel Einbauteile / Aussparungen für Prallwand

1.07.001	Gefälzte Abschlussleiste für Prallschutzabschluss		
Position	Gefälzte Abschlussleiste aus Birke, farblos lackiert mit den Abmessungen ca. 70 x 30 mm, rückseitig 15 x 25 mm zur Aufnahme des Prallschutzes gefälzt, vorderseitig gerundet liefern und als oberen und unteren Abschluss des Prallschutzes auf dem Wanduntergrund verschrauben.		
	Material: Birke- Abschlussleiste		
	150	lfdm	EP GP
1.07.002	Ballabrollbrett bis 200 mm		
Position	Zulage zu vorgenannter Wandverkleidung für die Ausbildung des oberen Abschlusses der Wandverkleidung als Ballabrollbrett mit ca. 10 Grad Neigung zur Halle verdeckt hinter der Verkleidung angeordnet		
	Tiefe: bis 200 mm Einbauort: Hallenlängswand - Innenwand		
	20	lfdm	EP GP
1.07.003	Ballabrollbrett bis 150 mm		
Position	Zulage zu vorgenannter Wandverkleidung für die Ausbildung des oberen Abschlusses der Wandverkleidung als Ballabrollbrett mit ca. 10 Grad Neigung zur Halle verdeckt hinter der Verkleidung angeordnet		
	Tiefe: bis 150 mm Einbauort: Hallenlängswand - Außenwand + Giebewand		
	42	lfdm	EP GP
1.07.004	Lüftungsgitter in Ballabrollbrett		
Position	Lieferung und Einbau von Lüftungsgitteren in das Ballabrollbrett zur Warmluftableitung über den Wandheizkörpern nach Abstimmung mit der Bauleitung.		
	größe Lüftungsgitter: ca. 8 x 100 cm		
	6	Stk	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1	LV	Prallwandschutz punktelastisch	Projekt-Nr.: 2025-02c
1.07	Titel	Einbauteile / Aussparungen für Prallwand	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.07.005

Position

Revisonierbare HK- Verkleidung

Wiederabnehmbare Holzrahmenkonstruktion mit integrierten Lochblechen / Lüftungsgittern für in der Wandnische stehende Wandheizkörper zur Gewährleistung der notwendigen Wärmezirkulation, in die o.g. Prallwandunterkonstruktion lt. Planvorgabe und Werkplanung und für Reparaturzwecke der Heizung abnehmbar, fachgerecht herstellen und einbauen.

HK- Rahmen: 8 / 10 cm
 Lochblech: Stahlblech verzinkt, d = 4 mm,
 Abmessungen HK- Verkleidung: b / h ca. 1,50 x 1,30 m

6 Stk EP GP

1.07.006

Position

Aussparungen Prallwand bis 10 x 10 cm

Kleine Aussparungen für Schalter und Steckdosen, Halterungen für Geräte usw. in der Prallschutzfläche anarbeiten, entsprechend der Verlegeanleitung des Herstellers

Größe bis 10 x 10 cm

5 Stk EP GP

1.07.007

Position

Aussparungen Prallwand bis 20 x 20 cm

Kleine Aussparungen für Revi- Klappen, Lüftungsgitter usw. in der Prallschutzfläche anarbeiten, entsprechend der Verlegeanleitung des Herstellers

Größe bis 20 x 20 cm

8 Stk EP GP

1.07.008

Position

Sockelleiste aus Sperrholz schwarz lackiert

Zulage zur Wandverkleidung für die Ausbildung des unteren Abschlusses der Prallwand als flächenbündige Sockelleiste aus Sperrholz, abgerundet, liegend bzw. stehend angebracht, zweifach deckend schwarz lackiert inkl. unterseitigem Dichtgummi als Wischwasserschutz zum Sportboden. Diese Sockelausbildung ist auch an allen Einbauten (Sporthallentüren, Sportgeräteeinbauten ...) in anlehnender Optik herzustellen.

Höhe: ca. 100 mm

75 lfdm EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

1 **LV** **Prallwandschutz punktelastisch** **Projekt-Nr.: 2025-02c**
 1.07 Titel Einbauteile / Aussparungen für Prallwand

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.07.009
 Position

Rev.-Klappen liefern und einbauen

Rev.-Klappen aus lackiertem Metall liefern und nach Angabe HSL fachgerecht in die Prallwand einbauen.

Ort: Zugang HK- Ventile
 Größe: 20 x 20 cm

6	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Titel 1.07 Einbauteile / Aussparungen für Prallwand

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 23.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: D-R Sporthalle GS Mauerstraße Prallwände

Projekt-Nr.: 2025-02c

LV 1 Prallwandschutz punktelastisch

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
1.01	Titel	BE / Sonstiges
1.02	Titel	Rückbau / Demontagarbeiten
1.03	Titel	Bauleistungen / Anpassarbeiten
1.04	Titel	Wandflächenvorbereitung
1.05	Titel	Prallwandunterkonstruktion
1.06	Titel	Prallwandbelag punktelastisch
1.07	Titel	Einbauteile / Aussparungen für Prallwand
Gesamtsumme		LV 1 Prallwandschutz punktelastisch
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.