

Maßnahmenummer: 661.1.3.26

Gemeinde Mönkeberg

Ausbau der Straße Quedensweg

Vergabenummer: 35/25-31-2-M

Straßen-, Tiefbau-, Kanalbau- und Erdarbeiten für die Versorger

Erläuterungen Bauleistungen:

Straßenbau:

1.050 m ³	Frostschuttschicht herstellen
600 m ³	Schottertragschicht herstellen
2.700 m ²	Asphalt aufnehmen
800 m ²	Pflaster aufnehmen
3.500 m ²	Betonsteinpflaster herstellen

Straßenentwässerung:

14 St	Straßenabläufe mit Anschlussleitungen herstellen
-------	--

Straßenbeleuchtung:

12 St	alte Wegelampen aufnehmen
580 m	Beleuchtungskabel mit Erdarbeiten verlegen
15 St	neue Straßenbeleuchtung setzen

Kanalbau RW-Kanal:

127 m	DN 300 PP SN 12 herstellen inkl. Erdarbeiten
219 m	DN 400 PP SN 12 herstellen inkl. Erdarbeiten
163 m	DN 500 PP SN 12 herstellen inkl. Erdarbeiten
10 St	Kontrollschächte DN 1000 PP

Kanalbau SW-Kanal:

480 m	Kanalrohr DN 200 PEHD herstellen inkl. Erdarbeiten
9 St	Kontrollschächte DN 1000 PE

Kanalbau RW-Anschlussleitungen:

244 m	Anschlusskanäle DN 150 PP auf die Grundstücke vorstrecken inkl. Erdarbeiten (43 St)
7 St	Kunststoffsystemschächte DN 400 PP herstellen

Kanalbau SW-Anschlussleitungen:

249 m Anschlusskanäle DN 150 PE auf die Grundstücke vorstrecken
inkl. Erdarbeiten (39 St)

7 St Kunststoffsystemschächte DN 400 PP herstellen

Stadtwerke Kiel:

1.520 m Schutzrohr bis DN 150 herstellen inkl. Erdarbeiten

600 m Wasserleitung DA 32 PE

100 m Wasserleitung DA 50 PE

30 m Wasserleitung DA 63 PE

450 m Wasserleitung DA 110 PE

300 m Kabel legen / einziehen

TNG Stadtnetz:

1.040 m Graben mit Zwischensohle herstellen

50 St Kopflöcher

75 m Hausanschlussgraben herstellen

Telekom:

986 m Graben herstellen

33 St Kopflöcher

780 m Kabel aufnehmen

830 m Kabel verlegen

997 m Rohre aufnehmen und sichern

997 m Rohre wieder verlegen

710 m Kabel aufnehmen und zerlegen

Vodafone:

36 m³ Kabelgraben

18 St Kabel umlegen